

COMPOSIÇÃO: COMP 01



Reaproveitamento de estrutura de madeira para telhado de telha ondulada de fibrocimento esp. 6mm, com pontaletes e caibros, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas

Unidade: M²

MÃO DE OBRA	Unid	Coefic.	Pr. Unit.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	H	0,7328	12,38	9,07
CARPINTEIRO (LABOR)	H	0,5828	14,66	8,54
PINTOR (LABOR)	H	0,46	14,66	6,74
SubTotal:				24,36
EQUIPAMENTOS	Unid	Coefic.	Pr. Unit.	Subtotal
SubTotal:				0,00
MATERIAL	Unid	Coefic.	Pr. Unit.	Subtotal
PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR)	KG	0,1166	7,24	0,840
IMUNIZANTE PARA MADEIRA (LABOR)	L	0,76	34,6	26,300
SubTotal:				27,14
RESUMO				
DISCRIMINAÇÃO	TAXA		VALORES	
Mão-de-Obra(A)	128,33%		24,36	
Equipamentos (B)			0,00	
Materiais(C)			27,14	
Custo Direto Total(A+B+C)			51,50	
Bonificações e Despesas Indiretas - BDI	30,90%		15,91	
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)			67,41	

Jhonatan Broseghini
Gerente de Obras Publicas da PMS
Decreto 811/2017

