

**CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 201/2025****CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº. 001/2025**

Processo Administrativo nº. 6021/2025

ID CIDADES: 2025.070E0700001.01.0008

**CONTRATO – MUNICIPIO DE SOORETAMA –
EMPRESA D N CONSTRUÇOES, TOPOGRAFIA E
CONSULTORIA LTDA.****AS PARTES:**

O MUNICIPIO DE SOORETAMA – ES, com sede na Rua Vitória Bobbio, nº. 281 - Centro - Sooretama, Espírito Santo, inscrita no CNPJ-MF sob o nº. 01.612.155/0001-41, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, o Senhor **FERNANDO CAMILETTI**, brasileiro, casado, gestor público portador do CPF-MF nº. 080.496.***-71 e RG nº. 1.571.*** - ES, residente à Rua Paulo Alves da Silva nº. 121, Vale do Sol, Sooretama – ES, e pela **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, Senhora **RAQUEL DOS SANTOS MONTEIRO**, brasileira, estado civil casada, portadora do CPF nº. 055.636.***-13 e RG nº. 18031**, residente à Rua Joaquim Marques, nº. 429, bairro Centro, cidade de Sooretama - Estado do ES, CEP: 29.927-000. doravante designada **CONTRATANTE**.

E a empresa **DN CONSTRUÇÕES, TOPOGRAFIA E CONSUL. LTDA, CNPJ. 11.109.757/0001-34** doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sr. **WALTER ANTONIO GOMES**, tendo em vista o que consta no **Processo nº 6021/2025** e em observância às disposições da Lei nº 14.133/2021, da Lei nº 123/2006 e demais normatizações e regulamentações municipais.

As partes, resolvem celebrar o presente contrato, decorrente da **CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº. 01/2025**, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO:

1.1. O objeto do presente contrato é a Contratação de Empresa Especializada para a Execução Integral da Obra de Construção da Creche Vinculada ao Novo PAC 2024, de acordo com os Projetos Arquitetônicos, Planilhas Orçamentárias e Demais Documentos Técnicos Fornecidos pelo FNDE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este contrato vincula-se ao Termo de Referência, ao Edital da Concorrência e seus anexos, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

- **CONFORME PLANILHA 01 EM ANEXO**



CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E EXECUÇÃO:

2.1. O prazo de vigência deste contrato é aquele fixado no Termo de Referência, contado a partir de sua publicação no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP, com encerramento em **365 (trezentos e sessenta e cinco) dias**, e poderá ser prorrogado conforme necessidade da administração.

2.2. O prazo de execução é de aproximadamente 300 (trezentos) dias, conforme Cronograma Físico-Financeiro.

CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO:

3.1. O valor total do presente contrato é de **R\$ 5.000,000,00 (cinco milhões de reais)**.

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da Prefeitura Municipal de Sooretama-ES, através da Secretaria Municipal de **Educação**, para o presente exercício, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 0001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Projeto/Atividade: 1.041 - EXPANSÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL (CRECHE)
Elemento de Despesa: 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte: 156900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE
Ficha: 185

CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA:

5.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até **30 (trinta) dias**, respeitando a ordem cronológica de pagamentos, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado, sempre após a efetiva entrega e recebimento dos bens;

BANCO: SICOOB
AGÊNCIA: 3007
CONTA CORRENTE: 0068738-3
PROPRIETÁRIO: DN CONSTRUÇÕES, TOPOGRAFIA E CONSUL. LTDA

5.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução dos serviços conforme medições.



5.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no Art. 68 Lei nº 14.133/2021, bem como os documentos constantes no item 28 do Termo de Referência, conforme o caso.

5.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a contratante.

5.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

5.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada de forma on-line consulta aos sítios eletrônicos oficiais para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

5.7. Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

5.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta on-line mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

5.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

5.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

5.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação de habilitação.



5.11.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

5.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

5.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

5.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

$EM = I \times N \times VP$, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

*I = Índice de compensação financeira = ***, assim apurado:*

$I = (TX)$

$$I = \frac{(6 / 100)}{365}$$

$I = *** TX = \text{Percentual da taxa anual} = 6\%$

5.14. Não será realizado o pagamento por meio de boleto bancário.

5.15. Deverá ainda ser observada pela contratada todas as disposições previstas na Instrução Normativa nº 001/2025 da Secretaria Municipal de Obras.

CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE:

6.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irrealizáveis no prazo de um ano contado da data-base vinculada à data do orçamento estimado conforme Artigo 25, § 7 da Lei 14.133/21, considerando as planilhas referenciais elaboradas com base no SINAPI do mês de janeiro do ano de 2025.

6.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, do INCC – Índice Nacional de Custo da Construção, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.



6.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o contratante pagará à contratada a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a contratada obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

6.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

6.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

6.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.7. O reajuste será realizado por aditivo/apostilamento.

CLÁUSULA SÉTIMA – REACTUAÇÃO E REEQUILÍBRIO:

7.1. O prazo para resposta ao pedido do contratado de reactuação de preços será de até 60 (sessenta) dias úteis.

7.2. O prazo para resposta ao pedido do contratado de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de preços será de até 60 (sessenta) dias úteis.

CLÁUSULA OITAVA – GARANTIA DE EXECUÇÃO:

8.1. A garantia de execução do contrato servirá para cobrir qualquer prejuízo ao Poder Público caso a empresa vencedora do certame não cumpra com essas obrigações;

8.2. Deverá ser apresentada pela contratada em até 07 (sete) dias corridos após a emissão da ordem de serviço, ciente de que a liberação do pagamento da primeira medição ficará condicionada à prestação da referida garantia.

8.3. O percentual a ser considerado será o valor máximo permitido, conforme lei 14.133/2021, art. 98, de 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado. Portanto, deverá ser prestada a garantia no importe de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) em uma das modalidades descritas no art. 96 da lei 14.133/2021.

CLÁUSULA NONA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO:

9.1. As condições de entrega e/ou execução e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.



CLÁUSULA DÉCIMA – FISCALIZAÇÃO:

10.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por comissão e/ou representante(s) designado(s) pela contratante, na forma estabelecida na Portaria nº 55, de 04/09/2025 e por força da regulamentação da Lei 14.133/2021 no âmbito dessa municipalidade.

10.2. A fiscalização do presente contrato será realizada pelos servidores abaixo relacionados:

	GESTOR DO CONTRATO
SERVIDOR	RAQUEL DOS SANTOS MONTEIRO
Nº MATRÍCULA	004570
CARGO	SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
VÍNCULO	EFETIVO

	FISCAL TITULAR	FISCAL SUPLENTE
SERVIDOR	ANA PAULA PEREIRA DA SILVA LAURENTINO	JHONATAN BROSEGHINI
Nº MATRÍCULA	10220	014201
CARGO	TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES	SUPERINTENDENTE DE OBRAS
VÍNCULO	EFETIVO	COMISSIONADO

10.3. O **GESTOR DE CONTRATO** é servidor responsável pela administração do contrato incluindo prazo de vigência, prorrogações, aditivos e afins, suas principais competências são:

10.3.1. Acompanhar a execução geral do contrato;

10.3.2. Providenciar a solicitação de documentos relacionados ao contrato (como ordens de serviço, termos aditivos, etc...);

10.3.3. Solicitar pareceres técnicos e jurídicos quando necessário;

10.3.4. Adotar providências para sanções conforme solicitação do fiscal, se for o caso;

10.3.5. Reunir as informações repassadas pelos fiscais e tomar decisões gerenciais.

10.4. O **FISCAL TITULAR** é o servidor responsável por verificar *in loco* o cumprimento das obrigações contratuais, de forma técnica, operacional ou administrativa, suas principais funções são:

10.4.1. Acompanhar e fiscalizar diretamente a execução do objeto contratado;

10.4.2. Emitir as notificações e advertências necessárias;



10.4.3. Verificar se os prazos, a qualidade e as quantidades estão sendo cumpridos;

10.4.5. Emitir relatórios de fiscalização;

10.4.6. Solicitar correções, substituições ou ajustes em caso de descumprimento do contrato;

10.4.7. Informar o gestor sobre qualquer ocorrência relevante;

10.4.8. Registrar todos os fatos em relatório ou sistema próprio.

10.5. O **FISCAL SUPLENTE** é o servidor que substitui o fiscal titular em suas ausências, impedimentos legais ou eventuais afastamentos, garantindo a continuidade da fiscalização, suas principais competências são:

10.5.1. Assumir todas as funções do fiscal titular quando este estiver ausente;

10.6. O fiscal do presente contrato designado pela Secretaria Municipal de Educação, nos termos da Lei Federal nº 14.133/21, deverá atestar a execução do objeto nas condições estabelecidas neste instrumento, sem o que não será permitido qualquer pagamento. Para tanto, o referido fiscal, fará a imediata anotação e notificação ao contratante e a contratada, das irregularidades que por ventura venham ocorrer, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES:

11.1. As obrigações da contratante e da contratada são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital e parte integrante do presente contrato, em regulamento próprio e na Lei Federal nº 14.133/21.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

12.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas em regulamento Municipal, no Termo de Referência, anexo do Edital e parte integrante do presente contrato, em norma própria e na Lei Federal nº 14.133/21.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – EXTINÇÃO:

13.1. O presente contrato poderá ser extinto:

13.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas no inciso I do art. 138 da Lei nº 14.133/2021, e com as consequências indicadas no art. 139 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

13.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 138, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.



13.2. A extinção contratual deverá ser formalmente motivada nos autos de processo administrativo assegurado à contratada o direito à prévia e ampla defesa, verificada a ocorrência de um dos motivos previstos no Art. 137 da Lei nº 14.133/2021.

13.3. A contratada reconhece os direitos da contratante em caso de rescisão administrativa prevista no Art. 115 da Lei nº 14.133/2021.

13.4. O termo de rescisão será precedido de relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

13.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

13.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

13.4.3. Indenizações e multas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – VEDAÇÕES:

14.1. É vedado à contratada:

14.1.1. Caucionar ou utilizar este contrato para qualquer operação financeira;

14.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da contratante, salvo nos casos previstos em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES:

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do Art. 124 da Lei nº 14.133/2021.

15.2. A contratada é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS:

16.1. É vedado aos partícipes a utilização de todo e qualquer dado pessoal repassado em decorrência da execução do respectivo contrato prevista em seu objeto, sob pena de responsabilização administrativa, civil e criminal.

16.2. Os partícipes se comprometem a manter o sigilo e confidencialidade de todas as informações – em especial os dados pessoais e dados pessoais sensíveis – repassados



em decorrência da execução do objeto do contrato, em consonância com o disposto na Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD), sendo vedado o repasse das informações a outras pessoas físicas ou jurídicas, salvo aquelas decorrentes de obrigações legais ou para viabilizar o cumprimento do instrumento.

16.3. Os partícipes responderão administrativa e judicialmente, caso causarem dados patrimoniais, morais, individual ou coletivo, aos titulares de dados pessoais, repassados em decorrência da execução do objeto do contrato, por inobservância à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.

16.4. Em atendimento ao disposto na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a contratante, para a execução do objeto do contrato, tem acesso a dados pessoais dos representantes do contratado, tais como número do CNPJ, CPF e do RG, endereços eletrônico e residencial, e cópia de documento de identificação.

16.5. A contratada declara que tem ciência da existência da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e se compromete a adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislação, com o intuito de proteger os dados pessoais repassados pelo contratante.

16.6. A contratada fica obrigada a comunicar a contratante, em até 24 (vinte e quatro) horas, qualquer incidente de acessos não autorizados aos dados pessoais, situações acidentais ou lícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito, bem como adotar as providências dispostas no art. 48 da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.

16.7. Além do disposto na Lei nº 13.709/2018 (LGPD), os partícipes também se comprometem a cumprir integralmente os Decretos Municipais nº 1302 a 1306/2025, os quais estabelecem normas complementares e específicas referentes à proteção, tratamento e segurança dos dados pessoais no âmbito municipal, reforçando a responsabilidade e as obrigações relativas ao uso, armazenamento e compartilhamento dessas informações.

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA - DOS CASOS OMISSOS:

17.1. Os casos omissos serão decididos pela contratante, segundo as disposições contidas na Lei Federal nº 14.133/2021 e demais normas de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – PUBLICAÇÃO:

18.1. Incumbirá à contratante providenciar a publicação deste instrumento e seus aditamentos, por extrato, nas seguintes formas abaixo para sua eficácia:

18.1.1. no Diário Oficial, até 10 (dez) dias úteis após assinatura.



18.1.2. no PNCP (Portal Nacional de Compras Públicas) em até 20 (vinte) dias úteis após sua assinatura, e;

18.1.3. no Site Oficial do município em até 10 (dez) dias úteis a contar de sua assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – FORO E VALIDADE DO PACTO:

19.1. É eleito o Foro da Comarca de Linhares-ES para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º da Lei nº 14.133/2021.

19.2. Para firmeza e validade do pactuado, o presente contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, foi assinado pelos contraentes.

Sooretama, 2025.

FERNANDO CAMILETTI
PREFEITO MUNICIPAL DE SOORETAMA
CONTRATANTE

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RAQUEL DOS SANTOS MONTEIRO
CONTRATANTE

WALTER ANTONIO
GOMES:48044539700

Assinado de forma digital por
WALTER ANTONIO
GOMES:48044539700
Dados: 2025.12.09 15:24:22 -03'00'

D N CONSTRUCOES, TOPOGRAFIA E
CONSULTORIA LTDA
CNPJ Nº.: 11.109.757/0001-34
CONTRATADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO



VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

09/12/2025 10:42:05

Concorrência Eletrônica Nº 000001/2025 - 26/11/2025 - Processo Nº 006021/2025

Vencedor	DN CONSTRUÇÕES, TOPOGRAFIA E CONSUL. LTDA		
CNPJ	11.109.757/0001-34		
Endereço	RUA AGNELO GUIMARAES, 366 - TRES BARRAS - LINHARES - ES - CEP: 29907030		
Contato	2731500810 denconstrucoes@gmail.com		

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001	00001	00002536	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA AF03/2022_PS fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps_103689-sinapi	M²	6,48	500,00	3.240,00
00002	00001	00002537	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 tapume com telha metálica. af_03/2024 98459-sinapi	M²	501,60	95,89	48.098,42
00003	00001	00002538	ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA AÉREA TRIFÁSICA C/ CX DE EMBUTIR CABO DE 10 MM2 DISJUT DIN 50A AF07/2020 entrada de energia elétrica, aérea, trifásica, com caixa de embutir, cabo de 10 mm2 e disjuntor din 50a (não incluso o poste de concreto). af_07/2020 101509-sinapi	UN	1,00	2.084,31	2.084,31
00004	00001	00002539	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO ligação provisória de água e esgoto fnde 03	UN	1,00	3.455,70	3.455,70
00005	00001	00002540	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações. af_03/2024 99059-sinapi	M	254,00	72,72	18.470,88
00006	00001	00002541	ADMINISTRAÇÃO LOCAL TIPO 1 administração local tipo 1 fnde 244	UN	1,00	387.394,56	387.394,56
00007	00001	00002542	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitario para escritorio, completo, sem divisorias internas (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao) fnde 231	MES	10,00	1.363,47	13.634,70
00008	00001	00002543	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para escritorio, sem divisorias internas e sem sanitario (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao) fnde 230	MES	10,00	1.108,31	11.083,10
00009	00001	00002544	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para sanitario, com 4 bacias, 8 chuveiros, 1 lavatorio e 1 mictorio (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao) fnde 232	MES	10,00	1.655,08	16.550,80
00010	00001	00002545	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras.	M²	2.925,00	0,72	2.106,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

09/12/2025 10:42:05

Concorrência Eletrônica Nº 000001/2025 - 26/11/2025 - Processo Nº 006021/2025

Vencedor	DN CONSTRUÇÕES, TOPOGRAFIA E CONSUL. LTDA
CNPJ	11.109.757/0001-34
Endereço	RUA AGNELO GUIMARAES, 366 - TRES BARRAS - LINHARES - ES - CEP: 29907030
Contato	2731500810 denconstrucoes@gmail.com

af_03/2024 98525-sinapi

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

aterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³ / potência: 111 hp), largura até 2,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo argilo-arenoso. af_08/2023 94304-sinapi

00011 00001 00002546 M³ 585,00 78,97 46.197,45

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA

escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata com retroescavadeira (incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_01/2024 96521-sinapi

00012 00001 00002547 M³ 457,05 45,75 20.910,04

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA

escavação mecanizada para viga baldrame ou sapata corrida com mini-escavadeira (incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_01/2024 96525-sinapi

00013 00001 00002548 M³ 264,04 60,46 15.963,86

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural). af_08/2020 101616-sinapi

00014 00001 00002549 M² 1.317,99 7,53 9.924,46

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA

reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura 0,8 a 1,5 m, profundidade 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria e compactador de solos de percussão. af_08/2023 104740-sinapi

00015 00001 00002550 M³ 619,96 31,77 19.696,13

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023

aterro mecanizado de vala com minicarregadeira, com solo argilo-arenoso. af_08/2023 104738-sinapi

00016 00001 00002551 M³ 247,36 84,04 20.788,13

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO

estaca escavada mecanicamente, sem fluido estabilizante, com 25cm de diâmetro, concreto lançado por caminhão betoneira (exclusive mobilização e desmobilização). af_01/2020_pa 100896-sinapi

00017 00001 00002552 M 620,00 71,08 44.069,60

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO

estaca escavada mecanicamente, sem fluido estabilizante, com 40cm de diâmetro, concreto lançado por caminhão betoneira (exclusive mobilização e desmobilização). af_01/2020_pa 100897-sinapi

00018 00001 00002553 M 205,00 139,93 28.685,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO



VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

09/12/2025 10:42:05

Concorrência Eletrônica Nº 000001/2025 - 26/11/2025 - Processo Nº 006021/2025

Vencedor	DN CONSTRUÇÕES, TOPOGRAFIA E CONSUL. LTDA
CNPJ	11.109.757/0001-34
Endereço	RUA AGNELO GUIMARAES, 366 - TRES BARRAS - LINHARES - ES - CEP: 29907030
Contato	2731500810 denconstrucoes@gmail.com

00019	00001	00002554	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diâmetros de até 40 cm. af_05/2021 95601-sinapi	UN	165,00	20,57	3.394,05
00020	00001	00002555	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 lastro com material granular, aplicação em blocos de coroamento, espessura de *5 cm*. af_01/2024 96621-sinapi (3.4)	M³	1,37	295,17	404,38
00021	00001	00002556	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_01/2024 96619-sinapi (3.5)	M²	27,34	41,42	1.132,42
00022	00001	00002557	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af_01/2024 96535-sinapi	M²	20,39	154,28	3.145,77
00023	00001	00002558	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. A armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. af_01/2024 104918-sinapi (3.7)	KG	762,70	17,47	13.324,37
00024	00001	00002559	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. af_01/2024 104919-sinapi (3.8)	KG	62,54	15,59	975,00
00025	00001	00002560	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. A armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. af_01/2024 104916-sinapi (3.9)	KG	16,11	20,20	325,42
00026	00001	00002561	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/20 concretagem de sapata, fck 30 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_01/2024 96558-sinapi	M³	3,38	891,05	3.011,75
00027	00001	00002555	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 lastro com material granular, aplicação em blocos de coroamento, espessura de *5 cm*. af_01/2024 96621-sinapi (3.11)	M³	20,24	295,17	5.974,24

 Assinado digitalmente. Acesso: www.sooretama.es.gov.br. Chave: 148c11e1-0bc4-42b0-9926-3614162b720a
 Contrato Nº 000409/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO



VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

09/12/2025 10:42:05

Concorrência Eletrônica Nº 000001/2025 - 26/11/2025 - Processo Nº 006021/2025

Vencedor	DN CONSTRUÇÕES, TOPOGRAFIA E CONSUL. LTDA		
CNPJ	11.109.757/0001-34		
Endereço	RUA AGNELO GUIMARAES, 366 - TRES BARRAS - LINHARES - ES - CEP: 29907030		
Contato	2731500810 denconstrucoes@gmail.com		

00028	00001	00002556	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_01/2024 96619-sinapi (3.12)	M²	404,84	41,42	16.768,47
00029	00001	00002562	FABRICAÇÃO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO EM MADEIRA SERRADA E=25 MM 4UTIL fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af_01/2024 96534-sinapi (3.13)	M²	311,22	88,39	27.508,74
00030	00001	00002563	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 armação de bloco utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_01/2024 96544-sinapi	KG	394,89	21,64	8.545,42
00031	00001	00002564	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 armação de bloco utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. af_01/2024 96545-sinapi	KG	125,61	19,55	2.455,68
00032	00001	00002565	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 armação de bloco utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. af_01/2024 96546-sinapi	KG	608,95	17,11	10.419,13
00033	00001	00002566	ARMAÇÃO DE BLOCO SAPATA ISOLADA VIGA BALDRAME E APATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_01/2024 104920-sinapi (3.17)	KG	6,88	13,26	91,23
00034	00001	00002567	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 16 mm - montagem. af_01/2024 104921-sinapi (3.18)	KG	10,13	12,50	126,63
00035	00001	00002568	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 armação de bloco utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. af_01/2024 96543-sinapi	KG	286,78	23,95	6.868,38
00036	00001	00002569	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA COM USO DE BOMBA	M³	45,14	852,77	38.494,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO



VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

09/12/2025 10:42:05

Concorrência Eletrônica Nº 000001/2025 - 26/11/2025 - Processo Nº 006021/2025

<i>Vencedor</i>	DN CONSTRUÇÕES, TOPOGRAFIA E CONSUL. LTDA
<i>CNPJ</i>	11.109.757/0001-34
<i>Endereço</i>	RUA AGNELO GUIMARAES, 366 - TRES BARRAS - LINHARES - ES - CEP: 29907030
<i>Contato</i>	2731500810 denconstrucoes@gmail.com

concretagem de bloco de coroamento ou viga baldrame, fck 30 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_01/2024 96557-sinapi (3.20)

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

00037 00001 00002555 lastro com material granular, aplicação em blocos de coroamento, espessura de *5 cm*. af_01/2024 96621-sinapi (4.1) M³ 43,64 295,17 12.881,22

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

00038 00001 00002556 lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_01/2024 96619-sinapi (4.2) M² 872,87 41,42 36.154,28

FABRICAÇÃO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO EM MADEIRA SERRADA E=25 MM 4UTIL fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af_01/2024 96534-sinapi (4.3)

00039 00001 00002562 fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af_01/2024 96534-sinapi (4.3) M² 525,30 76,41 40.138,17

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. A armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. af_01/2024 104918-sinapi (4.4)

00040 00001 00002558 armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. af_01/2024 104918-sinapi (4.4) KG 589,10 17,47 10.291,58

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. af_01/2024 104919-sinapi (4.5)

00041 00001 00002559 armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. af_01/2024 104919-sinapi (4.5) KG 521,55 15,59 8.130,96

ARMAÇÃO DE BLOCO SAPATA ISOLADA VIGA BALDRAME E APATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_01/2024 104920-sinapi (4.6)

00042 00001 00002566 armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_01/2024 104920-sinapi (4.6) KG 1.219,83 13,26 16.174,95

ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 16 mm - montagem. af_01/2024 104921-sinapi (4.7)

00043 00001 00002567 armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 16 mm - montagem. af_01/2024 104921-sinapi (4.7) KG 171,64 12,50 2.145,50

ARMAÇÃO DE BLOCO SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM AF_01/2024 armação de bloco, sapata isolada e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 20 mm - montagem. af_01/2024 104922-sinapi

00044 00001 00002571 armação de bloco, sapata isolada e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 20 mm - montagem. af_01/2024 104922-sinapi KG 32,95 13,78 454,05

Assinado digitalmente. Acesso: www.sooretama.es.gov.br. Chave: 148c11e1-0bc4-42b0-9926-3614162b720a. Contrato Nº 000409/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO



VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

09/12/2025 10:42:05

Concorrência Eletrônica Nº 000001/2025 - 26/11/2025 - Processo Nº 006021/2025

Vencedor	DN CONSTRUÇÕES, TOPOGRAFIA E CONSUL. LTDA						
CNPJ	11.109.757/0001-34						
Endereço	RUA AGNELO GUIMARAES, 366 - TRES BARRAS - LINHARES - ES - CEP: 29907030						
Contato	2731500810 denconstrucoes@gmail.com						
00045	00001	00002560	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. A armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. af_01/2024 104916-sinapi (4.9)	KG	795,26	20,20	16.064,25
00046	00001	00002569	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA COM USO DE BOMBA concretagem de bloco de coroamento ou viga baldrame, fck 30 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_01/2024 sinapi (4.10)	M³	51,33	852,77	43.772,68
00047	00001	00002572	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 18 utilizações. af_09/2020 92443-sinapi	M²	581,21	57,94	33.675,31
00048	00001	00002573	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0MM armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022 92762-sinapi (4.12)	KG	1.755,23	13,59	23.853,58
00049	00001	00002574	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5MM armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022 92763-sinapi (4.13)	KG	41,25	11,45	472,31
00050	00001	00002575	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0MM armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem. af_06/2022 92764-sinapi (4.14)	KG	13,26	11,09	147,05
00051	00001	00002576	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022 92759-sinapi (4.15)	KG	803,50	17,06	13.707,71
00052	00001	00002577	CONCRETAGEM DE PILARES FCK = 30 MPA COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO ADENSAMENTO E ACABAMENTO concretagem de pilares, fck = 30 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. fnde 239	M³	29,20	792,67	23.145,96

Assinado digitalmente. Acesso: www.sooretama.es.gov.br Chave: 148c11e1-0bc4-42b0-9926-3614162b720a Contrato Nº 000409/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO



VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

09/12/2025 10:42:05

Concorrência Eletrônica Nº 000001/2025 - 26/11/2025 - Processo Nº 006021/2025

Vencedor	DN CONSTRUÇÕES, TOPOGRAFIA E CONSUL. LTDA						
CNPJ	11.109.757/0001-34						
Endereço	RUA AGNELO GUIMARAES, 366 - TRES BARRAS - LINHARES - ES - CEP: 29907030						
Contato	2731500810 denconstrucoes@gmail.com						
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA						
00053	00001	00002578	montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com garfo de madeira, pé-direito simples, em chapa de madeira plastificada, 18 utilizações. af_09/2020 92479-sinapi	M²	800,94	76,49	61.263,90
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM						
00054	00001	00002579	armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022 92761-sinapi	KG	958,05	15,21	14.571,94
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0MM						
00055	00001	00002573	armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022 92762-sinapi (4.19)	KG	939,81	13,59	12.772,02
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5MM						
00056	00001	00002574	armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022 92763-sinapi (4.20)	KG	164,31	11,45	1.881,35
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0MM						
00057	00001	00002575	armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem. af_06/2022 92764-sinapi (4.21)	KG	143,35	11,09	1.589,75
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM						
00058	00001	00002576	armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022 92759-sinapi (4.22)	KG	713,59	17,06	12.173,85
	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES FCK=30 MPA PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA						
00059	00001	00002580	concretagem de vigas e lajes, fck=30 mpa, para lajes maciças ou nervuradas com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. fnde 240 (4.23)	M³	46,77	793,50	37.112,00
	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER						
00060	00001	00002581	compactação mecânica de solo para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos a percussão. af_09/2021 97083-sinapi (4.24)	M²	12,94	3,91	50,60

 Assinado digitalmente. Acesso: www.sooretama.es.gov.br/Chave: 148c11e1-0bc4-42b0-9926-3614162b720a
 Contrato Nº 000409/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO



VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

09/12/2025 10:42:05

Concorrência Eletrônica Nº 000001/2025 - 26/11/2025 - Processo Nº 006021/2025

Vencedor	DN CONSTRUÇÕES, TOPOGRAFIA E CONSUL. LTDA						
CNPJ	11.109.757/0001-34						
Endereço	RUA AGNELO GUIMARAES, 366 - TRES BARRAS - LINHARES - ES - CEP: 29907030						
Contato	2731500810 denconstrucoes@gmail.com						
00061	00001	00002582	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR PEDRA BRITADA N2 APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO ESPESSURA 10 CM lastro com material granular (pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm* af_01/2024 96624-sinapi	M³	0,65	236,10	153,47
00062	00001	00002583	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO EM LONA PLÁSTICA camada separadora para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em lona plástica. af_09/2021 97087-sinapi (4.26)	M²	12,94	2,18	28,21
00063	00001	00002584	FABRICAÇÃO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em madeira serrada, 4 utilizações. af_09/2021 97086-sinapi	M²	3,30	153,40	506,21
00064	00001	00002585	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO COM USO DE TELA Q-159 AF_09/2021 armação para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com uso de tela q-159. af_09/2021 97091-sinapi	KG	15,96	15,00	239,40
00065	00001	00002586	CONCRETAGEM DE RADIER PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO FCK 30 MPA concretagem de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, fck 30 mpa - lançamento, adensamento e acabamento. af_09/2021 97096-sinapi (4.29)	M³	1,27	738,36	937,72
00066	00001	00002587	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 acabamento polido para piso de concreto armado ou laje sobre solo de alta resistência. af_09/2021 97097-sinapi (4.30)	M²	37,09	32,86	1.218,78
00067	00001	00002588	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 18 utilizações. af_09/2020 92538-sinapi	M²	15,15	36,85	558,28
00068	00001	00002589	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022 92769-sinapi	KG	8,18	15,49	126,71
00069	00001	00002590	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022 92770-sinapi	KG	13,31	14,61	194,46
00070	00001	00002580	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES FCK=30 MPA PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA	M³	1,69	793,50	1.341,02

 Assinado digitalmente. Acesso: www.sooretama.es.gov.br Chave: 148c11e1-0bc4-42b0-9926-3614162b720a
 Contrato Nº 000409/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO



VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

09/12/2025 10:42:05

Concorrência Eletrônica Nº 000001/2025 - 26/11/2025 - Processo Nº 006021/2025

Vencedor	DN CONSTRUÇÕES, TOPOGRAFIA E CONSUL. LTDA			
CNPJ	11.109.757/0001-34			
Endereço	RUA AGNELO GUIMARAES, 366 - TRES BARRAS - LINHARES - ES - CEP: 29907030			
Contato	2731500810 denconstrucoes@gmail.com			
				concretagem de vigas e lajes, fck=30 mpa, para lajes maciças ou nervuradas com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. fnde 240 (4.34)
00071	00001	00002591		<p>ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA INCLUSOS PERFIS METÁLICOS</p> <p>estrutura treliçada de cobertura, inclusos perfis metálicos, chapa metálicas, mão de obra e transporte com guindaste - fornecimento e instalação fnde 607 (4.35)</p>
			KG	19.006,00
				12,74 242.136,44
00072	00001	00002592		<p>PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO</p> <p>pintura com tinta alquídica de fundo e acabamento (esmalte sintético grafite) pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe 100723-sinapi</p>
			M²	1.611,60
				12,50 20.145,00
00073	00001	00002593		<p>PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO)</p> <p>pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe 100719-sinapi</p>
			M²	227,70
				11,66 2.654,98
00074	00001	00002594		<p>PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO</p> <p>pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe 100739-sinapi</p>
			M²	227,70
				11,47 2.611,72
00075	00001	00002595		<p>ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM</p> <p>alvenaria de vedação com elemento vazado de concreto (cobogó) de 7x50x50cm e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_05/2020 101161-sinapi</p>
			M²	4,80
				241,53 1.159,34
00076	00001	00002596		<p>ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM</p> <p>alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021 103324-sinapi</p>
			M²	823,51
				73,64 60.643,28
00077	00001	00002597		<p>ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM</p> <p>alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021 103322-sinapi</p>
			M²	933,85
				54,36 50.764,09
00078	00001	00002598		<p>ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 9X19X19 CM</p> <p>alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com</p>
			M²	17,16
				96,83 1.661,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO



VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

09/12/2025 10:42:05

Concorrência Eletrônica Nº 000001/2025 - 26/11/2025 - Processo Nº 006021/2025

Vencedor	DN CONSTRUÇÕES, TOPOGRAFIA E CONSUL. LTDA
CNPJ	11.109.757/0001-34
Endereço	RUA AGNELO GUIMARAES, 366 - TRES BARRAS - LINHARES - ES - CEP: 29907030
Contato	2731500810 denconstrucoes@gmail.com

preparo em betoneira. af_12/2021 103328-sinapi

FIXAÇÃO ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA AF_03/2024

00079	00001	00002599	fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com argamassa aplicada com bisnaga. af_03/2024 93200-sinapi	M	639,94	13,10	8.383,21
-------	-------	----------	--	---	--------	-------	----------

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM

00080	00001	00002600	alvenaria de vedação de blocos cerâmicos maciços de 5x10x20cm (espessura 10cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_05/2020 101159-sinapi	M ²	14,71	134,69	1.981,29
-------	-------	----------	---	----------------	-------	--------	----------

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO ESPESSURA DE 10 CM. AF_03/2024

00081	00001	00002601	verga moldada in loco em concreto, espessura de 10 cm. af_03/2024 105024-sinapi	M	72,94	57,72	4.210,10
-------	-------	----------	---	---	-------	-------	----------

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO ESPESSURA DE 15 CM. AF_03/2024

00082	00001	00002602	verga moldada in loco em concreto, espessura de 15 cm. af_03/2024 105023-sinapi	M	2,90	69,91	202,74
-------	-------	----------	---	---	------	-------	--------

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO ESPESSURA DE 10 CM. AF_03/2024

00083	00001	00002603	contraverga moldada in loco em concreto, espessura de 10 cm. af_03/2024 105030-sinapi	M	85,50	44,68	3.820,14
-------	-------	----------	---	---	-------	-------	----------

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO ESPESSURA DE 15 CM. AF_03/2024

00084	00001	00002604	contraverga moldada in loco em concreto, espessura de 15 cm. af_03/2024 105029-sinapi	M	71,30	52,70	3.757,51
-------	-------	----------	---	---	-------	-------	----------

DIVISORIA SANITÁRIA TIPO CABINE EM GRANITO CINZA POLIDO ESP =3CM

00085	00001	00002605	divisoria sanitária, tipo cabine, em granito cinza polido, esp = 3cm, assentado com argamassa colante ac iii-e, exclusive ferragens. af_01/2021 102253-sinapi	M ²	14,29	564,31	8.063,99
-------	-------	----------	---	----------------	-------	--------	----------

INSTALAÇÃO DE BOX DE VIDRO TEMPERADO E = 10 MM ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS

00086	00001	00002606	instalação de box de vidro temperado, e = 10 mm, encaixado em perfil u. af_01/2021_ps 102181-sinapi	M ²	5,94	608,56	3.614,85
-------	-------	----------	---	----------------	------	--------	----------

Assinado digitalmente. Acesso: www.sooretama.es.gov.br Chave: 148c11e1-0bc4-42b0-9926-3614162b720a Contrato Nº 000409/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO



VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

09/12/2025 10:42:05

Concorrência Eletrônica Nº 000001/2025 - 26/11/2025 - Processo Nº 006021/2025

Vencedor	DN CONSTRUÇÕES, TOPOGRAFIA E CONSUL. LTDA						
CNPJ	11.109.757/0001-34						
Endereço	RUA AGNELO GUIMARAES, 366 - TRES BARRAS - LINHARES - ES - CEP: 29907030						
Contato	2731500810 denconstrucoes@gmail.com						
00087	00001	00002607	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM SEM ABERTURA. AF_01/2021_PS divisória fixa em vidro temperado 10 mm, sem abertura. af_01/2021_ps 102235-sinapi	M²	5,38	590,90	3.179,04
00088	00001	00002608	PM1-KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA SEMI-OCA LEVE OU MÉDIA PADRÃO MÉDIO 80X210CM ESPESSURA DE 3,5CM pm1 - kit de porta de madeira frisada, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação de batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação fnde 243	UN	17,00	1.090,17	18.532,89
00089	00001	00002609	PM2-KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VENEZIANA 80X210CM ESPESSURA DE 3CM PADRÃO MÉDIO pm 2 - kit de porta de madeira com veneziana, 80x210cm (espessura de 3cm), padrão médio, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação de batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação fnde 247	UN	2,00	1.601,92	3.203,84
00090	00001	00002610	PM3-KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA SEMI-OCA LEVE OU MÉDIA PADRÃO MÉDIO 80X210CM ESPESSURA DE 3,5CM pm3 - kit de porta de madeira frisada, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação de batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. fnde 246	UN	4,00	1.090,17	4.360,68
00091	00001	00002611	PM4-KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VISOR DE VIDRO 80X210CM ESPESSURA DE 3CM PADRÃO POPULAR pm4 - kit de porta de madeira com visor de vidro, 80x210cm (espessura de 3cm), padrão popular, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação de batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. fnde 248	UN	10,00	1.601,92	16.019,20
00092	00001	00002612	PM5-PORTA EM COMPENSADO DE MADEIRA E=2CM REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO pm5-porta em compensado de madeira e=2cm revestida com laminado melamínico nas cores: amarela, verde, laranja e azul fnde 249	UN	8,00	1.003,20	8.025,60
00093	00001	00002613	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR ESQUADRIA PM4 E=6 MM EM ESQUADRIA DE MADEIRA FIXADO COM BAGUETE instalação de vidro liso incolor esquadria pm4 , e = 6 mm, em esquadria de madeira, fixado com baguete fnde 250	M²	2,30	256,82	590,69
00094	00001	00002614	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 tarjeta tipo livre/ocupado para porta de banheiro. af_12/2019 100705-sinapi	UN	8,00	87,57	700,56

 Assinado digitalmente. Acesso: www.sooretama.es.gov.br/Chave: 148c11e1-0bc4-42b0-9926-3614162b720a
 Contrato Nº 000409/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO



VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

09/12/2025 10:42:05

Concorrência Eletrônica Nº 000001/2025 - 26/11/2025 - Processo Nº 006021/2025

Vencedor	DN CONSTRUÇÕES, TOPOGRAFIA E CONSUL. LTDA						
CNPJ	11.109.757/0001-34						
Endereço	RUA AGNELO GUIMARAES, 366 - TRES BARRAS - LINHARES - ES - CEP: 29907030						
Contato	2731500810 denconstrucoes@gmail.com						
00095	00001	00002615	BARRA DE APOIO RETA EM ACO INOX POLIDO COMPRIMENTO 60CM FIXADA NA PAREDE-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 60cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020 100866-sinapi	UN	4,00	345,46	1.381,84
00096	00001	00002616	CHAPA METÁLICA ALUMÍNIO 0,90 M X 0,40 M ESPESSURA 1 MM PARA AS PORTAS chapa metálica (alumínio) 0,90 m x 0,40 m, espessura 1 mm para as portas fnde 04	M²	19,84	197,83	3.924,95
00097	00001	00002617	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO PIGMENTADA ESMALTE SINTÉTIC ACETINADO EM MADEIRA 2 DEMÃOS. AF_01/2021 pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético acetinado em madeira, 2 demãos. af_01/2021 102219-sinapi	M²	205,25	19,23	3.946,96
00098	00001	00002618	PORTA DE ABRIR - PA1-100 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM VENEZIANA E VIDRO MINIBOREAL 6 MM porta de abrir - pa1 - 100 x 210 cm em chapa de alumínio, com veneziana e vidro miniboreal 6 mm, incluso fechadura e puxador - conforme projeto de esquadrias fnde 251	UN	1,00	812,31	812,31
00099	00001	00002619	PORTA DE ABRIR PA2 80 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO porta de abrir - pa2 - 80 x 210 cm em chapa de alumínio, tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação - conforme projeto de esquadrias fnde 252	M²	1,68	635,52	1.067,67
00100	00001	00002620	PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS PA3 - 160 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO porta de abrir 2 folhas - pa3 - 160 x 210 cm em chapa de alumínio, tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação - conforme projeto de esquadrias fnde 253	M²	6,72	635,52	4.270,69
00101	00001	00002622	PORTA DE CORRER - PA4- 450 X 265 CM porta de correr - pa4- 450 x 265 cm, de alumínio, com duas folhas fixas e duas folhas de correr para vidro, incluso vidro liso incolor 8 mm, fechadura e puxador, sem alizar - conforme projeto de esquadrias fnde 254	M²	143,10	454,62	65.056,12
00102	00001	00002623	PORTA DE CORRER - PA5- 240 X 210 CM porta de correr - pa5- 240 x 210 cm, de alumínio, com duas folhas de correr para vidro, incluso vidro liso incolor 8 mm, fechadura e puxador, sem alizar - conforme projeto de esquadrias fnde 255	M²	5,04	454,62	2.291,28
00103	00001	00002624	PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA6 - 110 X 170 CM porta de abrir 2 folhas - pa6 - 110 x 170 cm em chapa de alumínio, tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação - conforme projeto de esquadrias fnde 256	M²	7,48	635,52	4.753,69

Assinado digitalmente. Acesso: www.sooretama.es.gov.br Chave: 148c11e1-0bc4-42b0-9926-3614162b720a
Contrato Nº 000409/2025

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**

Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO

**VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES**

09/12/2025 10:42:05

Concorrência Eletrônica Nº 000001/2025 - 26/11/2025 - Processo Nº 006021/2025

Vencedor	DN CONSTRUÇÕES, TOPOGRAFIA E CONSUL. LTDA
CNPJ	11.109.757/0001-34
Endereço	RUA AGNELO GUIMARAES, 366 - TRES BARRAS - LINHARES - ES - CEP: 29907030
Contato	2731500810 denconstrucoes@gmail.com

00104	00001	00002625	<p>PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA7 - 250 X 210 CM porta de abrir 2 folhas - pa7 - 250 x 210 cm em chapa de alumínio, com duas folhas de abrir e bandeira lateral fixa, tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação - conforme projeto de esquadrias fnde 257</p>	M ²	5,25	635,52	3.336,48
00105	00001	00002626	<p>JANELA DE ALUMÍNIO - JA-1 - 70 X 125 CM TIPO GUILHOTINA COMPLETA COM VIDROS BATENTE E FERRAGENS janela de alumínio - ja-1 - 70 x 125 cm, tipo guilhotina completa, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco, conforme projeto de esquadrias fnde 258</p>	M ²	0,88	655,47	576,81
00106	00001	00002627	<p>JANELA DE ALUMÍNIO - JA-2 - 110 X 145 CM TIPO GUILHOTINACOMPLETA COM VIDROS BATENTE E FERRAGENS janela de alumínio - ja-2 - 110 x 145 cm, tipo guilhotinacompleta, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco, conforme projeto de esquadrias fnde 259</p>	M ²	1,60	655,47	1.048,75
00107	00001	00002628	<p>JANELA DE ALUMÍNIO JA-3 - 140 X 115 TIPO FIXA PARA VIDRO COM VIDRO BATENTE E FERRAGENS janela de alumínio ja-3 - 140 x 115, tipo fixa, para vidro, com vidro, batente e ferragens. exclusive acabamento, alizar e contramarco, conforme projeto de esquadrias fnde 275</p>	M ²	3,22	696,84	2.243,82
00108	00001	00002629	<p>JANELA DE ALUMÍNIO - JA-4 - 140 X 145 CM TIPO GUILHOTINA COMPLETA COM VIDROS BATENTE E FERRAGENS janela de alumínio - ja-4 - 140 x 145 cm, tipo guilhotina completa, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco, conforme projeto de esquadrias fnde 262</p>	M ²	2,03	655,47	1.330,60
00109	00001	00002630	<p>JANELA DE ALUMÍNIO JA-5 - 200 X 128 CM TIPO FIXA PARA VIDRO COM VIDRO BATENTE E FERRAGENS janela de alumínio ja-5 - 200 x 128 cm, tipo fixa, para vidro, com vidro, batente e ferragens. exclusive acabamento, alizar e contramarco, conforme projeto de esquadrias fnde 276</p>	M ²	2,56	696,84	1.783,91
00110	00001	00002631	<p>JANELA DE ALUMÍNIO - JA-6 - 210 X 50 CM TIPO MAXIM-AR COM VIDROS BATENTE E FERRAGENS janela de alumínio - ja-6 - 210 x 50 cm, tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco, conforme projeto de esquadrias fnde 263</p>	M ²	2,10	655,47	1.376,49
00111	00001	00002632	<p>JANELA DE ALUMÍNIO - JA-7 - 210 X 75 CM TIPO MAXIM-AR COM VIDROS BATENTE E FERRAGENS janela de alumínio - ja-7 - 210 x 75 cm, tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco, conforme projeto de esquadrias fnde 264</p>	M ²	11,03	655,47	7.229,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO



VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

09/12/2025 10:42:05

Concorrência Eletrônica Nº 000001/2025 - 26/11/2025 - Processo Nº 006021/2025

Vencedor	DN CONSTRUÇÕES, TOPOGRAFIA E CONSUL. LTDA						
CNPJ	11.109.757/0001-34						
Endereço	RUA AGNELO GUIMARAES, 366 - TRES BARRAS - LINHARES - ES - CEP: 29907030						
Contato	2731500810 denconstrucoes@gmail.com						
00112	00001	00002633	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-8 - 210 X 100 CM TIPO MAXIM-AR COM VIDROS BATENTE E FERRAGENS janela de alumínio - ja-8 - 210 x 100 cm, tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco, conforme projeto de esquadrias fnde 268	M ²	6,30	655,47	4.129,46
00113	00001	00002634	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-9 - 210 X 150 CM TIPO MAXIM-AR COM VIDROS BATENTE E FERRAGENS janela de alumínio - ja-9 - 210 x 150 cm, tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco, conforme projeto de esquadrias fnde 265	M ²	18,90	655,47	12.388,38
00114	00001	00002635	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-10 - 140 X 150 CM TIPO MAXIM-AR COM VIDROS BATENTE E FERRAGENS janela de alumínio - ja-10 - 140 x 150 cm, tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco, conforme projeto de esquadrias fnde 269	M ²	2,10	655,47	1.376,49
00115	00001	00002636	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-11 - 140 X 75 CM TIPO MAXIM-AR COM VIDROS BATENTE E FERRAGENS janela de alumínio - ja-11 - 140 x 75 cm, tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco, conforme projeto de esquadrias fnde 270	M ²	6,30	655,47	4.129,46
00116	00001	00002637	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-12 - 420 X 50 CM TIPO MAXIM-AR COM VIDROS BATENTE E FERRAGENS janela de alumínio - ja-12 - 420 x 50 cm, tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco, conforme projeto de esquadrias fnde 271	M ²	8,40	655,47	5.505,95
00117	00001	00002638	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-13 - 420 X 150 CM TIPO MAXIM-AR COM VIDROS BATENTE E FERRAGENS janela de alumínio - ja-13 - 420 x 150 cm, tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco, conforme projeto de esquadrias fnde 272	M ²	12,60	655,47	8.258,92
00118	00001	00002639	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-14 - 560 X 100 CM TIPO MAXIM-AR COM VIDROS BATENTE E FERRAGENS janela de alumínio - ja-14 - 560 x 100 cm, tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco, conforme projeto de esquadrias fnde 273	M ²	33,60	655,47	22.023,79
00119	00001	00002640	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-15 - 560 X 150 CM TIPO MAXIM-AR COM VIDROS BATENTE E FERRAGENS janela de alumínio - ja-15 - 560 x 150 cm, tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco, conforme projeto de esquadrias fnde 274	M ²	16,80	655,47	11.011,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO



VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

09/12/2025 10:42:05

Concorrência Eletrônica Nº 000001/2025 - 26/11/2025 - Processo Nº 006021/2025

Vencedor	DN CONSTRUÇÕES, TOPOGRAFIA E CONSUL. LTDA		
CNPJ	11.109.757/0001-34		
Endereço	RUA AGNELO GUIMARAES, 366 - TRES BARRAS - LINHARES - ES - CEP: 29907030		
Contato	2731500810 denconstrucoes@gmail.com		

00120	00001	00002641	JANELA DE ALUMÍNIO JA-16 - 160 X 85, TIPO FIXA PARA VIDRO COM VIDRO BATENTE E FERRAGENS janela de alumínio ja-16 - 160 x 85, tipo fixa, para vidro, com vidro, batente e ferragens. exclusive acabamento, alizar e contramarco, conforme projeto de esquadrias fnde 277	M²	5,44	696,84	3.790,81
00121	00001	00002642	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-17 - 60 X 20 CM, COM MALHA DE 3 A 7 MM janela de alumínio - ja-17 - 60 x 20 cm, com malha de 3 a 7 mm fnde 108	M²	0,25	272,77	68,19
00122	00001	00002643	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-18 - 120 X 20 CM, COM MALHA DE 3 A 7 MM janela de alumínio - ja-18 - 120 x 20 cm, com malha de 3 a 7 mm fnde 109	M²	0,50	272,77	136,38
00123	00001	00002644	TELA TIPO MOSQUITEIRO - FIXADA NA ESQUADRIA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS tela tipo mosquiteiro - fixada na esquadria - conforme projeto de esquadrias fnde 05	M²	28,24	198,33	5.600,84
00124	00001	00002645	PORTA DE VIDRO - PV1 - 185 X 230 CM porta de vidro - pv1 - 185 x 230 cm, de abrir duas folhas temperado incolor 10 mm, conforme projeto fnde 279	M²	8,51	1.312,29	11.167,59
00125	00001	00002646	PORTA DE VIDRO - PV2 - 285 X 265CM porta de vidro - pv2 - 285 x 265cm, de abrir duas folhas com bandeira superior e lateral, vidro temperado incolor 10 mm, conforme projeto fnde 278	M²	7,55	1.312,29	9.907,79
00126	00001	00002647	PF1 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 2,20 M pf1 - portão metálico de abrir, 1,40 x 2,20 m, com chapa metálica, incluso pintura, conforme projeto de esquadrias fnde 280	M²	3,08	847,39	2.609,96
00127	00001	00002648	PF2 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR 1,40 X 1,05 M pf2 - portão metálico de abrir, 1,40 x 1,05 m, com chapa metálica, incluso pintura, conforme projeto de esquadrias fnde 08	M²	7,35	839,01	6.166,72
00128	00001	00002649	FECHAMENTO EM CHAPA METÁLICA PERFURADA INCLUSO PINTURA CONFORME PROJETO fechamento em chapa metálica perfurada, incluso pintura, conforme projeto fnde 281	M²	72,82	827,65	60.269,47
00129	00001	00002650	GUARDA-CORPO CONFECCIONADO COM CHAPA METÁLICA PERFURADA INCLUSO PINTURA guarda-corpo confeccionado com chapa metálica perfurada, incluso pintura, conforme projeto fnde 282	M²	50,85	847,20	43.080,12

 Assinado digitalmente. Acesso: www.sooretama.es.gov.br/Chave: 148c11e1-0bc4-42b0-9926-3614162b720a
 Contrato Nº 000409/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO



VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

09/12/2025 10:42:05

Concorrência Eletrônica Nº 000001/2025 - 26/11/2025 - Processo Nº 006021/2025

Vencedor	DN CONSTRUÇÕES, TOPOGRAFIA E CONSUL. LTDA						
CNPJ	11.109.757/0001-34						
Endereço	RUA AGNELO GUIMARAES, 366 - TRES BARRAS - LINHARES - ES - CEP: 29907030						
Contato	2731500810 denconstrucoes@gmail.com						
00130	00001	00002651	FECHAMENTO DE PLATIBANDA EM CHAPA METÁLICA PERFURADA INCLUSO PINTURA fechamento de platibanda em chapa metálica perfurada, incluso pintura, conforme projeto fnde 60	M²	33,96	827,65	28.106,99
00131	00001	00002652	CERCA/GRADIL H=1,58M, MALHA 5 X 15CM - GALVANIZADO cerca/gradil h=1,58m, malha 5 x 15cm - galvanizado fnde 283	M²	81,30	291,51	23.699,76
00132	00001	00002653	P01 - PORTÃO METÁLICO 1,85 X 2,10M MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM p01 - portão metálico 1,85 x 2,10 m , malha 5 x 20cm - fio 5,00mm, revestidos em poliéster por processo de pintura eletrostática (gradil), na cor branca - fornecimento e instalação fnde 284	M²	7,77	1.184,11	9.200,53
00133	00001	00002654	P02 - PORTÃO METÁLICO 1,40 X 2,00M MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM p02 - portão metálico 1,40 x 2,00 m , malha 5 x 20cm - fio 5,00mm, revestidos em poliéster por processo de pintura eletrostática (gradil), na cor branca - fornecimento e instalação fnde 285	M²	5,60	1.184,11	6.631,02
00134	00001	00002655	P03 - PORTÃO METÁLICO 1,20 X 2,00M MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM p03 - portão metálico 1,20 x 2,00 m , malha 5 x 20cm - fio 5,00mm, revestidos em poliéster por processo de pintura eletrostática (gradil), na cor branca - fornecimento e instalação fnde 286	M²	2,40	1.184,11	2.841,86
00135	00001	00002656	P04 - PORTÃO METÁLICO NYLOFOR 1,10 X 2,00M MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM p04 - portão metálico nylofor 1,10 x 2,00 m , malha 5 x 20cm - fio 5,00mm, revestidos em poliéster por processo de pintura eletrostática (gradil), na cor branca - fornecimento e instalação fnde 287	M²	2,20	1.184,11	2.605,04
00136	00001	00002657	GUARDA-CORPO E PORTÃO (1,10 X 1,05) CONFECCIONADO COM CHAPA METÁLICA PERFURADA, H=1,05 guarda-corpo e portão (1,10 x 1,05) confeccionado com chapa metálica perfurada, h=1,05, incluso pintura, conforme projeto - casa de bombas fnde 120	M²	15,93	847,20	13.495,90
00137	00001	00002658	TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA telha termoisolante revestida em aco galvalume, face superior trapezoidal e face inferior plana (nao inclui acessorios de fixacao), revest com espessura de 0,50 mm, com pre-pintura de cor branca nas duas faces, nucleo em poliicianurato (pir) com espessura de 50 mm. fnde 20	M²	1.441,00	216,56	312.062,96
00138	00001	00002659	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24 DESENVOLVIMENTO DE 50CM INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M	34,41	82,16	2.827,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO



VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

09/12/2025 10:42:05

Concorrência Eletrônica Nº 000001/2025 - 26/11/2025 - Processo Nº 006021/2025

Vencedor	DN CONSTRUÇÕES, TOPOGRAFIA E CONSUL. LTDA
CNPJ	11.109.757/0001-34
Endereço	RUA AGNELO GUIMARAES, 366 - TRES BARRAS - LINHARES - ES - CEP: 29907030
Contato	2731500810 denconstrucoes@gmail.com

calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019 94228-sinapi

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24
DESENVOLVIMENTO DE 100CM INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL
calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019 94229-sinapi

CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO E = 0,5MM
INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO
cumeeira normal para telha trapezoidal de aço, e = 0,5 mm, incluso acessórios de fixação e içamento fnde 65

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
NÚMERO 26 CORTE DE 33CM INCLUSO IÇAMENTO AF_07/2019
rufo externo/interno em chapa de aço galvanizado número 26, corte de 33 cm, incluso içamento. af_07/2019 100327-sinapi

CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO CORTE 33 AF_11/2020
chapim (rufo capa) em aço galvanizado, corte 33. af_11/2020 101979-sinapi

IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO
ASFÁLTICA 2 DEMÃOS
impermeabilização de viga baldrame com emulsão asfáltica, 2 demãos fnde 172

IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE COM EMULSÃO ASFÁLTICA 2
DEMÃOS
impermeabilização da laje com emulsão asfáltica, 2 demãosfnde 173

IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM EMULSÃO ASFÁLTICA 2 DEMÃOS
impermeabilização de piso com emulsão asfáltica, 2 demãos fnde 174

IMPERMEABILIZAÇÃO DA PAREDE COM EMULSÃO ASFÁLTICA 2
DEMÃOS
impermeabilização da parede com emulsão asfáltica, 2 demãos fnde 175

PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 E=3CM
proteção mecânica de superfície horizontal com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, e=3cm. af_09/2023 98565-sinapi

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA

00139	00001	00002660		M	154,50	157,95	24.403,28
00140	00001	00002661		M	86,02	126,16	10.852,28
00141	00001	00002662		M	311,35	54,60	16.999,71
00142	00001	00002663		M	214,70	41,97	9.010,96
00143	00001	00002664		M ²	696,69	42,60	29.678,99
00144	00001	00002665		M ²	11,75	42,60	500,55
00145	00001	00002666		M ²	206,93	42,60	8.815,22
00146	00001	00002667		M ²	50,17	42,60	2.137,24
00147	00001	00002668		M ²	11,75	56,32	661,76
00148	00001	00002669		M ²	1.432,82	8,97	12.852,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO



VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

09/12/2025 10:42:05

Concorrência Eletrônica Nº 000001/2025 - 26/11/2025 - Processo Nº 006021/2025

Vencedor	DN CONSTRUÇÕES, TOPOGRAFIA E CONSUL. LTDA			
CNPJ	11.109.757/0001-34			
Endereço	RUA AGNELO GUIMARAES, 366 - TRES BARRAS - LINHARES - ES - CEP: 29907030			
Contato	2731500810 denconstrucoes@gmail.com			
				chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022 87905-sinapi
00149	00001	00002670	00001	<p>CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS COM COLHER DE PEDREIRO</p> <p>chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022 87879-sinapi</p> <p>M² 2.430,19 4,74 11.519,10</p>
00150	00001	00002671	00001	<p>EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L</p> <p>emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm. af_08/2022 87775-sinapi</p> <p>M² 1.433,98 60,12 86.210,88</p>
00151	00001	00002679	00001	<p>EMBOÇO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO</p> <p>emboço, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicado manualmente em paredes internas de ambientes com área entre 5m² e 10m², e = 17,5mm, com taliscas. af_03/2024 87531-sinapi</p> <p>M² 1.411,77 37,53 52.983,73</p>
00152	00001	00002672	00001	<p>MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8</p> <p>massa única, em argamassa traço 1:2:8 preparo mecânico, aplicada manualmente em paredes internas de ambientes com área maior que 10m², e = 10mm, com taliscas. af_03/2024 104958-sinapi</p> <p>M² 1.574,15 24,67 38.834,28</p>
00153	00001	00002673	00001	<p>REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45CM</p> <p>revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45 cm aplicadas na altura inteira das paredes. af_02/2023_pe 87273-sinapi</p> <p>M² 660,81 62,48 41.287,41</p>
00154	00001	00002674	00001	<p>REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM</p> <p>revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 10x10 cm cor amarela aplicadas na altura inteira das paredes fnde 293 (9.7)</p> <p>M² 139,67 61,31 8.563,17</p>
00155	00001	00002674	00001	<p>REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM</p> <p>revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 10x10 cm cor azul aplicadas na altura inteira das paredes fnde 294 (9.8)</p> <p>M² 8,46 61,31 518,68</p>
00156	00001	00002674	00001	<p>REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM</p> <p>revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo</p> <p>M² 15,01 61,31 920,26</p>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO



VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

09/12/2025 10:42:05

Concorrência Eletrônica Nº 000001/2025 - 26/11/2025 - Processo Nº 006021/2025

Vencedor	DN CONSTRUÇÕES, TOPOGRAFIA E CONSUL. LTDA
CNPJ	11.109.757/0001-34
Endereço	RUA AGNELO GUIMARAES, 366 - TRES BARRAS - LINHARES - ES - CEP: 29907030
Contato	2731500810 denconstrucoes@gmail.com

esmaltada extra de dimensões 10x10 cm cor branca aplicadas na altura inteira das paredes fnde 295 (9.9)

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 10x10 cm cor vermelha aplicadas na altura inteira das paredes fnde 296 (9.10)

00157 00001 00002674 M² 8,75 61,31 536,46

RODA MEIO EM MADEIRA ALTURA 7CM FIXADO COM COLA roda meio em madeira, altura 7cm, fixado com cola fnde 245

00158 00001 00002675 M 218,40 32,75 7.152,60

CANTONEIRA DE BORRACHA - AMBIENTE SOLÁRIO cantoneira de borracha - ambiente solário fnde 37

00159 00001 00002676 M 69,45 46,92 3.258,59

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO AF_08/2023_PS forro em drywall, para ambientes comerciais, inclusive estrutura birecional de fixação. af_08/2023_ps 96114-sinapi

00160 00001 00002677 M² 471,12 74,85 35.263,33

FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM E = 15 MM BORDA RETA COM PINTURA ANTIMOFO forro de fibra mineral em placas de 625 x 625 mm, e = 15 mm, borda reta, com pintura antimifo, apoiado em perfil de aco galvanizado com 24 mm de base - instalado fnde 18

00161 00001 00002678 M² 734,55 108,77 79.897,00

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER compactação mecânica de solo para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos a percussão. af_09/2021 97083-sinapi (10.1)

00162 00001 00002581 M² 1.349,85 3,91 5.277,91

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR PEDRA BRITADA N2 APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO ESPESSURA 10 CM lastro com material granular (pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm* af_01/2024 96624-sinapi (10.2)

00163 00001 00002582 M³ 134,98 236,10 31.868,78

CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO EM LONA PLÁSTICA camada separadora para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em lona plástica. af_09/2021 97087-sinapi (10.3)

00164 00001 00002583 M² 1.349,85 2,18 2.942,67

CONCRETAGEM DE RADIER PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO FCK 30 MPA

00165 00001 00002586 M³ 108,70 738,36 80.259,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO



VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

09/12/2025 10:42:05

Concorrência Eletrônica Nº 000001/2025 - 26/11/2025 - Processo Nº 006021/2025

Vencedor	DN CONSTRUÇÕES, TOPOGRAFIA E CONSUL. LTDA
CNPJ	11.109.757/0001-34
Endereço	RUA AGNELO GUIMARAES, 366 - TRES BARRAS - LINHARES - ES - CEP: 29907030
Contato	2731500810 denconstrucoes@gmail.com

concretagem de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, fck 30 mpa
- lançamento, adensamento e acabamento. af_09/2021 97096-sinapi
(10.5)

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 CIMENTO E AREIA

PREPARO MECÂNICO C/ BETONE 400L AREAS SECAS

contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo
mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje,
aderido, acabamento não reforçado, espessura 3cm. af_07/2021
87630-sinapi

00166 00001 00002681 M² 766,78 39,52 30.303,15

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 CIMENTO E AREIA

PREPARO MECÂNICO C/ BETONE 400L AREAS MOLHADAS

contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo
mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas molhadas sobre laje,
aderido, acabamento não reforçado, espessura 3cm. af_07/2021
87745-sinapi

00167 00001 00002682 M² 618,91 53,89 33.353,06

PISO EM GRANILITE MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES
INTERNOS COM ESPESSURA DE 8 MM

piso em granilite, marmorite ou granitina em ambientes internos, com
espessura de 8 mm, incluso mistura em betoneira, colocação das
juntas, aplicação do piso, 4 polimentos com politriz, estucamento,
selador e cera. af_06/2022 104162-sinapi

00168 00001 00002683 M² 412,53 92,99 38.361,16

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM

revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada de
dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2.
af_02/2023_pe 87257-sinapi

00169 00001 00002684 M² 348,00 54,45 18.948,60

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM

revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada de
dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2.
af_02/2023_pe 87251-sinapi

00170 00001 00002685 M² 235,90 46,29 10.919,81

NATA DE CIMENTO COM COLA PVA, PARA NIVELAMENTO DE
CONTRAPISO PARA ASSENTAMENTO DE PISO VINÍLICO

nata de cimento com cola pva, para nivelamento de contrapiso para
assentamento de piso vinílico fnde 09

00171 00001 00002686 M² 398,28 6,44 2.564,92

PISO VINÍLICO EM MANTA PADRÃO LISO AMARELO ESPESSURA 2 MM
FIXADO COM COLA

piso vinílico em manta, padrão liso, amarelo, espessura 2 mm, fixado
com cola. fnde 298

00172 00001 00002687 M² 32,90 184,25 6.061,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO



VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

09/12/2025 10:42:05

Concorrência Eletrônica Nº 000001/2025 - 26/11/2025 - Processo Nº 006021/2025

Vencedor	DN CONSTRUÇÕES, TOPOGRAFIA E CONSUL. LTDA						
CNPJ	11.109.757/0001-34						
Endereço	RUA AGNELO GUIMARAES, 366 - TRES BARRAS - LINHARES - ES - CEP: 29907030						
Contato	2731500810 denconstrucoes@gmail.com						
00173	00001	00002688	PISO VINÍLICO EM MANTA PADRÃO LISO CINZA ESCURO ESPESSURA 2 MM FIXADO COM COLA piso vinílico em manta, padrão liso, cinza escuro, espessura 2 mm, fixado com cola fnde 297	M²	115,08	184,25	21.203,49
00174	00001	00002689	PISO VINÍLICO EM MANTA PADRÃO LISO AZUL ESPESSURA 2 MM FIXADO COM COLA piso vinílico em manta, padrão liso, azul, espessura 2 mm, fixado com cola fnde 299	M²	30,19	184,25	5.562,51
00175	00001	00002690	PISO VINÍLICO EM MANTA PADRÃO LISO CINZA CLARO ESPESSURA 2 MM FIXADO COM COLA piso vinílico em manta, padrão liso, cinza claro, espessura 2 mm, fixado com cola fnde 300	M²	220,11	184,25	40.555,27
00176	00001	00002691	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada de dimensões 60x60cm. af_02/2023 88650-sinapi	M	74,13	10,52	779,85
00177	00001	00002692	RODAPÉ EM POLIESTIRENO ALTURA 5 CM. AF_09/2020 rodapé em poliestireno, altura 5 cm. af_09/2020 98688-sinapi	M	199,86	73,53	14.695,71
00178	00001	00002693	SOLEIRA EM GRANITO LARGURA 15 CM ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. af_09/2020 98689-sinapi	M	107,69	78,16	8.417,05
00179	00001	00002694	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM ESPESSURA 10 CM. AF_ execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular de 20 x 10 cm, espessura 10 cm. af_10/2022 92400-sinapi	M²	84,00	116,42	9.779,28
00180	00001	00002695	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR AMARELA, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA piso podotátil de alerta, cor amarela, de borracha, assentado sobre argamassa fnde 400	M	21,00	147,33	3.093,93
00181	00001	00002696	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA E DIRECIONAL COR AZUL DE BORRACHA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA piso podotátil de alerta e direcional, cor azul, de borracha, assentado sobre argamassa fnde 401	M	38,76	147,33	5.710,51
00182	00001	00002697	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA E DIRECIONAL COR VERMELHA DE CONCRETO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA piso podotátil de alerta e direcional, cor vermelha, de concreto,	M²	3,44	222,52	765,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO



VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

09/12/2025 10:42:05

Concorrência Eletrônica Nº 000001/2025 - 26/11/2025 - Processo Nº 006021/2025

Vencedor	DN CONSTRUÇÕES, TOPOGRAFIA E CONSUL. LTDA
CNPJ	11.109.757/0001-34
Endereço	RUA AGNELO GUIMARAES, 366 - TRES BARRAS - LINHARES - ES - CEP: 29907030
Contato	2731500810 denconstrucoes@gmail.com

assentado sobre argamassa fnde 190

00183	00001	00002698	COLCHÃO DRENANTE DE AREIA H= 30 CM colchão drenante de areia h= 30 cm fnde 10	M³	26,04	110,19	2.869,35
00184	00001	00002699	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 plantio de grama batatais em placas. af_07/2024 98504-sinapi	M²	726,76	14,24	10.349,06
00185	00001	00002700	FITA 3M COLANTE ANTIDERRAPANTE PARA PISO fita 3m colante antiderrapante para piso fnde 38	M	6,88	18,64	128,24
00186	00001	00002587	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 acabamento polido para piso de concreto armado ou laje sobre solo de alta resistência. af_09/2021 97097-sinapi (10.26)	M²	7,25	32,86	238,24
00187	00001	00002581	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER compactação mecânica de solo para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos a percussão. af_09/2021 97083-sinapi (10.27)	M²	591,02	3,91	2.310,89
00188	00001	00002582	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR PEDRA BRITADA N2 APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO ESPESSURA 10 CM lastro com material granular (pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm* af_01/2024 96624-sinapi (10.28)	M³	51,53	236,10	12.166,23
00189	00001	00002701	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. af_08/2022 94994-sinapi	M²	431,61	98,51	42.517,90
00190	00001	00002680	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO COM USO DE TELA Q-92 armação para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com uso de tela q-92. af_09/2021 97088-sinapi	KG	1.997,78	17,34	34.641,51
00191	00001	00002702	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX APLICAÇÃO EM PAREDE DUAS DEMÃOS LIXAMENTO MANUAL AF_04/2023 emassamento com massa látex, aplicação em parede, duas demãos, lixamento manual. af_04/2023 88497-sinapi	M²	1.380,60	22,63	31.242,98

 Assinado digitalmente. Acesso: www.sooretama.es.gov.br Chave: 148c11e1-0bc4-42b0-9926-3614162b720a
 Contrato Nº 000409/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO



VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

09/12/2025 10:42:05

Concorrência Eletrônica Nº 000001/2025 - 26/11/2025 - Processo Nº 006021/2025

Vencedor	DN CONSTRUÇÕES, TOPOGRAFIA E CONSUL. LTDA
CNPJ	11.109.757/0001-34
Endereço	RUA AGNELO GUIMARAES, 366 - TRES BARRAS - LINHARES - ES - CEP: 29907030
Contato	2731500810 denconstrucoes@gmail.com

00192	00001	00002703	<p>APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS DUAS DEMÃOS. AF_03/2024</p> <p>aplicação manual de massa acrílica em paredes externas de casas, duas demãos. af_03/2024 96135-sinapi</p>	M²	1.360,44	37,71	51.302,19
00193	00001	00002707	<p>PINTURA LÁTEX ACRÍLICA APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES DUAS DEMÃOS</p> <p>pintura látex acrílica, cor branco gelo, aplicação manual em paredes, duas demãos fnde 402 (11.3)</p>	M²	2.203,57	13,55	29.858,37
00194	00001	00002707	<p>PINTURA LÁTEX ACRÍLICA APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES DUAS DEMÃOS</p> <p>pintura látex acrílica, cor vermelho, aplicação manual em paredes, duas demãos fnde 403 (11.4)</p>	M²	15,55	13,55	210,70
00195	00001	00002707	<p>PINTURA LÁTEX ACRÍLICA APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES DUAS DEMÃOS</p> <p>pintura látex acrílica, cor cinza, aplicação manual em paredes, duas demãos fnde 404 (11.5)</p>	M²	454,59	13,55	6.159,69
00196	00001	00002707	<p>PINTURA LÁTEX ACRÍLICA APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES DUAS DEMÃOS</p> <p>pintura látex acrílica, cor azul, aplicação manual em paredes, duas demãos fnde 405 (11.6)</p>	M²	154,44	13,55	2.092,66
00197	00001	00002708	<p>PINTURA COM TINTA EPÓXI EM PAREDES APLICAÇÃO MANUAL 2 DEMÃOS INCLUSO PRIMER EPÓXI</p> <p>pintura com tinta epóxi em paredes, cor verde, aplicação manual, 2 demãos, incluso primer epóxi fnde 35 (11.7)</p>	M²	98,15	64,90	6.369,94
00198	00001	00002708	<p>PINTURA COM TINTA EPÓXI EM PAREDES APLICAÇÃO MANUAL 2 DEMÃOS INCLUSO PRIMER EPÓXI</p> <p>pintura com tinta epóxi em paredes, cor laranja, aplicação manual, 2 demãos, incluso primer epóxi fnde 36 (11.8)</p>	M²	84,65	64,90	5.493,78
00199	00001	00002710	<p>PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM RODAMEIO DE MADEIRA 2 DEMÃOS - COR BRANCO</p> <p>pintura em esmalte sintético em rodameio de madeira, 2 demãos - cor branco fnde 201 (11.9)</p>	M²	15,30	19,23	294,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO



VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

09/12/2025 10:42:05

Concorrência Eletrônica Nº 000001/2025 - 26/11/2025 - Processo Nº 006021/2025

Vencedor	DN CONSTRUÇÕES, TOPOGRAFIA E CONSUL. LTDA		
CNPJ	11.109.757/0001-34		
Endereço	RUA AGNELO GUIMARAES, 366 - TRES BARRAS - LINHARES - ES - CEP: 29907030		
Contato	2731500810 denconstrucoes@gmail.com		

00200	00001	00002711	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX APLICAÇÃO EM TETO UMA DEMÃO LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 emassamento com massa látex, aplicação em teto, uma demão, lixamento manual. af_04/2023 88494-sinapi	M ²	481,05	25,56	12.295,64
00201	00001	00002712	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM APLICAÇÃO MANUAL EM TETO DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 pintura látex acrílica premium, aplicação manual em teto, duas demãos. af_04/2023 88488-sinapi	M ²	481,05	16,29	7.836,30
00202	00001	00002717	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI APLICAÇÃO MANUAL 2 DEMÃOS INCLUSO PRIMER EPÓXI pintura de piso com tinta epóxi, cor amarelo, aplicação manual, 2 demãos, incluso primer epóxi fnde 406 (11.12)	M ²	3,32	67,65	224,60
00203	00001	00002717	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI APLICAÇÃO MANUAL 2 DEMÃOS INCLUSO PRIMER EPÓXI pintura de piso com tinta epóxi, cor azul, aplicação manual, 2 demãos, incluso primer epóxi fnde 407 (11.13)	M ²	2,49	67,65	168,45
00204	00001	00002717	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI APLICAÇÃO MANUAL 2 DEMÃOS INCLUSO PRIMER EPÓXI pintura de piso com tinta epóxi, cor branco, aplicação manual, 2 demãos, incluso primer epóxi fnde 409 (11.14)	M ²	2,65	67,65	179,27
00205	00001	00002717	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI APLICAÇÃO MANUAL 2 DEMÃOS INCLUSO PRIMER EPÓXI pintura de piso com tinta epóxi, cor amarelo, aplicação manual, 2 demãos, incluso primer epóxi fnde 406 (11.15)	M ²	3,96	67,65	267,89
00206	00001	00002717	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI APLICAÇÃO MANUAL 2 DEMÃOS INCLUSO PRIMER EPÓXI pintura de piso com tinta epóxi, cor azul, aplicação manual, 2 demãos, incluso primer epóxi fnde 407 (11.16)	M ²	3,23	67,65	218,51
00207	00001	00002717	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI APLICAÇÃO MANUAL 2 DEMÃOS INCLUSO PRIMER EPÓXI pintura de piso com tinta epóxi, cor branco, aplicação manual, 2 demãos, incluso primer epóxi fnde 409 (11.17)	M ²	1,72	67,65	116,36

 Assinado digitalmente. Acesse: www.sooretama.es.gov.br/Chave: 148c11e1-0bc4-42b0-9926-3614162b720a
 Contrato Nº 000409/2025

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

**VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES**

09/12/2025 10:42:05

Concorrência Eletrônica Nº 000001/2025 - 26/11/2025 - Processo Nº 006021/2025

Vencedor		DN CONSTRUÇÕES, TOPOGRAFIA E CONSUL. LTDA					
CNPJ		11.109.757/0001-34					
Endereço		RUA AGNELO GUIMARAES, 366 - TRES BARRAS - LINHARES - ES - CEP: 29907030					
Contato		2731500810 denconstrucoes@gmail.com					
00208	00001	00002717	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI APLICAÇÃO MANUAL 2 DEMÃOS INCLUSO PRIMER EPÓXI pintura de piso com tinta epóxi, cor cinza, aplicação manual, 2 demãos, incluso primer epóxi fnde 409 (11.18)	M²	10,49	67,65	709,65
00209	00001	00002717	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI APLICAÇÃO MANUAL 2 DEMÃOS INCLUSO PRIMER EPÓXI pintura de piso com tinta epóxi, cor laranja, aplicação manual, 2 demãos, incluso primer epóxi fnde 410 (11.19)	M²	2,30	67,65	155,59
00210	00001	00002717	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI APLICAÇÃO MANUAL 2 DEMÃOS INCLUSO PRIMER EPÓXI pintura de piso com tinta epóxi, cor verde, aplicação manual, 2 demãos, incluso primer epóxi fnde 411 (11.20)	M²	1,70	67,65	115,00
00211	00001	00002717	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI APLICAÇÃO MANUAL 2 DEMÃOS INCLUSO PRIMER EPÓXI pintura de piso com tinta epóxi, cor vermelho, aplicação manual, 2 demãos, incluso primer epóxi fnde 412 (11.21)	M²	0,49	67,65	33,15
00212	00001	00002718	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO tubo, pvc, soldável, de 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 89356-sinapi	M	407,40	27,50	11.203,50
00213	00001	00002719	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 40MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO tubo, pvc, soldável, de 40mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 103978-sinapi	M	15,50	30,91	479,11
00214	00001	00002720	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 50MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO tubo, pvc, soldável, de 50mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 103979-sinapi	M	51,50	35,19	1.812,29
00215	00001	00002721	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 60MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 tubo, pvc, soldável, de 60mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 89450-sinapi	M	44,50	34,59	1.539,26
00216	00001	00002722	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 85MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 tubo, pvc, soldável, de 85mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 89452-sinapi	M	316,70	77,60	24.575,92
00217	00001	00002723	TUBO DE DESCARGA TIPO BENGALA PARA LIGACAO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR PVC 40 MM X 150 CM	UN	24,00	38,71	929,04

 Assinado digitalmente. Acesso: www.sooretama.es.gov.br/Chave: 148c11e1-0bc4-42b0-9926-3614162b720a
 Contrato Nº 000409/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO



VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

09/12/2025 10:42:05

Concorrência Eletrônica Nº 000001/2025 - 26/11/2025 - Processo Nº 006021/2025

Vencedor	DN CONSTRUÇÕES, TOPOGRAFIA E CONSUL. LTDA		
CNPJ	11.109.757/0001-34		
Endereço	RUA AGNELO GUIMARAES, 366 - TRES BARRAS - LINHARES - ES - CEP: 29907030		
Contato	2731500810 denconstrucoes@gmail.com		

tubo de descarga, tipo bengala, para ligacao caixa de descarga - embutir, pvc, 40 mm x 150 cm fnde 119

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO PVC SOLDÁVEL DN 25MM X 3/4

adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4 , instalado em ramal de distribuição de água -fornecimento e instalação. af_06/2022 89429-sinapi

00218	00001	00002724	UN	83,00	7,02	582,66
-------	-------	----------	----	-------	------	--------

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO PVC SOLDÁVEL DN 40 MM X 1 1/4

adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 40 mm x 1 1/4 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016 94660-sinapi

00219	00001	00002725	UN	2,00	9,51	19,02
-------	-------	----------	----	------	------	-------

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO PVC SOLDÁVEL DN 50MM X 1.1/2"

adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 50mm x 1.1/2", instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 104001-sinapi

00220	00001	00002726	UN	56,00	15,78	883,68
-------	-------	----------	----	-------	-------	--------

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO PVC SOLDÁVEL DN 85MM X 3

adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 85mm x 3 , instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 89616-sinapi

00221	00001	00002727	UN	16,00	46,80	748,80
-------	-------	----------	----	-------	-------	--------

BUCHA DE REDUÇÃO CURTA PVC SOLDÁVEL DN 60 X 50 MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA

bucha de redução, curta, pvc, soldável, dn 60 x 50 mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 103959-sinapi

00222	00001	00002728	UN	16,00	17,15	274,40
-------	-------	----------	----	-------	-------	--------

BUCHA DE REDUÇÃO LONGA PVC SOLDÁVEL DN 60 X 25 MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA

bucha de redução, longa, pvc, soldável, dn 60 x 25 mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 103968-sinapi

00223	00001	00002729	UN	38,00	19,18	728,84
-------	-------	----------	----	-------	-------	--------

BUCHA DE REDUÇÃO LONGA PVC SOLDÁVEL DN 85 X 60 MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA

bucha de redução, longa, pvc, soldável, dn 85 x 60 mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação fnde 413

00224	00001	00002730	UN	18,00	33,39	601,02
-------	-------	----------	----	-------	-------	--------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO



VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

09/12/2025 10:42:05

Concorrência Eletrônica Nº 000001/2025 - 26/11/2025 - Processo Nº 006021/2025

Vencedor	DN CONSTRUÇÕES, TOPOGRAFIA E CONSUL. LTDA						
CNPJ	11.109.757/0001-34						
Endereço	RUA AGNELO GUIMARAES, 366 - TRES BARRAS - LINHARES - ES - CEP: 29907030						
Contato	2731500810 denconstrucoes@gmail.com						
00225	00001	00002731	COLAR DE TOMADA PVC COM TRAVAS DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4" PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA colar de tomada, pvc, com travas, de 110 mm x 1/2 ou 110 mm x 3/4, para ligação predial de água. af_06/2022 104034-sinapi	UN	1,00	32,78	32,78
00226	00001	00002732	CURVA 90 GRAUS PVC SOLDÁVEL DN 50MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA curva 90 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 103986-sinapi	UN	25,00	32,21	805,25
00227	00001	00002733	JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDÁVEL DN 25MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 89408-sinapi	UN	216,00	9,98	2.155,68
00228	00001	00002734	JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDÁVEL DN 40MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 103980-sinapi	UN	2,00	20,36	40,72
00229	00001	00002735	JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDÁVEL DN 50MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 103984-sinapi	UN	5,00	22,46	112,30
00230	00001	00002736	JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDÁVEL DN 60MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 60mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 89505-sinapi	UN	1,00	47,83	47,83
00231	00001	00002737	JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDÁVEL DN 85MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 85mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 89521-sinapi	UN	45,00	143,17	6.442,65
00232	00001	00002738	JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDÁVEL COM ROSCA DN 25MM X 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 joelho 90 graus, pvc, soldável, com rosca, dn 25mm x 3/4 - fornecimento e instalação. af_06/2022 fnde 415	UN	4,00	9,98	39,92
00233	00001	00002739	JOELHO 45 GRAUS PVC SOLDÁVEL DN 25MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de	UN	2,00	10,92	21,84

 Assinado digitalmente. Acesso: www.sooretama.es.gov.br/Chave: 148c11e1-obc4-42b0-9926-3614162b720a
 Contrato Nº 000409/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO



VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

09/12/2025 10:42:05

Concorrência Eletrônica Nº 000001/2025 - 26/11/2025 - Processo Nº 006021/2025

Vencedor	DN CONSTRUÇÕES, TOPOGRAFIA E CONSUL. LTDA
CNPJ	11.109.757/0001-34
Endereço	RUA AGNELO GUIMARAES, 366 - TRES BARRAS - LINHARES - ES - CEP: 29907030
Contato	2731500810 denconstrucoes@gmail.com

distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022
89409-sinapi

JOELHO 45 GRAUS PVC SOLDÁVEL DN 40MM INSTALADO EM RAMAL
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em ramal de
distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022
103981-sinapi

00234	00001	00002740		UN	1,00	20,43	20,43
-------	-------	----------	--	----	------	-------	-------

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO PVC SOLDÁVEL DN 25MM
X 3/4

joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 3/4
instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.
af_06/2022 89366-sinapi

00235	00001	00002741		UN	38,00	19,03	723,14
-------	-------	----------	--	----	-------	-------	--------

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO PVC SOLDÁVEL DN 25MM
X 1/2

joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 1/2
instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.
af_06/2022 90373-sinapi

00236	00001	00002742		UN	83,00	15,15	1.257,45
-------	-------	----------	--	----	-------	-------	----------

LUVA PVC SOLDÁVEL DN 25MM INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

luva, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de
água - fornecimento e instalação. af_06/2022 89424-sinapi

00237	00001	00002743		UN	40,00	7,46	298,40
-------	-------	----------	--	----	-------	------	--------

LUVA PVC SOLDÁVEL DN 50MM INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

luva, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em ramal de distribuição de
água - fornecimento e instalação. af_06/2022 103995-sinapi

00238	00001	00002744		UN	16,00	17,26	276,16
-------	-------	----------	--	----	-------	-------	--------

LUVA PVC SOLDÁVEL DN 60MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

luva, pvc, soldável, dn 60mm, instalado em prumada de água -
fornecimento e instalação. af_06/2022 89597-sinapi

00239	00001	00002745		UN	53,00	26,01	1.378,53
-------	-------	----------	--	----	-------	-------	----------

LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA PVC SOLDÁVEL DN 25MM X 3/4

luva soldável e com rosca, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4 , instalado em
ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022
89385-sinapi

00240	00001	00002746		UN	3,00	8,36	25,08
-------	-------	----------	--	----	------	------	-------

LUVA PVC SOLDÁVEL DN 85MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

luva, pvc, soldável, dn 85mm, instalado em prumada de água -
fornecimento e instalação. af_06/2022 89614-sinapi

00241	00001	00002747		UN	15,00	68,66	1.029,90
-------	-------	----------	--	----	-------	-------	----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO



VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

09/12/2025 10:42:05

Concorrência Eletrônica Nº 000001/2025 - 26/11/2025 - Processo Nº 006021/2025

Vencedor	DN CONSTRUÇÕES, TOPOGRAFIA E CONSUL. LTDA		
CNPJ	11.109.757/0001-34		
Endereço	RUA AGNELO GUIMARAES, 366 - TRES BARRAS - LINHARES - ES - CEP: 29907030		
Contato	2731500810 denconstrucoes@gmail.com		

00242	00001	00002748	TE PVC SOLDÁVEL DN 25MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 89440-sinapi	UN	64,00	13,82	884,48
00243	00001	00002749	TE PVC SOLDÁVEL DN 40MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. te, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 104011-sinapi	UN	1,00	29,15	29,15
00244	00001	00002750	TE PVC SOLDÁVEL DN 50MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. te, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 104004-sinapi	UN	8,00	34,10	272,80
00245	00001	00002751	TE PVC SOLDÁVEL DN 60MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 te, pvc, soldável, dn 60mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 89628-sinapi	UN	3,00	55,15	165,45
00246	00001	00002752	TE PVC SOLDÁVEL DN 85MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 te, pvc, soldável, dn 85mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 89631-sinapi	UN	18,00	121,95	2.195,10
00247	00001	00002753	TE DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DN 50MM X 25MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA tê de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 89627-sinapi	UN	19,00	23,14	439,66
00248	00001	00002754	TE DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DN 85MM X 60MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA te de redução, pvc, soldável, dn 85mm x 60mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 89632-sinapi	UN	33,00	141,72	4.676,76
00249	00001	00002755	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL PVC SOLDÁVEL DN 25MM X 1/2 tê com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, dn 25mm x 1/2 , instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 89396-sinapi	UN	4,00	23,84	95,36
00250	00001	00002756	REGISTRO DE GAVETA BRUTO LATÃO ROSCÁVEL 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3 - fornecimento e instalação. af_08/2021 94500-sinapi	UN	8,00	424,26	3.394,08
00251	00001	00002757	REGISTRO DE GAVETA BRUTO LATÃO ROSCÁVEL 1 1/2" COM	UN	16,00	200,62	3.209,92

 Assinado digitalmente. Acesso: www.sooretama.es.gov.br/Chave: 148c11e1-0bc4-42b0-9926-3614162b720a
 Contrato Nº 000409/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO



VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

09/12/2025 10:42:05

Concorrência Eletrônica Nº 000001/2025 - 26/11/2025 - Processo Nº 006021/2025

Vencedor	DN CONSTRUÇÕES, TOPOGRAFIA E CONSUL. LTDA							
CNPJ	11.109.757/0001-34							
Endereço	RUA AGNELO GUIMARAES, 366 - TRES BARRAS - LINHARES - ES - CEP: 29907030							
Contato	2731500810 denconstrucoes@gmail.com							
				ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2, com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021 94794-sinapi				
00252	00001	00002758		REGISTRO DE GAVETA BRUTO LATÃO ROSCÁVEL 3/4" COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4, com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021 89987-sinapi	UN	39,00	113,33	4.419,87
00253	00001	00002759		REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO LATÃO ROSCÁVEL 3/4" COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4, com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021 89985-sinapi	UN	13,00	107,63	1.399,19
00254	00001	00002760		REGISTRO DE ESFERA PVC ROSCÁVEL COM BORBOLETA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 registro de esfera, pvc, roscável, com borboleta, 3/4 - fornecimento e instalação. af_08/2021 103042-sinapi	UN	1,00	31,37	31,37
00255	00001	00002761		REGISTRO DE ESFERA PVC ROSCÁVEL COM VOLANTE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 registro de esfera, pvc, roscável, com volante, 3/4 - fornecimento e instalação. af_08/2021 90371-sinapi	COL	1,00	37,98	37,98
00256	00001	00002762		REGISTRO DE GAVETA BRUTO LATÃO ROSCÁVEL 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/4 - fornecimento e instalação. af_08/2021 90371-sinapi (12.45)	UN	1,00	100,47	100,47
00257	00001	00002763		VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA DUPLO ACIONAMENTO ECO BASE 1 1/2" válvula de descarga metálica, duplo acionamento eco, base 1 1/2, acabamento metálico cromado - fornecimento e instalação fnde 215	UN	24,00	336,94	8.086,56
00258	00001	00002764		RESERVATÓRIO METÁLICO CILINDRICO CAP 30.000 LITROS COM GUARDA-CORPO ESCADA E PINTURA reservatório metálico cilíndrico cap. 30.000 litros, com guarda-corpo, escada e pintura fnde 471	UN	1,00	72.812,68	72.812,68
00259	00001	00002765		TUBO PVC SÉRIE R ÁGUA PLUVIAL DN 100 MM tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022 89578-sinapi	M	163,00	42,14	6.868,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO



VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

09/12/2025 10:42:05

Concorrência Eletrônica Nº 000001/2025 - 26/11/2025 - Processo Nº 006021/2025

Vencedor	DN CONSTRUÇÕES, TOPOGRAFIA E CONSUL. LTDA						
CNPJ	11.109.757/0001-34						
Endereço	RUA AGNELO GUIMARAES, 366 - TRES BARRAS - LINHARES - ES - CEP: 29907030						
Contato	2731500810 denconstrucoes@gmail.com						
00260	00001	00002766	TUBO PVC SÉRIE R ÁGUA PLUVIAL DN 150 MM tubo pvc, série r, água pluvial, dn 150 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022 89580-sinapi	M	65,70	87,31	5.736,27
00261	00001	00002767	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DN 200 MM tubo de pvc corrugado de dupla parede para rede coletora de esgoto, dn 200 mm, junta elástica - fornecimento e assentamento. af_01/2021 90702-sinapi	M	39,70	145,75	5.786,27
00262	00001	00002768	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DN 250 MM tubo de pvc corrugado de dupla parede para rede coletora de esgoto, dn 250 mm, junta elástica - fornecimento e assentamento. af_01/2021 90703-sinapi	M	62,80	228,16	14.328,45
00263	00001	00002769	TUBO PVC SÉRIE R ÁGUA PLUVIAL DN 50 MM FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2 tubo pvc, série r, água pluvial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022 89509-sinapi	M	32,40	28,20	913,68
00264	00001	00002770	TE PVC SERIE R ÁGUA PLUVIAL DN 100 X 100 MM JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE E te, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022 89571-sinapi	UN	6,00	83,34	500,04
00265	00001	00002771	CAP PVC SERIE R ÁGUA PLUVIAL DN 100 MM cap, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022 104178-sinapi	UN	6,00	25,95	155,70
00266	00001	00002772	CURVA 45 GRAUS PVC SERIE R ÁGUA PLUVIAL DN 200 MM VINILFORT curva 45 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 200 mm, vinilfort, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento fnde 30	UN	2,00	132,68	265,36
00267	00001	00002773	JOELHO 45 GRAUS PVC SERIE R ÁGUA PLUVIAL DN 100 MM joelho 45 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022 89585-sinapi	UN	16,00	53,41	854,56
00268	00001	00002774	JOELHO 45 GRAUS PVC SERIE R ÁGUA PLUVIAL DN 50 MM joelho 45 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022 89520-sinapi	UN	2,00	18,54	37,08
00269	00001	00002775	JOELHO 90 GRAUS PVC SERIE R ÁGUA PLUVIAL DN 100 MM	UN	48,00	52,07	2.499,36

 Assinado digitalmente. Acesso: www.sooretama.es.gov.br/Chave: 148c1e1-0bc4-42b0-9926-3614162b720a
 Contrato Nº 000409/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO



VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

09/12/2025 10:42:05

Concorrência Eletrônica Nº 000001/2025 - 26/11/2025 - Processo Nº 006021/2025

Vencedor	DN CONSTRUÇÕES, TOPOGRAFIA E CONSUL. LTDA			
CNPJ	11.109.757/0001-34			
Endereço	RUA AGNELO GUIMARAES, 366 - TRES BARRAS - LINHARES - ES - CEP: 29907030			
Contato	2731500810 denconstrucoes@gmail.com			
				joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022 89584-sinapi
00270	00001	00002776		JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA PVC SÉRIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 100 X 50 MM junção de redução invertida, pvc, série normal, esgoto predial, dn 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 104345-sinapi
00271	00001	00002777		JUNÇÃO SIMPLES PVC SERIE R ÁGUA PLUVIAL DN 100 X 50 MM junção simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais fnde 416
00272	00001	00002778		JUNÇÃO SIMPLES PVC SERIE R ÁGUA PLUVIAL DN 150 X 75 MM junção simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 150 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais fnde 421
00273	00001	00002779		REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC SERIE R ÁGUA PLUVIAL DN 75 X 50 MM redução excêntrica, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022 89549-sinapi
00274	00001	00002780		CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA C/ TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de drenagem. af_12/2020 99253-sinapi
00275	00001	00002781		CAIXA SIFONADA PVC DN 100 X 100 X 50 MM caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, fornecida e instalada em ramais de encaminhamento de água pluvial. af_06/2022 89482-sinapi
00276	00001	00002782		CISTERNA VERTICAL RESERVATÓRIO ÁGUA DA CHUVA 300 LITROS cisterna vertical - reservatório água da chuva - 300 litros fnde 78
00277	00001	00002783		SMART FILTRO smart filtro fnde 79
00278	00001	00002784		TUBO PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 40M tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 89711-sinapi



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO



VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

09/12/2025 10:42:05

Concorrência Eletrônica Nº 000001/2025 - 26/11/2025 - Processo Nº 006021/2025

Vencedor	DN CONSTRUÇÕES, TOPOGRAFIA E CONSUL. LTDA
CNPJ	11.109.757/0001-34
Endereço	RUA AGNELO GUIMARAES, 366 - TRES BARRAS - LINHARES - ES - CEP: 29907030
Contato	2731500810 denconstrucoes@gmail.com

00279	00001	00002785	TUBO PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 50 MM tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 89712-sinapi	M	207,20	33,17	6.872,82
00280	00001	00002786	TUBO PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 75 MM tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 89713-sinapi	M	21,10	41,43	874,17
00281	00001	00002787	TUBO PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 100 MM tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 89714-sinapi	M	252,10	46,19	11.644,50
00282	00001	00002788	TUBO PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 150 MM tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_08/2022 89849-sinapi	M	39,00	71,35	2.782,65
00283	00001	00002789	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA PVC SÉRIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 50 X 40 MM bucha de redução longa, pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 x 40 mm, junta soldável e elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 104341-sinapi	UN	24,00	12,67	304,08
00284	00001	00002790	CURVA CURTA 90 GRAUS PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 40 MM curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 89728-sinapi	UN	74,00	15,81	1.169,94
00285	00001	00002824	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTA curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022 89803-sinapi	UN	8,00	22,06	176,48
00286	00001	00002791	CURVA CURTA 90 GRAUS PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 50 MM curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 89748-sinapi	UN	24,00	51,36	1.232,64
00287	00001	00002792	CURVA LONGA 45 GRAUS PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN	UN	3,00	72,67	218,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO



VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

09/12/2025 10:42:05

Concorrência Eletrônica Nº 000001/2025 - 26/11/2025 - Processo Nº 006021/2025

Vencedor	DN CONSTRUÇÕES, TOPOGRAFIA E CONSUL. LTDA							
CNPJ	11.109.757/0001-34							
Endereço	RUA AGNELO GUIMARAES, 366 - TRES BARRAS - LINHARES - ES - CEP: 29907030							
Contato	2731500810 denconstrucoes@gmail.com							
				75 MM curva longa 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação fnde 417				
00288	00001	00002793		CURVA LONGA 45 GRAUS PVC OCRE JUNTA ELÁSTICA DN 100 MM PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO AF_06/2022 curva longa, 45 graus, pvc ocre, junta elástica, dn 100 mm, para coletor predial de esgoto. af_06/2022 104063-sinapi	UN	5,00	86,07	430,35
00289	00001	00002794		CURVA CURTA 45 GRAUS PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 100 MM curva curta 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. fnde 420	UN	4,00	51,36	205,44
00290	00001	00002795		JOELHO 45 GRAUS PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 40 MM joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 89726-sinapi	UN	40,00	12,34	493,60
00291	00001	00002796		JOELHO 45 GRAUS PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 50 MM joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 89732-sinapi	UN	60,00	18,07	1.084,20
00292	00001	00002797		JOELHO 45 GRAUS PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 75 MM joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 89739-sinapi	UN	4,00	27,51	110,04
00293	00001	00002798		JOELHO 45 GRAUS PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 100 MM joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 89746-sinapi	UN	7,00	32,98	230,86
00294	00001	00002799		JOELHO 45 GRAUS PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 150 MM joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm, junta elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_08/2022 89855-sinapi	UN	3,00	133,84	401,52
00295	00001	00002800		JOELHO 90 GRAUS PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 40 MM joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 89724-sinapi	UN	46,00	12,05	554,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO



VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

09/12/2025 10:42:05

Concorrência Eletrônica Nº 000001/2025 - 26/11/2025 - Processo Nº 006021/2025

Vencedor	DN CONSTRUÇÕES, TOPOGRAFIA E CONSUL. LTDA						
CNPJ	11.109.757/0001-34						
Endereço	RUA AGNELO GUIMARAES, 366 - TRES BARRAS - LINHARES - ES - CEP: 29907030						
Contato	2731500810 denconstrucoes@gmail.com						
00296	00001	00002801	JOELHO 90 GRAUS PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 50 MM joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 89731-sinapi	UN	51,00	17,13	873,63
00297	00001	00002802	JOELHO 90 GRAUS PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 100 MM joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 89744-sinapi	UN	15,00	31,90	478,50
00298	00001	00002803	JUNÇÃO SIMPLES PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 100 X 100 MM junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022 89834-sinapi	UN	13,00	62,89	817,57
00299	00001	00002804	JUNÇÃO SIMPLES PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 50 X 50 MM junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022 89827-sinapi	UN	21,00	23,19	486,99
00300	00001	00002805	JUNÇÃO SIMPLES PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 40 MM junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 89783-sinapi	UN	9,00	17,65	158,85
00301	00001	00002806	JUNÇÃO SIMPLES PVC SERIE R ÁGUA PLUVIAL DN 100 X 75 MM junção simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022 89569-sinapi	UN	6,00	114,07	684,42
00302	00001	00002777	JUNÇÃO SIMPLES PVC SERIE R ÁGUA PLUVIAL DN 100 X 50 MM junção simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais fnde 418 (14.25)	UN	16,00	41,39	662,24
00303	00001	00002807	JUNÇÃO SIMPLES PVC SERIE R ÁGUA PLUVIAL DN 75 X 50 MM junção simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento fnde 419	UN	2,00	41,39	82,78
00304	00001	00002779	REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC SERIE R ÁGUA PLUVIAL DN 75 X 50 MM redução excêntrica, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022 89549-sinapi (14.27)	UN	1,00	22,29	22,29

 Assinado digitalmente. Acesse: www.sooretama.es.gov.br/Chave: 148c11e1-0bc4-42b0-9926-3614162b720a
 Contrato Nº 000409/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO



VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

09/12/2025 10:42:05

Concorrência Eletrônica Nº 000001/2025 - 26/11/2025 - Processo Nº 006021/2025

Vencedor	DN CONSTRUÇÕES, TOPOGRAFIA E CONSUL. LTDA
CNPJ	11.109.757/0001-34
Endereço	RUA AGNELO GUIMARAES, 366 - TRES BARRAS - LINHARES - ES - CEP: 29907030
Contato	2731500810 denconstrucoes@gmail.com

00305	00001	00002780	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA C/ TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de drenagem. af_12/2020 99253-sinapi (14.28)	UN	17,00	566,18	9.625,06
00306	00001	00002809	CAIXA SIFONADA COM GRELHA QUADRADA PVC DN 150 X 150 X 50 MM caixa sifonada, com grelha quadrada, pvc, dn 150 x 150 x 50 mm, junta soldável, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 104328-sinapi	UN	17,00	78,66	1.337,22
00307	00001	00002810	CAIXA SIFONADA PVC DN 150 X 185 X 75 MM caixa sifonada, pvc, dn 150 x 185 x 75 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 89708-sinapi	UN	6,00	115,26	691,56
00308	00001	00002811	RALO SIFONADO PVC DN 100 X 40 MM JUNTA SOLDÁVEL ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramais de encaminhamento de água pluvial. af_06/2022 89495-sinapi	UN	28,00	20,44	572,32
00309	00001	00002812	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L) RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO caixa de gordura simples (capacidade: 36 l), retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas = 0,2x0,4 m, altura interna = 0,8 m. af_12/2020 98107-sinapi	UN	7,00	297,04	2.079,28
00310	00001	00002813	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4M tanque séptico retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 1,6 x 4,6 x h=2,4 m, volume útil: 14720 l (para 105 contribuintes). af_12/2020 98087-sinapi	UN	1,00	11.996,93	11.996,93
00311	00001	00002814	SUMIDOURO CIRCULAR EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DIÂMETRO INTERNO sumidouro circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 2,88 m, altura interna = 3,0 m, área de infiltração: 31,4 m² (para 12 contribuintes). af_12/2020_pa 98065-sinapi	UN	1,00	7.498,59	7.498,59
00312	00001	00002815	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO filtro anaeróbio retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 1,4 x 3,0 x h=1,67 m, volume útil: 5040 l (para 32 contribuintes). af_12/2020 98090-sinapi	UN	1,00	8.715,58	8.715,58

Assinado digitalmente. Acesso: www.sooretama.es.gov.br Chave: 148c1e1e1-0bc4-42b0-9926-3614162b720a Contrato Nº 000409/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO



VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

09/12/2025 10:42:05

Concorrência Eletrônica Nº 000001/2025 - 26/11/2025 - Processo Nº 006021/2025

Vencedor	DN CONSTRUÇÕES, TOPOGRAFIA E CONSUL. LTDA						
CNPJ	11.109.757/0001-34						
Endereço	RUA AGNELO GUIMARAES, 366 - TRES BARRAS - LINHARES - ES - CEP: 29907030						
Contato	2731500810 denconstrucoes@gmail.com						
00313	00001	00002796	JOELHO 45 GRAUS PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 50 MM joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 89732-sinapi (14.36)	UN	46,00	18,07	831,22
00314	00001	00002801	JOELHO 90 GRAUS PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 50 MM joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 89801-sinapi	UN	248,00	11,13	2.760,24
00315	00001	00002816	JOELHO 90 GRAUS PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 75 MM joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022 89805-sinapi	UN	2,00	23,96	47,92
00316	00001	00002804	JUNÇÃO SIMPLES PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 50 X 50 MM junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022 89827-sinapi (14.39)	UN	39,00	23,19	904,41
00317	00001	00002817	LUVA SIMPLES PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 50 MM luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022 89813-sinapi	UN	2,00	7,02	14,04
00318	00001	00002818	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC SÉRIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 50 MM terminal de ventilação, pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta soldável, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022 104348-sinapi	UN	24,00	13,92	334,08
00319	00001	00002785	TUBO PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 50 MM tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 89712-sinapi (14.42)	M	388,20	33,17	12.876,59
00320	00001	00002820	TE PVC SERIE R ÁGUA PLUVIAL DN 100 X 75 MM tê, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022 89696-sinapi	UN	2,00	101,71	203,42
00321	00001	00002821	TE PVC SÉRIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 100 X 50 MM te, pvc, série normal, esgoto predial, dn 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022 104352-sinapi	UN	6,00	46,69	280,14

 Assinado digitalmente. Acesso: www.sooretama.es.gov.br/Chave: 148c11e1-0bc4-42b0-9926-3614162b720a
 Contrato Nº 000409/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO



VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

09/12/2025 10:42:05

Concorrência Eletrônica Nº 000001/2025 - 26/11/2025 - Processo Nº 006021/2025

Vencedor	DN CONSTRUÇÕES, TOPOGRAFIA E CONSUL. LTDA						
CNPJ	11.109.757/0001-34						
Endereço	RUA AGNELO GUIMARAES, 366 - TRES BARRAS - LINHARES - ES - CEP: 29907030						
Contato	2731500810 denconstrucoes@gmail.com						
00322	00001	00002822	TE PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 50 X 50 MM te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022 89825-sinapi	UN	56,00	20,15	1.128,40
00323	00001	00002823	TE DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DN 75MM X 50MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA te de redução, pvc, soldável, dn 75mm x 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 89630-sinapi	UN	7,00	70,44	493,08
00324	00001	00002825	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA vaso sanitario sifonado convencional com louça branca, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação. af_01/2020 95470-sinapi	UN	6,00	352,81	2.116,86
00325	00001	00001855	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 vaso sanitário infantil louça branca - fornecimento e instalacao. af_01/2020 sinapi 100848	UN	18,00	644,18	11.595,24
00326	00001	00002827	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_01/2020 assento sanitário convencional - fornecimento e instalacao. af_01/2020 100849-sinapi	UN	6,00	45,20	271,20
00327	00001	00001856	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 assento sanitário infantil - fornecimento e instalacao af_01/2020 sinapi 100851	UN	18,00	89,43	1.609,74
00328	00001	00002829	BANHEIRA PLÁSTICA RÍGIDA 77X45X20CM DE EMBUTIR CONFORME DETALHE DE PROJETO banheira plástica rígida, 77x45x20cm de embutir, conforme detalhe de projeto fnde 11	UN	4,00	400,92	1.603,68
00329	00001	00002830	LAVATÓRIO DE CANTO LOUÇA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE PADRÃO POPULAR FORNECIMENTO lavatório de canto, louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular - fornecimento e instalação fnde 219	UN	4,00	170,17	680,68
00330	00001	00002831	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA 35 X 50CM OU EQUIVALENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/20 cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente - fornecimento e instalação. af_01/2020 86901-sinapi	UN	22,00	173,62	3.819,64
00331	00001	00002832	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA 44 X 35,5 CM PADRÃO POPULAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020 lavatório louça branca com coluna, *44 x 35,5* cm, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020 86902-sinapi	UN	6,00	358,77	2.152,62

 Assinado digitalmente. Acesso: www.sooretama.es.gov.br/Chave: 148c11e1-0bc4-42b0-9926-3614162b720a
 Contrato Nº 000409/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO



VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

09/12/2025 10:42:05

Concorrência Eletrônica Nº 000001/2025 - 26/11/2025 - Processo Nº 006021/2025

Vencedor	DN CONSTRUÇÕES, TOPOGRAFIA E CONSUL. LTDA		
CNPJ	11.109.757/0001-34		
Endereço	RUA AGNELO GUIMARAES, 366 - TRES BARRAS - LINHARES - ES - CEP: 29907030		
Contato	2731500810 denconstrucoes@gmail.com		

00332	00001	00002833	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA 30L OU EQUIVALENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020 tanque de louça branca com coluna, 30l ou equivalente - fornecimento e instalação. af_01/2020 86872-sinapi	UN	6,00	839,96	5.039,76
00333	00001	00002834	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL 46 X 30 X 12 CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020 cuba de embutir retangular de aço inoxidável, 46 x 30 x 12 cm - fornecimento e instalação. af_01/2020 86900-sinapi	UN	10,00	251,04	2.510,40
00334	00001	00002834	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL 46 X 30 X 12 CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020 cuba de embutir retangular de aço inoxidável, 46 x 30 x 12 cm - fornecimento e instalação. af_01/2020 86900-sinapi (15.11)	UN	7,00	251,04	1.757,28
00335	00001	00002836	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL 56 X 33 X 12 CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020 cuba de embutir retangular de aço inoxidável, 56 x 33 x 12 cm - fornecimento e instalação. af_01/2020 100852-sinapi	UN	1,00	274,88	274,88
00336	00001	00002837	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO COM OU SEM LADRÃO válvula em metal cromado 1.1/2 x 1.1/2 para tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. af_01/2020 86877-sinapi	UN	42,00	68,70	2.885,40
00337	00001	00002838	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2 x 1.1/2 para pia - fornecimento e instalação. af_01/2020 86878-sinapi	UN	18,00	73,98	1.331,64
00338	00001	00002839	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 sifão do tipo flexível em pvc 1 x 1.1/2 - fornecimento e instalação. af_01/2020 86883-sinapi	UN	42,00	11,90	499,80
00339	00001	00002857	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 sifão do tipo garrafa/copo em pvc 1.1/4 x 1.1/2 - fornecimento e instalação. af_01/2020 86882-sinapi	UN	18,00	21,76	391,68
00340	00001	00002840	TORNEIRA CROMADA DE MESA 1/2 OU 3/4 PARA LAVATÓRIO COM TEMPORIZADOR torneira cromada de mesa, 1/2 ou 3/4, para lavatório, com temporizador - fornecimento e instalação. fnde 224	UN	28,00	114,43	3.204,04
00341	00001	00002841	TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE	UN	19,00	70,75	1.344,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO



VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

09/12/2025 10:42:05

Concorrência Eletrônica Nº 000001/2025 - 26/11/2025 - Processo Nº 006021/2025

Vencedor	DN CONSTRUÇÕES, TOPOGRAFIA E CONSUL. LTDA							
CNPJ	11.109.757/0001-34							
Endereço	RUA AGNELO GUIMARAES, 366 - TRES BARRAS - LINHARES - ES - CEP: 29907030							
Contato	2731500810 denconstrucoes@gmail.com							
				COZINHA PADRÃO POPULAR torneira cromada longa, de parede, 1/2 ou 3/4, para pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020 86911-sinapi				
00342	00001	00002842		TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE BICA ALTA PARA COZINHA 5500 W (110/220 V) torneira eletrica de parede, bica alta, para cozinha, 5500 w (110/220 v) fnde 14	UN	2,00	202,85	405,70
00343	00001	00002843		TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE PADRÃO POPULAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020 torneira cromada 1/2 ou 3/4 para tanque, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020 86913-sinapi	UN	15,00	45,40	681,00
00344	00001	00002844		TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TIPO MONOCOMANDO ACIONAMENTO TIPO ALAVANCA torneira cromada de mesa para lavatorio, tipo monocomando - acionamento tipo alavanca fnde 225	UN	4,00	277,75	1.111,00
00345	00001	00002845		TORNEIRA ELÉTRICA COM MANGUEIRA PLÁSTICA FORTTI MAXI LORENZETTI OU EQUIVALENTE torneira elétrica com mangueira plástica fortti maxi, lorenzettio equivalente fnde 13	UN	4,00	126,34	505,36
00346	00001	00002846		ENGATE FLEXÍVEL EM INOX 1/2 X 40CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020 engate flexível em inox, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação. af_01/2020 86887-sinapi	UN	45,00	55,27	2.487,15
00347	00001	00002847		CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020 chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha - fornecimento e instalação. af_01/2020 100860-sinapi	UN	13,00	98,08	1.275,04
00348	00001	00002848		DUCHA / CHUVEIRO METALICO DE PAREDE ARTICULAVEL COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL ducha / chuveiro metalico, de parede, articulavel, com desviador e ducha manual fnde 17	UN	24,00	152,22	3.653,28
00349	00001	00002849		BARRA DE APOIO RETA EM ACO INOX POLIDO COMPRIMENTO 40CM FIXADA NA PAREDE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 40cm, fixada na parede - fornecimento e instalação fnde 226	UN	12,00	345,46	4.145,52
00350	00001	00002850		BARRA DE APOIO RETA EM ACO INOX POLIDO COMPRIMENTO 70 CM FIXADA NA PAREDE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	366,69	2.200,14

 Assinado digitalmente. Acesso: www.sooretama.es.gov.br. Chave: 148c11e1-0bc4-42b0-9926-3614162b720a
 Contrato Nº 000409/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO



VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

09/12/2025 10:42:05

Concorrência Eletrônica Nº 000001/2025 - 26/11/2025 - Processo Nº 006021/2025

Vencedor	DN CONSTRUÇÕES, TOPOGRAFIA E CONSUL. LTDA							
CNPJ	11.109.757/0001-34							
Endereço	RUA AGNELO GUIMARAES, 366 - TRES BARRAS - LINHARES - ES - CEP: 29907030							
Contato	2731500810 denconstrucoes@gmail.com							
				barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 70 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020 100867-sinapi				
00351	00001	00002851		BARRA DE APOIO RETA EM ACO INOX POLIDO COMPRIMENTO 80 CM FIXADA NA PAREDE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020 100868-sinapi	UN	9,00	380,82	3.427,38
00352	00001	00002852		BANCO ARTICULADO EM ACO INOX PARA PCD FIXADO NA PAREDE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020 banco articulado, em aco inox, para pcd, fixado na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020 100875-sinapi	UN	1,00	1.188,97	1.188,97
00353	00001	00001282		TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO toalheiro plastico tipo dispenser para papel toalha interfolhado fnde 15	UN	27,00	100,13	2.703,51
00354	00001	00002853		PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO papeleira plastica tipo dispenser para papel higienico rolao fnde 16	UN	20,00	71,14	1.422,80
00355	00001	00002854		SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO C/ RESERVATORIO 800 A 1500ML saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação. af_01/2020 95547-sinapi	UN	23,00	80,68	1.855,64
00356	00001	00002855		ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO SEM MOLDURA espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixação, sem moldura fnde 12	M²	16,90	555,48	9.387,61
00357	00001	00002856		CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO cabide/gancho de banheiro simples em metal cromado fnde 34	UN	23,00	55,15	1.268,45
00358	00001	00002858		EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG CLASSE B extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 4 kg, classe bc - fornecimento e instalação. af_10/2020_pe 101908-sinapi	UN	8,00	229,21	1.833,68
00359	00001	00002859		EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG CLASSE BC extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 6 kg, classe bc - fornecimento e instalação. af_10/2020_pe 101909-sinapi	UN	1,00	265,80	265,80
00360	00001	00002860		ABRIGO PARA HIDRANTE 75X45X17CM COM REGISTRO GLOBO	UN	2,00	1.984,00	3.968,00

 Assinado digitalmente. Acesso: www.sooretama.es.gov.br Chave: 148c11e1-0bc4-42b0-9926-3614162b720a
 Contrato Nº 000409/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO



VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

09/12/2025 10:42:05

Concorrência Eletrônica Nº 000001/2025 - 26/11/2025 - Processo Nº 006021/2025

Vencedor	DN CONSTRUÇÕES, TOPOGRAFIA E CONSUL. LTDA							
CNPJ	11.109.757/0001-34							
Endereço	RUA AGNELO GUIMARAES, 366 - TRES BARRAS - LINHARES - ES - CEP: 29907030							
Contato	2731500810 denconstrucoes@gmail.com							
				ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2" ADAPTADOR STORZ 2 1/2" abrigo para hidrante, 75x45x17cm, com registro globo angular 45 graus 2 1/2, adaptador storz 2 1/2, mangueira de incêndio 15m 2 1/2 e esguicho em latão 2 1/2 - fornecimento e instalação. af_10/2020 101912-sinapi				
00361	00001	00002861		HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL COM CURVA LONGA E CAIXA DN 75 MM hidrante subterrâneo predial (com curva longa e caixa), dn 75 mm - fornecimento e instalação. af_10/2020 101916-sinapi	UN	1,00	3.449,77	3.449,77
00362	00001	00002757		REGISTRO DE GAVETA BRUTO LATÃO ROSCÁVEL 1 1/2" COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2, com acabamento e canoπλα cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021 94794-sinapi (16.5)	UN	2,00	200,62	401,24
00363	00001	00002862		REGISTRO DE GAVETA BRUTO LATÃO ROSCÁVEL 2 1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO registro de gaveta bruto, latão, roscável, 2 1/2 - fornecimento e instalação. af_08/2021 94499-sinapi	UN	1,00	349,53	349,53
00364	00001	00002756		REGISTRO DE GAVETA BRUTO LATÃO ROSCÁVEL 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3 - fornecimento e instalação. af_08/2021 94500-sinapi (16.7)	UN	4,00	424,26	1.697,04
00365	00001	00002864		VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL DE BRONZE ROSCÁVEL 1 1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021 válvula de retenção horizontal, de bronze, roscável, 1 1/2 - fornecimento e instalação. af_08/2021 99622-sinapi	UN	1,00	226,01	226,01
00366	00001	00002865		VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL DE BRONZE ROSCÁVEL 2 1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021 válvula de retenção horizontal, de bronze, roscável, 2 1/2 - fornecimento e instalação. af_08/2021 99624-sinapi	UN	2,00	448,44	896,88
00367	00001	00002866		VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL DE BRONZE ROSCÁVEL 3" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021 válvula de retenção horizontal, de bronze, roscável, 3 - fornecimento e instalação. af_08/2021 99625-sinapi	UN	2,00	615,90	1.231,80
00368	00001	00002867		REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO 45 GRAUS registro ou válvula globo angular em latão, para hidrantes em instalação predial de incêndio, 45 graus, 1 1/2 - fornecimento e instalação. af_08/2021 fnde 261	UN	2,00	218,35	436,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

09/12/2025 10:42:05

Concorrência Eletrônica Nº 000001/2025 - 26/11/2025 - Processo Nº 006021/2025

Vencedor	DN CONSTRUÇÕES, TOPOGRAFIA E CONSUL. LTDA
CNPJ	11.109.757/0001-34
Endereço	RUA AGNELO GUIMARAES, 366 - TRES BARRAS - LINHARES - ES - CEP: 29907030
Contato	2731500810 denconstrucoes@gmail.com

00369	00001	00002868	MANÔMETRO 0 A 200 PSI 0 A 14 KGF/CM2 D= 50MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020 manômetro 0 a 200 psi (0 a 14 kgf/cm2), d = 50mm - fornecimento e instalação. af_10/2020 101917-sinapi	UN	1,00	172,52	172,52
00370	00001	00002869	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA BRONZE ROSCÁVEL 3/4" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021 válvula de esfera bruta, bronze, roscável, 3/4 - fornecimento e instalação. af_08/2021 95249-sinapi	UN	2,00	74,02	148,04
00371	00001	00002870	MOTO BOMBA 5.00 CV VAZÃO 12.0 M³/H PRESSÃO 15 MCA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO moto bomba 5.00 cv - vazão 12.0 m³/h - pressão 15 mca - fornecimento e instalação fnde 332	UN	2,00	3.884,20	7.768,40
00372	00001	00002871	PRESSOSTATO pressostato fnde 112	UN	3,00	505,85	1.517,55
00373	00001	00002872	TANQUE DE PRESSÃO PWB-24LX tanque de pressão pwb-24lx fnde 113	UN	1,00	562,59	562,59
00374	00001	00002873	VÁLVULA DE ALÍVIO COM MOLA 2" válvula de alívio com mola 2 fnde 114	UN	1,00	2.891,36	2.891,36
00375	00001	00002874	BOMBA CENTRÍFUGA TRIFÁSICA 3 CV OU 2,96 HP HM 34 A 40 M Q 8,6 A 14,8 M3/H bomba centrífuga, trifásica, 3 cv ou 2,96 hp, hm 34 a 40 m, q 8,6 a 14,8 m3/h - fornecimento e instalação. af_12/2020 102118-sinapi	UN	2,00	2.354,66	4.709,32
00376	00001	00002875	BOMBA JOCKEY IP-21 BT4 60HZ PRESSÃO 15 MCA VAZÃO 1,23 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO bomba jockey ip-21 bt4 60hz, pressão 15 mca - vazão 1,23 m³/h - fornecimento e instalação fnde 603	UN	1,00	2.344,11	2.344,11
00377	00001	00002876	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA CLASSE MÉDIA DN 25 1" CONEXÃO ROSQUEADA tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 25 (1), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020 97498-sinapi	M	0,54	59,38	32,07
00378	00001	00002877	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA CLASSE MÉDIA DN 32 1 1/4" CONEXÃO ROSQUEADA tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 32 (1 1/4), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante -	M	0,22	73,28	16,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO



VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

09/12/2025 10:42:05

Concorrência Eletrônica Nº 000001/2025 - 26/11/2025 - Processo Nº 006021/2025

Vencedor	DN CONSTRUÇÕES, TOPOGRAFIA E CONSUL. LTDA						
CNPJ	11.109.757/0001-34						
Endereço	RUA AGNELO GUIMARAES, 366 - TRES BARRAS - LINHARES - ES - CEP: 29907030						
Contato	2731500810 denconstrucoes@gmail.com						
	fornecimento e instalação. af_10/2020 92364-sinapi						
00379	00001	00002878	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA CLASSE MÉDIA DN 40 1 1/2" CONEXÃO ROSQUEADA tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 40 (1 1/2), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020 92365-sinapi	M	1,51	84,39	127,43
00380	00001	00002879	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA CLASSE MÉDIA DN 50 2" CONEXÃO ROSQUEADA tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 50 (2), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020 92366-sinapi	M	0,33	117,94	38,92
00381	00001	00002880	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA CLASSE MÉDIA DN 65 2 1/2" CONEXÃO ROSQUEADA tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 65 (2 1/2), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020 92367-sinapi	M	97,54	145,11	14.154,03
00382	00001	00002881	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA CLASSE MÉDIA DN 80 3" CONEXÃO ROSQUEADA tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 80 (3), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020 92368-sinapi	M	8,06	192,17	1.548,89
00383	00001	00002882	COTOVELO 90 GRAUS EM FERRO GALVANIZADO CONEXÃO ROSQUEADA DN 25 cotovelo 90 graus, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 25, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento - fornecimento e instalação. fnde 329	UN	1,00	41,76	41,76
00384	00001	00002883	COTOVELO 90 GRAUS EM FERRO GALVANIZADO CONEXÃO ROSQUEADA DN 40 cotovelo 90 graus, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 40, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento - fornecimento e instalação. fnde 328	UN	5,00	86,99	434,95
00385	00001	00002884	COTOVELO 90 GRAUS EM FERRO GALVANIZADO CONEXÃO ROSQUEADA DN 65 MM 2 1/2" cotovelo 90 graus, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 65 mm (2 1/2), instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. af_04/2024 94473-sinapi	UN	22,00	134,83	2.966,26
00386	00001	00002885	COTOVELO 90 GRAUS EM FERRO GALVANIZADO CONEXÃO ROSQUEADA DN 80 MM 3" cotovelo 90 graus, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 80 mm (3), instalado em reservação predial de água - fornecimento e	UN	11,00	182,64	2.009,04

 Assinado digitalmente. Acesso: www.sooretama.es.gov.br Chave: 148c11e1-0bc4-42b0-9926-3614162b720a
 Contrato Nº 000409/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO



VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

09/12/2025 10:42:05

Concorrência Eletrônica Nº 000001/2025 - 26/11/2025 - Processo Nº 006021/2025

Vencedor	DN CONSTRUÇÕES, TOPOGRAFIA E CONSUL. LTDA		
CNPJ	11.109.757/0001-34		
Endereço	RUA AGNELO GUIMARAES, 366 - TRES BARRAS - LINHARES - ES - CEP: 29907030		
Contato	2731500810 denconstrucoes@gmail.com		

instalação. af_04/2024 94475-sinapi

BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 3/4" X 1/2"

00387	00001	00002886	bucha de reducao de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 3/4 x 1/2 fnde 345	UN	5,00	24,20	121,00
-------	-------	----------	---	----	------	-------	--------

LUIVA DE REDUÇÃO EM FERRO GALVANIZADO 1" X 3/4" CONEXÃO ROSQUEADA

00388	00001	00002887	luva de redução, em ferro galvanizado, 1 x 3/4, conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020 92920-sinapi	UN	5,00	43,96	219,80
-------	-------	----------	--	----	------	-------	--------

LUIVA COM REDUÇÃO EM AÇO CONEXÃO SOLDADA DN 32 X 25 MM 1 1/4" X 1"

00389	00001	00002888	luva com redução, em aço, conexão soldada, dn 32 x 25 mm (1 1/4 x 1), instalado em rede de alimentação para sprinkler - fornecimento e instalação. af_10/2020 97503-sinapi	UN	1,00	50,08	50,08
-------	-------	----------	--	----	------	-------	-------

LUIVA COM REDUÇÃO EM AÇO CONEXÃO SOLDADA DN 40 X 25 MM 1 1/2" X 1"

00390	00001	00002889	luva com redução, em aço, conexão soldada, dn 40 x 25 mm (1 1/2 x 1), instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. fnde 333	UN	2,00	70,71	141,42
-------	-------	----------	--	----	------	-------	--------

LUIVA COM REDUÇÃO EM AÇO CONEXÃO SOLDADA DN 65 X 50 MM 2 1/2" X 2" INSTALADO EM PRUMADAS

00391	00001	00002890	luva com redução, em aço, conexão soldada, dn 65 x 50 mm (2 1/2 x 2), instalado em prumadas - fornecimento e instalação. af_10/2020 97447-sinapi	UN	1,00	205,31	205,31
-------	-------	----------	--	----	------	--------	--------

LUIVA COM REDUÇÃO EM AÇO CONEXÃO SOLDADA DN 75 X 65 MM INSTALADO EM PRUMADAS

00392	00001	00002891	luva com redução, em aço, conexão soldada, dn 75 x 65 mm, instalado em prumadas - fornecimento e instalação. fnde 331	UN	1,00	258,31	258,31
-------	-------	----------	---	----	------	--------	--------

LUIVA COM REDUÇÃO EM AÇO CONEXÃO SOLDADA DN 80 X 40 MM INSTALADO EM PRUMADA

00393	00001	00002892	luva com redução, em aço, conexão soldada, dn 80 x 40 mm, instalado em prumadas - fornecimento e instalação fnde 335	UN	3,00	223,36	670,08
-------	-------	----------	--	----	------	--------	--------

LUIVA COM REDUÇÃO EM AÇO CONEXÃO SOLDADA DN 80 X 50 MM INSTALADO EM PRUMADAS

00394	00001	00002893	luva com redução, em aço, conexão soldada, dn 80 x 50 mm, instalado em prumadas - fornecimento e instalação. fnde 336	UN	2,00	243,71	487,42
-------	-------	----------	---	----	------	--------	--------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO



VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

09/12/2025 10:42:05

Concorrência Eletrônica Nº 000001/2025 - 26/11/2025 - Processo Nº 006021/2025

Vencedor	DN CONSTRUÇÕES, TOPOGRAFIA E CONSUL. LTDA
CNPJ	11.109.757/0001-34
Endereço	RUA AGNELO GUIMARAES, 366 - TRES BARRAS - LINHARES - ES - CEP: 29907030
Contato	2731500810 denconstrucoes@gmail.com

00395	00001	00002894	LUVA COM REDUÇÃO EM AÇO CONEXÃO SOLDADA DN 80 X 65 MM 3" X 2 1/2" INSTALADO EM PRUMADAS luva com redução, em aço, conexão soldada, dn 80 x 65 mm (3 x 2 1/2), instalado em prumadas - fornecimento e instalação. af_10/2020 97450-sinapi	UN	2,00	264,06	528,12
00396	00001	00002895	TE EM FERRO GALVANIZADO CONEXÃO ROSQUEADA DN 25 1" INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE tê, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 25 (1), instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020 92637-sinapi	UN	3,00	81,67	245,01
00397	00001	00002896	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 1 1/4" X 1" te de reducao de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 1 1/4 x 1 fnde 338	UN	1,00	85,88	85,88
00398	00001	00002897	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 2 1/2" X 1" te de reducao de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 2 1/2 x 1 fnde 339	UN	2,00	183,69	367,38
00399	00001	00002898	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 2 1/2" X 1 1/2" te de reducao de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 2 1/2 x 1 1/2 fnde 340	UN	1,00	183,69	183,69
00400	00001	00002899	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 2 1/2" X 2" te de reducao de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 2 1/2 x 2 fnde 341	UN	2,00	188,14	376,28
00401	00001	00002900	TE EM FERRO GALVANIZADO CONEXÃO ROSQUEADA DN 65 2 1/2" tê, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 65 (2 1/2), instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020 92642-sinapi	UN	2,00	228,27	456,54
00402	00001	00002901	TE EM FERRO GALVANIZADO CONEXÃO ROSQUEADA DN 80 3" tê, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 80 (3), instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020 92644-sinapi	UN	4,00	287,32	1.149,28
00403	00001	00002902	ADAPTADOR PARA MANÔMETRO adaptador para manômetro fnde 343	UN	1,00	114,40	114,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO



VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

09/12/2025 10:42:05

Concorrência Eletrônica Nº 000001/2025 - 26/11/2025 - Processo Nº 006021/2025

Vencedor	DN CONSTRUÇÕES, TOPOGRAFIA E CONSUL. LTDA
CNPJ	11.109.757/0001-34
Endereço	RUA AGNELO GUIMARAES, 366 - TRES BARRAS - LINHARES - ES - CEP: 29907030
Contato	2731500810 denconstrucoes@gmail.com

00404	00001	00002903	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL PVC DN 25 MM 3/4" APARENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2022_PA eletroduto rígido soldável, pvc, dn 25 mm (3/4), aparente - fornecimento e instalação. af_10/2022_pa 95727-sinapi	M	43,65	22,14	966,41
00405	00001	00002904	CONDULETE DE PVC TIPO X PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM 3/4" condutele de pvc, tipo x, para eletroduto de pvc soldável dn 25 mm (3/4), aparente - fornecimento e instalação. af_10/2022 95817-sinapi	UN	5,00	44,02	220,10
00406	00001	00002905	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL DN 25 MM 3/4" PARA CIRCUITOS TERMINAIS curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023 91914-sinapi	UN	5,00	22,65	113,25
00407	00001	00002906	TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" tampa cega em pvc para condutele 4 x 2 fnde 330	UN	5,00	23,47	117,35
00408	00001	00002907	LUVA PARA ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL DN 25 MM 3/4" PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADA EM FORRO luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023 91875-sinapi	UN	5,00	10,42	52,10
00409	00001	00002908	ADAPTADOR PARA CONDULETE 25MM adaptador para condutele 25mm fnde 604	UN	9,00	20,21	181,89
00410	00001	00002909	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W SEM REATOR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_09/2 luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_09/2024 97599-sinapi	UN	36,00	22,89	824,04
00411	00001	00002910	SINALIZAÇÃO COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA ESTRUTURA sinalização com placa indicativa fixada na estrutura. fnde 303	UN	101,00	43,10	4.353,10
00412	00001	00002911	PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA FAIXAS AMARELA E PRETA APLICAÇÃO MANUAL 2 DEMÃOS pintura de sinalização vertical de segurança, faixas amarela e preta, aplicação manual, 2 demãos. af_05/2021 102520-sinapi	M²	12,00	93,94	1.127,28
00413	00001	00002912	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2 terminal metalico a pressao para 1 cabo de 35 mm2 fnde 350	UN	1,00	21,41	21,41

 Assinado digitalmente. Acesso: www.sooretama.es.gov.br Chave: 148c11e1-0bc4-42b0-9926-3614162b720a
 Contrato Nº 000409/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO



VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

09/12/2025 10:42:05

Concorrência Eletrônica Nº 000001/2025 - 26/11/2025 - Processo Nº 006021/2025

Vencedor	DN CONSTRUÇÕES, TOPOGRAFIA E CONSUL. LTDA		
CNPJ	11.109.757/0001-34		
Endereço	RUA AGNELO GUIMARAES, 366 - TRES BARRAS - LINHARES - ES - CEP: 29907030		
Contato	2731500810 denconstrucoes@gmail.com		

00414	00001	00002913	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO cabecote para entrada de linha de alimentacao para eletroduto fnde 346	UN	1,00	16,80	16,80
00415	00001	00002914	ARRUELA EM ALUMINIO COM ROSCA DE 1 1/2" PARA ELETRODUTO arruela em aluminio, com rosca, de 1 1/2, para eletroduto fnde 347	UN	4,00	5,41	21,64
00416	00001	00002915	ARRUELA EM ALUMINIO arruela em aluminio fnde 353	UN	4,00	2,10	8,40
00417	00001	00002916	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA 0,30 M DO PISO PVC INSTALADA EM PAREDE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO caixa retangular 4 x 2 baixa (0,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023 91941-sinapi	UN	242,00	14,01	3.390,42
00418	00001	00002917	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4" PVC INSTALADA EM LAJE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023 caixa octogonal 4 x 4, pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_03/2023 91936-sinapi	UN	2,00	21,22	42,44
00419	00001	00002918	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA 2,00 M DO PISO METÁLICA INSTALADA EM PAREDE caixa retangular 4 x 2 alta (2,00 m do piso), metálica, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023 92867-sinapi	UN	1,00	38,97	38,97
00420	00001	00002919	CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA caixa de luz 4 x 2 em aco esmaltada 91941-sinapi	UN	41,00	8,18	335,38
00421	00001	00002920	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL DN 20 MM 1/2" PARA CIRCUITOS TERMINAIS curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 20 mm (1/2), para circuitos terminais, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_03/2023 91899-sinapi	UN	1,00	12,06	12,06
00422	00001	00002921	CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL, DN 38 MM 1 1/2" curva 135 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 38 mm (1 1/2), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. fnde 150	UN	2,00	23,17	46,34
00423	00001	00002915	ARRUELA EM ALUMINIO arruela em aluminio fnde 353 (17.11)	UN	1.811,00	2,10	3.803,10
00424	00001	00002922	BUCHA DE NYLON bucha de nylon fnde 354	UN	12,00	1,03	12,36

 Assinado digitalmente. Acesso: www.sooretama.es.gov.br/Chave: 148c11e1-0bc4-42b0-9926-3614162b720a
 Contrato Nº 000409/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO



VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

09/12/2025 10:42:05

Concorrência Eletrônica Nº 000001/2025 - 26/11/2025 - Processo Nº 006021/2025

Vencedor	DN CONSTRUÇÕES, TOPOGRAFIA E CONSUL. LTDA		
CNPJ	11.109.757/0001-34		
Endereço	RUA AGNELO GUIMARAES, 366 - TRES BARRAS - LINHARES - ES - CEP: 29907030		
Contato	2731500810 denconstrucoes@gmail.com		

00425	00001	00002923	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA CABECA CHATA FENDA SIMPLES DIAMETRO 4,2MM COMPRIMENTO 32MM parafuso de aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda simples, diâmetro 4,2 mm, comprimento * 32 * mm fnde 355	UN	1.132,00	0,87	984,84
00426	00001	00002924	PORCA ZINCADA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" porca zincada, sextavada, diâmetro 1/4 fnde 356	UN	1.518,00	1,01	1.533,18
00427	00001	00002925	SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS ESPAÇADO A CADA 56 CM EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM suporte para 2 tubos horizontais, espaçado a cada 56 cm, em perfilado com comprimento de 25 cm fixado em laje, por metro de tubulação fixada. af_09/2023 90460-sinapi	M	199,00	25,86	5.146,14
00428	00001	00002926	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL 1/4 " 6,3 MM vergalhao zincado rosca total, 1/4 (6,3 mm) fnde 357	KG	252,00	5,61	1.413,72
00429	00001	00002927	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO EM AÇO GALVANIZADO AWG 1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_07/2020 alça preformada de distribuição, em aço galvanizado, awg 1 - fornecimento e instalação. af_07/2020 101553-sinapi	UN	1,00	20,48	20,48
00430	00001	00002928	ARMAÇAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 3/16" C/ 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR armacao vertical com haste e contra-pino, em chapa de aço galvanizado 3/16, com 1 estribo e 1 isolador fnde 358	KG	1,00	97,65	97,65
00431	00001	00002929	BLOCO DE ENGATE RÁPIDO PARA BASTIDOR TIPO M10 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2019 bloco de engate rápido para bastidor tipo m10 - fornecimento e instalação. af_11/2019 98306-sinapi	UN	2,00	74,67	149,34
00432	00001	00002930	CABO DE COBRE NU 6 MM2 MEIO-DURO cabo de cobre nu 6 mm2 meio-duro fnde 359	M	2,20	15,24	33,53
00433	00001	00002931	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO EM PVC DN = 250 X 250 MM caixa de inspecao para aterramento ou outro uso, em pvc, dn = 250 x 250 mm fnde 360	UN	1,00	65,22	65,22
00434	00001	00002932	CHUMBADOR DE AÇO TIPO PARABOLT 5/8" X 200 MM COM PORCA E ARRUELA chumbador de aço tipo parabolt * 5/8 x 200* mm, com porca e arruela	UN	1,00	37,52	37,52

 Assinado digitalmente. Acesso: www.sooretama.es.gov.br Chave: 148c11e1-0bc4-42b0-9926-3614162b720a
 Contrato Nº 000409/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO



VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

09/12/2025 10:42:05

Concorrência Eletrônica Nº 000001/2025 - 26/11/2025 - Processo Nº 006021/2025

Vencedor	DN CONSTRUÇÕES, TOPOGRAFIA E CONSUL. LTDA		
CNPJ	11.109.757/0001-34		
Endereço	RUA AGNELO GUIMARAES, 366 - TRES BARRAS - LINHARES - ES - CEP: 29907030		
Contato	2731500810 denconstrucoes@gmail.com		

fnde 362

HASTE DE ATERRAMENTO DIÂMETRO 3/4" COM 3 METROS

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2023

haste de aterramento, diâmetro 3/4, com 3 metros - fornecimento e instalação. af_08/2023 96986-sinapi

00435	00001	00002934	UN	1,00	129,85	129,85
-------	-------	----------	----	------	--------	--------

ISOLADOR TIPO ROLDANA PARA BAIXA TENSÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_07/2020

isolador, tipo roldana, para baixa tensão - fornecimento e instalação. af_07/2020 101548-sinapi

00436	00001	00002935	UN	1,00	10,13	10,13
-------	-------	----------	----	------	-------	-------

PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA CABECA CHATA E FENDA SIMPLES DIAMETRO 3,2 MM COMPRIMENTO 16 MM

parafuso de latão com rosca soberba, cabeça chata e fenda simples, diâmetro 3,2 mm, comprimento 16 mm fnde 364

00437	00001	00002936	UN	16,00	0,80	12,80
-------	-------	----------	----	-------	------	-------

CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO BITOLA 1" PARA CABOS DE DIAMETRO DE 22,5 A 25 MM

conector de alumínio tipo prensa cabo, bitola 1, para cabos de diâmetro de 22,5 a 25 mm fnde 363

00438	00001	00002937	UN	1,00	34,55	34,55
-------	-------	----------	----	------	-------	-------

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 300 MM² ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV

cabo de cobre flexível isolado, 300 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 93002-sinapi

00439	00001	00002938	M	188,50	357,48	67.384,98
-------	-------	----------	---	--------	--------	-----------

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 185 MM² ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV

cabo de cobre flexível isolado, 185 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 92998-sinapi

00440	00001	00002939	M	14,40	209,06	3.010,46
-------	-------	----------	---	-------	--------	----------

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 150 MM² ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV

cabo de cobre flexível isolado, 150 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 92996-sinapi

00441	00001	00002940	M	83,50	170,67	14.250,94
-------	-------	----------	---	-------	--------	-----------

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 95 MM² 0,6/1,0 KV PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

cabo de cobre flexível isolado, 95 mm², 0,6/1,0 kv, para rede aérea de distribuição de energia elétrica de baixa tensão - fornecimento e instalação. af_07/2020 101567-sinapi

00442	00001	00002941	UN	524,90	103,03	54.080,45
-------	-------	----------	----	--------	--------	-----------

Assinado digitalmente. Acesso: www.sooretama.es.gov.br/Chave: 148c11e1-0bc4-42b0-9926-3614162b720a Contrato Nº 000409/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO



VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

09/12/2025 10:42:05

Concorrência Eletrônica Nº 000001/2025 - 26/11/2025 - Processo Nº 006021/2025

Vencedor	DN CONSTRUÇÕES, TOPOGRAFIA E CONSUL. LTDA						
CNPJ	11.109.757/0001-34						
Endereço	RUA AGNELO GUIMARAES, 366 - TRES BARRAS - LINHARES - ES - CEP: 29907030						
Contato	2731500810 denconstrucoes@gmail.com						
00443	00001	00002942	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 50 MM² ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV cabo de cobre flexível isolado, 50 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 92988-sinapi	M	129,00	60,88	7.853,52
00444	00001	00002943	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 16 MM² ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV PARA DISTRIBUIÇÃO cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_10/2020 92982-sinapi	M	76,40	18,15	1.386,66
00445	00001	00002944	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 10 MM² ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV PARA CIRCUITOS TERMINAIS cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 91933-sinapi	M	288,30	18,26	5.264,36
00446	00001	00002945	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 6 MM² ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV PARA CIRCUITOS TERMINAIS cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 91931-sinapi	M	738,90	11,45	8.460,41
00447	00001	00002946	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 4 MM² ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV PARA CIRCUITOS TERMINAIS cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 91929-sinapi	M	59,20	8,14	481,89
00448	00001	00002947	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 50 MM² ANTI-CHAMA 450/750 V PARA CIRCUITOS TERMINAIS cabo de cobre flexível isolado, 50 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 91930-sinapi	UN	75,70	65,95	4.992,41
00449	00001	00002948	CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO cabo de cobre isolado, 25 mm², anti-chama 450/750 v, instalado em eletrocalha ou perfilado - fornecimento e instalação. af_10/2020 101888-sinapi	UN	58,10	26,26	1.525,71
00450	00001	00002949	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 16 MM² ANTI-CHAMA 450/750 V PARA CIRCUITOS TERMINAIS cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 91934-sinapi	M	9,80	27,35	268,03
00451	00001	00002950	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 6 MM² ANTI-CHAMA 450/750 V PARA CIRCUITOS TERMINAIS	M	83,30	10,64	886,31

 Assinado digitalmente. Acesse: www.sooretama.es.gov.br Chave: 148c11e1-0bc4-42b0-9926-3614162b720a
 Contrato Nº 000409/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO



VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

09/12/2025 10:42:05

Concorrência Eletrônica Nº 000001/2025 - 26/11/2025 - Processo Nº 006021/2025

Vencedor	DN CONSTRUÇÕES, TOPOGRAFIA E CONSUL. LTDA
CNPJ	11.109.757/0001-34
Endereço	RUA AGNELO GUIMARAES, 366 - TRES BARRAS - LINHARES - ES - CEP: 29907030
Contato	2731500810 denconstrucoes@gmail.com

cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 91930-sinapi

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 4 MM² ANTI-CHAMA 450/750 V PARA CIRCUITOS TERMINAIS

cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 91928-sinapi

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 2,5 MM² ANTI-CHAMA 450/750 V PARA CIRCUITOS TERMINAIS

cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 91926-sinapi

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 1,5 MM² ANTI-CHAMA 450/750 V PARA CIRCUITOS TERMINAIS

cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 91924-sinapi

CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM SOBREPOR FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_11/2019

caixa de passagem para telefone 15x15x10cm (sobrepор), fornecimento e instalacao. af_11/2019 100556-sinapi

CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE DE SOBREPOR EM TERMOPLASTICO PVC COM TAMPA APARAFUSADA

caixa de passagem eletrica de parede, de sobrepор, em termoplastico / pvc, com tampa aparafusada, dimensoes, 150 x 150 x *100* mm 043097-sinapi

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO FUNDO COM BRITA

caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, fundo com brita, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m. af_12/2020 97891-sinapi

INTERRUPTOR PARALELO 1 MÓDULO 10A/250V INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF

interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023 91955-sinapi

INTERRUPTOR SIMPLES 1 MÓDULO 10A/250V INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023 91953-sinapi

00452	00001	00002951		M	671,60	7,65	5.137,74
00453	00001	00002952		M	4.510,50	4,99	22.507,40
00454	00001	00002953		M	4.012,50	3,46	13.883,25
00455	00001	00002954		UN	3,00	44,21	132,63
00456	00001	00002955		UN	2,00	50,30	100,60
00457	00001	00003088		UN	14,00	225,99	3.163,86
00458	00001	00002956		UN	5,00	46,59	232,95
00459	00001	00002957		UN	9,00	38,26	344,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO



VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

09/12/2025 10:42:05

Concorrência Eletrônica Nº 000001/2025 - 26/11/2025 - Processo Nº 006021/2025

<i>Vencedor</i>	DN CONSTRUÇÕES, TOPOGRAFIA E CONSUL. LTDA
<i>CNPJ</i>	11.109.757/0001-34
<i>Endereço</i>	RUA AGNELO GUIMARAES, 366 - TRES BARRAS - LINHARES - ES - CEP: 29907030
<i>Contato</i>	2731500810 denconstrucoes@gmail.com

00460	00001	00002958	INTERRUPTOR SIMPLES 2 MÓDULOS 10A/250V INCLUINDO SUPORTE E PLACA interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023 91959-sinapi	UN	4,00	58,28	233,12
00461	00001	00002959	INTERRUPTOR SIMPLES 3 MÓDULOS 10A/250V INCLUINDO SUPORTE E PLACA interruptor simples (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023 91967-sinapi	UN	1,00	78,28	78,28
00462	00001	00002960	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2" PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES espelho / placa cega 4 x 2, para instalacao de tomadas e interruptores fnde 309	UN	30,00	17,14	514,20
00463	00001	00002961	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO 1,30 M DO PISO PARA PONTO ELÉTRICO suporte parafusado com placa de encaixe 4 x 2 médio (1,30 m do piso) para ponto elétrico - fornecimento e instalação. af_03/2023 91946-sinapi	UN	30,00	14,11	423,30
00464	00001	00002962	INTERRUPTOR SIMPLES 1 MÓDULO COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A INCLUINDO SUPORTE E PLACA interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023 92023-sinapi	UN	27,00	65,11	1.757,97
00465	00001	00002963	INTERRUPTOR PARALELO 1 MÓDULO COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A INCLUINDO SUPORTE E PLACA interruptor simples (1 módulo) com interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023 91957-sinapi	UN	1,00	66,52	66,52
00466	00001	00002964	INTERRUPTOR SIMPLES 2 MÓDULOS COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A INCLUINDO SUPORTE E PLACA interruptor simples (2 módulos) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023 92027-sinapi	UN	7,00	85,13	595,91
00467	00001	00002965	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR 1 MÓDULO 2P+T 10 A INCLUINDO SUPORTE E PLACA tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023 91996-sinapi	UN	135,00	45,18	6.099,30

Assinado digitalmente. Acesso: www.sooretama.es.gov.br Chave: 148c11e1-0bc4-42b0-9926-3614162b720a Contrato Nº 000409/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO



VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

09/12/2025 10:42:05

Concorrência Eletrônica Nº 000001/2025 - 26/11/2025 - Processo Nº 006021/2025

Vencedor	DN CONSTRUÇÕES, TOPOGRAFIA E CONSUL. LTDA						
CNPJ	11.109.757/0001-34						
Endereço	RUA AGNELO GUIMARAES, 366 - TRES BARRAS - LINHARES - ES - CEP: 29907030						
Contato	2731500810 denconstrucoes@gmail.com						
00468	00001	00002966	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR 1 MÓDULO 2P+T 20 A INCLUINDO SUPORTE E PLACA tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023 91997-sinapi	UN	10,00	47,91	479,10
00469	00001	00002967	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 10A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020 disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_10/2020 93667-sinapi	UN	2,00	70,56	141,12
00470	00001	00002968	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 10A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020 disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_10/2020 93653-sinapi	UN	46,00	12,05	554,30
00471	00001	00002969	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 16A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020 disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020 93654-sinapi	UN	9,00	12,87	115,83
00472	00001	00002970	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 25A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020 disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. af_10/2020 93656-sinapi	UN	1,00	14,47	14,47
00473	00001	00002971	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR CORRENTE NOMINAL DE 125A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020 disjuntor termomagnético tripolar, corrente nominal de 125a - fornecimento e instalação. af_10/2020 101895-sinapi	UN	4,00	435,06	1.740,24
00474	00001	00002972	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 16A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020 disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020 93668-sinapi	UN	2,00	73,08	146,16
00475	00001	00002973	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020 disjuntor tripolar tipo nema, corrente nominal de 60 até 100a - fornecimento e instalação. af_10/2020 101894-sinapi	UN	2,00	166,82	333,64
00476	00001	00002974	DISPOSITIVO CONTRA SURTO DPS 8 KA dispositivo contra surto - dps 8 ka fnde 22	UN	36,00	77,41	2.786,76
00477	00001	00002975	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR CORRENTE NOMINAL DE 25A - 30MA	UN	2,00	172,76	345,52

 Assinado digitalmente. Acesso: www.sooretama.es.gov.br Chave: 148c11e1-0bc4-42b0-9926-3614162b720a
 Contrato Nº 000409/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO



VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

09/12/2025 10:42:05

Concorrência Eletrônica Nº 000001/2025 - 26/11/2025 - Processo Nº 006021/2025

Vencedor	DN CONSTRUÇÕES, TOPOGRAFIA E CONSUL. LTDA							
CNPJ	11.109.757/0001-34							
Endereço	RUA AGNELO GUIMARAES, 366 - TRES BARRAS - LINHARES - ES - CEP: 29907030							
Contato	2731500810 denconstrucoes@gmail.com							
				disjuntor tetrapolar tipo dr, corrente nominal de 25a - 30ma 93676-sinapi				
00478	00001	00002976		DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR CORRENTE NOMINAL DE 63A - 30MA disjuntor tetrapolar tipo dr, corrente nominal de 63a - 30ma fnde 84	UN	3,00	186,40	559,20
00479	00001	00002977		DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR CORRENTE NOMINAL DE 80A - 30MA disjuntor tetrapolar tipo dr, corrente nominal de 80a - 30ma fnde 85	UN	1,00	331,52	331,52
00480	00001	00002978		DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 10A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020 disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 10 a - fornecimento e instalação. af_10/2020 93660-sinapi	UN	2,00	56,03	112,06
00481	00001	00002979		DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 16A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020 disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020 93661-sinapi	UN	12,00	57,69	692,28
00482	00001	00002980		DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 25A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020 disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. af_10/2020 93663-sinapi	UN	13,00	60,88	791,44
00483	00001	00002981		DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 32A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020 disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. af_10/2020 93664-sinapi	UN	6,00	64,81	388,86
00484	00001	00002982		DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR CORRENTE NOMINAL DE 160A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO disjuntor termomagnético tripolar , corrente nominal de 160a - fornecimento e instalação fnde 487	UN	2,00	638,96	1.277,92
00485	00001	00002983		DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 20A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020 disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af_10/2020 93669-sinapi	UN	2,00	77,87	155,74
00486	00001	00002984		DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR CORRENTE NOMINAL DE 400A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020 disjuntor termomagnético tripolar , corrente nominal de 400a - fornecimento e instalação. af_10/2020 101898-sinapi	UN	2,00	1.328,73	2.657,46
00487	00001	00002985		DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 50A	UN	2,00	105,04	210,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO



VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

09/12/2025 10:42:05

Concorrência Eletrônica Nº 000001/2025 - 26/11/2025 - Processo Nº 006021/2025

Vencedor	DN CONSTRUÇÕES, TOPOGRAFIA E CONSUL. LTDA						
CNPJ	11.109.757/0001-34						
Endereço	RUA AGNELO GUIMARAES, 366 - TRES BARRAS - LINHARES - ES - CEP: 29907030						
Contato	2731500810 denconstrucoes@gmail.com						
			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020 disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação. af_10/2020 93673-sinapi				
			DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 100A - 30MA				
00488	00001	00002986	disjuntor tetrapolar tipo dr, corrente nominal de 100a - 30ma fnde 390	UN	1,00	329,28	329,28
			DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - 30MA				
00489	00001	00002987	disjuntor tetrapolar tipo dr, corrente nominal de 125a - 30ma fnde 393	UN	2,00	359,60	719,20
			ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200MM E ALTURA 75MM				
00490	00001	00002988	eletrocalha lisa ou perfurada em aço galvanizado, largura 200mm e altura 75mm, inclusive emenda e fixação - fornecimento e instalação fnde 24	UN	121,00	190,13	23.005,73
			ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM				
00491	00001	00002989	eletrocalha lisa ou perfurada em aço galvanizado, largura 50mm e altura 50mm, inclusive emenda e fixação - fornecimento e instalação. fnde 25	UN	105,30	121,94	12.840,28
			CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO				
00492	00001	00002913	cabecote para entrada de linha de alimentacao para eletroduto fnde 346 (17.82)	UN	92,00	16,80	1.545,60
			TE HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO LARGURA 200MM E ALTURA 50MM				
00493	00001	00002990	tê horizontal 90°, para eletrocalha, lisa ou perfurada em aço galvanizado, largura de 200mm e altura de 50mm - fornecimento e instalação. fnde 366	UN	3,00	142,39	427,17
			TE HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO LARGURA 50MM E ALTURA 50MM				
00494	00001	00002991	tê horizontal 90°, para eletrocalha, lisa ou perfurada em aço galvanizado, largura de 50mm e altura de 50mm - fornecimento e instalação. fnde 367	UN	3,00	133,15	399,45
			TE HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO LARGURA 200MM E ALTURA 75MM				
00495	00001	00002992	tê horizontal 90°, para eletrocalha, lisa ou perfurada em aço galvanizado, largura de 200mm e altura de 75mm - fornecimento e instalação. fnde 368	UN	6,00	145,00	870,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO



VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

09/12/2025 10:42:05

Concorrência Eletrônica Nº 000001/2025 - 26/11/2025 - Processo Nº 006021/2025

Vencedor	DN CONSTRUÇÕES, TOPOGRAFIA E CONSUL. LTDA
CNPJ	11.109.757/0001-34
Endereço	RUA AGNELO GUIMARAES, 366 - TRES BARRAS - LINHARES - ES - CEP: 29907030
Contato	2731500810 denconstrucoes@gmail.com

00496	00001	00002993	CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" cruzeta de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 2 fnde 369	UN	1,00	139,29	139,29
00497	00001	00002994	TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 4" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD tampao / terminal / plug, d = 4 , para duto corrugado pead fnde 371	UN	4,00	25,89	103,56
00498	00001	00002995	TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 2" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD tampao / terminal / plug, d = 2 , para duto corrugado pead fnde 370	UN	8,00	18,17	145,36
00499	00001	00002996	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO PVC DN 32 MM (1") eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 32 mm (1), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023_pa 91837-sinapi	UN	108,00	25,53	2.757,24
00500	00001	00002997	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO PVC DN 25 MM (3/4") eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 25 mm (3/4), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023 91855-sinapi	M	1.553,60	12,39	19.249,10
00501	00001	00002998	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2") eletroduto flexível corrugado, pead, dn 50 (1 1/2), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 97667-sinapi	M	17,20	10,65	183,18
00502	00001	00002999	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3") eletroduto flexível corrugado, pead, dn 90 (3), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 97669-sinapi	M	46,20	22,53	1.040,89
00503	00001	00003000	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4") eletroduto flexível corrugado, pead, dn 100 (4), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 97670-sinapi	M	17,80	28,82	513,00
00504	00001	00003001	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (5") eletroduto flexível corrugado, pead, dn 100 (5), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. fnde 372	M	36,00	31,96	1.150,56
00505	00001	00003002	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE eletroduto rígido roscável, pvc, dn 20 mm (1/2), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023 91870-sinapi	M	2,00	14,35	28,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO



VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

09/12/2025 10:42:05

Concorrência Eletrônica Nº 000001/2025 - 26/11/2025 - Processo Nº 006021/2025

Vencedor	DN CONSTRUÇÕES, TOPOGRAFIA E CONSUL. LTDA						
CNPJ	11.109.757/0001-34						
Endereço	RUA AGNELO GUIMARAES, 366 - TRES BARRAS - LINHARES - ES - CEP: 29907030						
Contato	2731500810 denconstrucoes@gmail.com						
00506	00001	00003003	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE eletroduto rígido roscável, pvc, dn 20 mm (1 1/2), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023 91870-sinapi	M	2,00	20,68	41,36
00507	00001	00003004	GANCHO PARA PERFILADO 44X32 MM gancho para perfilado 44x32 mm fnde 373	M	53,00	20,84	1.104,52
00508	00001	00003005	SUPORTE PARA 2 ELETRODUTOS, ESPAÇADO A CADA 80 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM suporte para 2 eletrodutos, espaçado a cada 80 cm, em perfilado com comprimento de 25 cm fixado em laje, por metro de eletroduto fixado. af_09/2023 104764-sinapi	M	45,30	23,21	1.051,41
00509	00001	00003006	PERFILADO PERFURADO 38X38 MM perfilado perfurado 38x38 mm fnde 32	M	45,30	64,80	2.935,44
00510	00001	00003007	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM LÂMPADA LED DE 18 W luminária de embutir, com lâmpada led de 18 w fnde 96	UN	14,00	58,21	814,94
00511	00001	00003008	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM LÂMPADA LED DE 31 W luminária de embutir, com lâmpada led de 31 w fnde 97	UN	89,00	140,26	12.483,14
00512	00001	00003010	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS lâmpada tubular led de 18/20 w, com soquete, base g13 - fornecimento e instalação. af_09/2024_ps 100903-sinapi	UN	6,00	36,23	217,38
00513	00001	00003011	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA LED DE 200 W refletor em alumínio, de suporte e alça, com lâmpada led de 200 w fnde 98	UN	5,00	155,99	779,95
00514	00001	00003012	LUMINÁRIA TIPO SPOT BALIZADOR LED 12W luminária tipo spot balizador led 12w fnde 99	UN	9,00	136,91	1.232,19
00515	00001	00003013	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR luminária arandela tipo tartaruga, de sobrepor, com 1 lâmpada led de 6 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_09/2024 97607-sinapi	UN	17,00	114,07	1.939,19
00516	00001	00003014	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE	UN	1,00	189,35	189,35

 Assinado digitalmente. Acesso: www.sooretama.es.gov.br/Chave: 148c11e1-0bc4-42b0-9926-3614162b720a
 Contrato Nº 000409/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO



VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

09/12/2025 10:42:05

Concorrência Eletrônica Nº 000001/2025 - 26/11/2025 - Processo Nº 006021/2025

Vencedor	DN CONSTRUÇÕES, TOPOGRAFIA E CONSUL. LTDA							
CNPJ	11.109.757/0001-34							
Endereço	RUA AGNELO GUIMARAES, 366 - TRES BARRAS - LINHARES - ES - CEP: 29907030							
Contato	2731500810 denconstrucoes@gmail.com							
				SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020 quadro de medição geral de energia para 1 medidor de sobrepor - fornecimento e instalação. af_10/2020 101946-sinapi				
00517	00001	00003015		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 46 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. fnde 383	UN	8,00	1.023,96	8.191,68
00518	00001	00002933		CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO BITOLA 3/8" PARA CABOS DE DIAMETRO DE 9 A 10 MM conector de aluminio tipo prensa cabo, bitola 3/8, para cabos de diametro de 9 a 10 mm fnde 361	UN	5,00	26,54	132,70
00519	00001	00003089		INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A INCLUINDO SUPORTE E PLACA interruptor paralelo (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	UN	14,00	73,49	1.028,86
00520	00001	00003009		LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM LÂMPADA LED DE 39 W luminária de embutir, com lâmpada led de 39 w fnde 308	UN	56,00	140,26	7.854,56
00521	00001	00003016		SWITCH TIPO 48 PORTAS switch tipo 48 portas fnde 384	UN	1,00	5.325,89	5.325,89
00522	00001	00003017		PATCH CORD, CATEGORIA 6 UTP, 4 PARES patch cord, categoria 6 utp, 4 pares. fnde 385	UN	48,00	54,21	2.602,08
00523	00001	00003018		PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 patch panel 24 portas, categoria 6 - fornecimento e instalação. af_11/2019 98302-sinapi	UN	3,00	1.290,13	3.870,39
00524	00001	00003019		RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 10 TOMADAS, PADRÃO RACK 19" régua de tomadas elétricas, com 10 tomadas, padrão rack 19 fnde 388	UN	1,00	155,53	155,53
00525	00001	00003020		GUIA DE CABOS FECHADO 1U guia de cabos fechado 1u fnde 123	UN	2,00	30,12	60,24
00526	00001	00003021		BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19" bandeja móvel, padrão 19 fnde 122	UN	1,00	203,12	203,12
00527	00001	00003022		RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 rack aberto em coluna 44u para servidor - fornecimento e instalação. af_11/2019 100555-sinapi	UN	1,00	1.373,40	1.373,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO



VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

09/12/2025 10:42:05

Concorrência Eletrônica Nº 000001/2025 - 26/11/2025 - Processo Nº 006021/2025

Vencedor	DN CONSTRUÇÕES, TOPOGRAFIA E CONSUL. LTDA
CNPJ	11.109.757/0001-34
Endereço	RUA AGNELO GUIMARAES, 366 - TRES BARRAS - LINHARES - ES - CEP: 29907030
Contato	2731500810 denconstrucoes@gmail.com

00528	00001	00003023	GUIA VERTICAL 200 MM PARA CABOS guia vertical 200 mm para cabos fnde 125	UN	1,00	36,00	36,00
00529	00001	00002916	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA 0,30 M DO PISO PVC INSTALADA EM PAREDE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO caixa retangular 4 x 2 baixa (0,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023 91941-sinapi (18.9)	UN	42,00	14,01	588,42
00530	00001	00002915	ARRUELA EM ALUMINIO arruela em aluminio fnde 353 (18.10)	UN	697,00	2,10	1.463,70
00531	00001	00002922	BUCHA DE NYLON bucha de nylon fnde 354 (18.11)	UN	23,00	1,03	23,69
00532	00001	00003025	PARAFUSO EM ACO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA, SEXTAVADO, SEM PORCA parafuso em aco galvanizado, tipo maquina, sextavado, sem porca fnde 389	UN	481,00	3,18	1.529,58
00533	00001	00002924	PORCA ZINCADA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" porca zincada, sextavada, diametro 1/4 fnde 356 (18.13)	UN	593,00	1,01	598,93
00534	00001	00003027	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 armação utilizando aço ca-25 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022 92884-sinapi	KG	39,24	15,05	590,56
00535	00001	00003028	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO suporte isolador para fixação da cordoalha de cobre em alvenaria ou concreto - fornecimento e instalação. af_08/2023 98463-sinapi	UN	65,00	30,24	1.965,60
00536	00001	00003029	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M caixa de concreto armado pre-moldado, com fundo e tampa, dimensoes de 0,30 x 0,30 x 0,30 m fnde 31	UN	5,00	453,30	2.266,50
00537	00001	00003030	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 caixa de passagem para telefone 80x80x15cm (sobrepор) fornecimento e instalacao. af_11/2019 100557-sinapi	UN	4,00	461,60	1.846,40
00538	00001	00003015	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	UN	1,00	1.023,96	1.023,96

 Assinado digitalmente. Acesso: www.sooretama.es.gov.br Chave: 148c1e1e1-0bc4-42b0-9926-3614162b720a
 Contrato Nº 000409/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO



VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

09/12/2025 10:42:05

Concorrência Eletrônica Nº 000001/2025 - 26/11/2025 - Processo Nº 006021/2025

Vencedor	DN CONSTRUÇÕES, TOPOGRAFIA E CONSUL. LTDA							
CNPJ	11.109.757/0001-34							
Endereço	RUA AGNELO GUIMARAES, 366 - TRES BARRAS - LINHARES - ES - CEP: 29907030							
Contato	2731500810 denconstrucoes@gmail.com							
				quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 46 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. fnde 383 (18.18)				
				TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019				
00539	00001	00003032		tomada de rede rj45 - fornecimento e instalação. af_11/2019 98307-sinapi	UN	28,00	58,52	1.638,56
				TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				
00540	00001	00003033		tomada para antena de tv, cabo coaxial de 9 mm fornecimento e instalação fnde 375	UN	14,00	33,29	466,06
				ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM				
00541	00001	00003034		eletrocalha lisa ou perfurada em aço galvanizado, largura 100mm e altura 50mm, inclusive emenda e fixação - fornecimento e instalação. fnde 312	M	77,60	153,53	11.913,93
				ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO PVC DN 32 MM (1")				
00542	00001	00002996		eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 32 mm (1), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023_pa 91837-sinapi (18.22)	M	4,20	25,53	107,23
				ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO PVC DN 25 MM (3/4")				
00543	00001	00002997		eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 25 mm (3/4), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023 91835-sinapi (18.23)	M	258,40	21,17	5.470,33
				ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4")				
00544	00001	00003035		eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023 91865-sinapi	M	51,80	19,72	1.021,50
				ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC DN 85 MM (3") PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA				
00545	00001	00003036		eletroduto rígido roscável, pvc, dn 85 mm (3), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 93011-sinapi	M	46,90	42,98	2.015,76
				CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3"				
00546	00001	00003037		cruzeta de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 3 fnde 374	UN	1,00	336,24	336,24
				CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"				
00547	00001	00002993		cruzeta de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 2 fnde 369 (18.27)	UN	3,00	139,29	417,87

 Assinado digitalmente. Acesso: www.sooretama.es.gov.br Chave: 148c11e1-0bc4-42b0-9926-3614162b720a
 Contrato Nº 000409/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO



VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

09/12/2025 10:42:05

Concorrência Eletrônica Nº 000001/2025 - 26/11/2025 - Processo Nº 006021/2025

Vencedor	DN CONSTRUÇÕES, TOPOGRAFIA E CONSUL. LTDA		
CNPJ	11.109.757/0001-34		
Endereço	RUA AGNELO GUIMARAES, 366 - TRES BARRAS - LINHARES - ES - CEP: 29907030		
Contato	2731500810 denconstrucoes@gmail.com		

00548	00001	00002913	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO cabecote para entrada de linha de alimentacao para eletroduto fnde 346 (18.28)	UN	12,00	16,80	201,60
00549	00001	00003038	TERMINAL A COMPRESSÃO terminal a compressão fnde 70 (18.29)	UN	5,00	19,18	95,90
00550	00001	00003039	TE HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO LARGURA 100MM E ALTURA 50MM tê horizontal 90º, para eletrocalha, lisa ou perfurada em aço galvanizado, largura de 100mm e altura de 50mm - fornecimento e instalação. fnde 116	UN	4,00	139,84	559,36
00551	00001	00003040	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6 INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO cabo eletrônico categoria 6, instalado em edificação institucional - fornecimento e instalação. af_11/2019 98297-sinapi	M	1.209,50	6,97	8.430,22
00552	00001	00003041	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m. af_12/2020 98111-sinapi	UN	15,00	57,72	865,80
00553	00001	00003042	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 haste de aterramento, diâmetro 5/8, com 3 metros - fornecimento e instalação. af_08/2023 96985-sinapi	UN	15,00	86,82	1.302,30
00554	00001	00003043	TERMINAL AÉREO EM BARRA CHATA EM ALUMÍNIO 300 MM terminal aéreo em barra chata em alumínio 300 mm c3478	UN	48,00	26,52	1.272,96
00555	00001	00003044	BARRA CHATA EM ALUMINIO 7/8" X 1/8" barra chata em aluminio 7/8 x 1/8 100873-sinapi	M	280,00	50,08	14.022,40
00556	00001	00003045	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 cordoalha de cobre nu 50 mm², enterrada - fornecimento e instalação. af_08/2023 96977-sinapi	M	310,00	62,35	19.328,50
00557	00001	00003046	BARRA RE-BAR REDONDA AÇO GALVANIZADO 80MM2 barra re-bar redonda aço galvanizado 80mm2 c3478	UN	20,00	40,26	805,20

 Assinado digitalmente. Acesso: www.sooretama.es.gov.br Chave: 148c11e1-0bc4-42b0-9926-3614162b720a
 Contrato Nº 000409/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO



VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

09/12/2025 10:42:05

Concorrência Eletrônica Nº 000001/2025 - 26/11/2025 - Processo Nº 006021/2025

Vencedor	DN CONSTRUÇÕES, TOPOGRAFIA E CONSUL. LTDA						
CNPJ	11.109.757/0001-34						
Endereço	RUA AGNELO GUIMARAES, 366 - TRES BARRAS - LINHARES - ES - CEP: 29907030						
Contato	2731500810 denconstrucoes@gmail.com						
00558	00001	00003047	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 91927-sinapi	M	22,60	5,56	125,66
00559	00001	00002946	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 4 MM² ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV PARA CIRCUITOS TERMINAIS cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 91929-sinapi (20.2)	M	132,40	8,14	1.077,74
00560	00001	00003049	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL DN 1/4" COM ISOLAMENTO INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADORA tubo em cobre flexível, dn 1/4, com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora individual fornecimento e instalação. af_12/2015 97327-sinapi	M	16,90	26,68	450,89
00561	00001	00003050	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL DN 3/8" COM ISOLAMENTO INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADORA tubo em cobre flexível, dn 3/8, com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora individual - fornecimento e instalação. af_12/2015 97328-sinapi	M	154,90	43,55	6.745,90
00562	00001	00003051	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8" COM ISOLAMENTO tubo em cobre flexível, dn 5/8, com isolamento, instalado em forro, para ramal de alimentação de ar condicionado, incluso fixador. af_11/2021_pa 103292-sinapi	M	138,00	73,24	10.107,12
00563	00001	00002719	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 40MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO tubo, pvc, soldável, de 40mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 103978-sinapi (20.6)	M	128,80	30,91	3.981,21
00564	00001	00002740	JOELHO 45 GRAUS PVC SOLDÁVEL DN 40MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 103981-sinapi (20.7)	UN	24,00	20,43	490,32
00565	00001	00002734	JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDÁVEL DN 40MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 103980-sinapi (20.8)	UN	19,00	20,36	386,84
00566	00001	00002749	TE PVC SOLDÁVEL DN 40MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. te, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 104011-sinapi (20.9)	UN	1,00	29,15	29,15

 Assinado digitalmente. Acesso: www.sooretama.es.gov.br Chave: 148c11e1-0bc4-42b0-9926-3614162b720a
 Contrato Nº 000409/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO



VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

09/12/2025 10:42:05

Concorrência Eletrônica Nº 000001/2025 - 26/11/2025 - Processo Nº 006021/2025

Vencedor	DN CONSTRUÇÕES, TOPOGRAFIA E CONSUL. LTDA		
CNPJ	11.109.757/0001-34		
Endereço	RUA AGNELO GUIMARAES, 366 - TRES BARRAS - LINHARES - ES - CEP: 29907030		
Contato	2731500810 denconstrucoes@gmail.com		

00567	00001	00003052	INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR ELÉTRICO TIPO DOMICILIAR instalação de exaustor elétrico tipo domiciliar fnde 42	UN	4,00	466,19	1.864,76
00568	00001	00003053	DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR duto de alongamento para exaustor fnde 44	M	7,70	121,37	934,55
00569	00001	00003054	COIFA EM AÇO INOX 100CM X 150CM COM VENTILADOR DE TELHADO coifa em aço inox 100cm x 150cm com ventilador de telhado fnde 45	UN	1,00	8.985,00	8.985,00
00570	00001	00003055	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 válvula de esfera bruta, bronze, roscável, 1/2 - fornecimento e instalação. af_08/2021 95248-sinapi	UN	2,00	62,76	125,52
00571	00001	00002869	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA BRONZE ROSCÁVEL 3/4" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021 válvula de esfera bruta, bronze, roscável, 3/4 - fornecimento e instalação. af_08/2021 95249-sinapi (22.2)	UN	4,00	74,02	296,08
00572	00001	00003057	REGULADOR DE ALTA PRESSÃO GLP regulador de alta pressão glp fnde 29 (22.3)	UN	1,00	648,55	648,55
00573	00001	00003058	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 registro ou regulador de gás de cozinha - fornecimento e instalação. af_08/2021 103029-sinapi	UN	2,00	54,48	108,96
00574	00001	00003059	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA CLASSE MÉDIA CONEXÃO ROSQUEADA DN 20 (3/4") tubo de aço galvanizado com costura, classe média, conexão rosqueada, dn 20 (3/4), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af_10/2020 92688-sinapi	M	53,00	50,85	2.695,05
00575	00001	00003060	TE EM FERRO GALVANIZADO CONEXÃO ROSQUEADA DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS tê, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 20 (3/4), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af_10/2020 92705-sinapi	UN	1,00	49,91	49,91
00576	00001	00003061	CAP OU TAMPÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" cap ou tampão de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 3/4 fnde 301	UN	1,00	16,89	16,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO



VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

09/12/2025 10:42:05

Concorrência Eletrônica Nº 000001/2025 - 26/11/2025 - Processo Nº 006021/2025

Vencedor	DN CONSTRUÇÕES, TOPOGRAFIA E CONSUL. LTDA
CNPJ	11.109.757/0001-34
Endereço	RUA AGNELO GUIMARAES, 366 - TRES BARRAS - LINHARES - ES - CEP: 29907030
Contato	2731500810 denconstrucoes@gmail.com

00577	00001	00003062	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAM AIS DE GÁS luva, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 20 (3/4), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af_10/2020 92695-sinapi	UN	8,00	26,80	214,40
00578	00001	00003063	MANGUEIRA PARA GAS - GLP mangueira para gas - glp fnde 260	UN	4,00	32,85	131,40
00579	00001	00003064	CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAM AIS DE GÁS curva 45 graus, em aço, conexão soldada, dn 20 (3/4), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af_10/2020 97548-sinapi	UN	2,00	50,43	100,86
00580	00001	00003065	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAM AIS DE GÁS curva 90 graus, em aço, conexão soldada, dn 20 (3/4), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af_10/2020 97549-sinapi	UN	6,00	50,43	302,58
00581	00001	00003066	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAM AIS DE GÁS curva 90 graus, em aço, conexão soldada, dn 15 (1/2), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af_10/2020 97547-sinapi	UN	2,00	33,27	66,54
00582	00001	00003067	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL conjunto de mastro p/ três bandeiras e pedestal fnde 39	UN	1,00	25.216,15	25.216,15
00583	00001	00003068	BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE PASSA PRATOS ESPESSURA 2 CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO bancada de granito cinza andorinha, inclusive passa pratos, espessura 2 cm - fornecimento e instalação fnde 40	M²	64,53	461,72	29.794,79
00584	00001	00003069	BANCO DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO banco de granito cinza andorinha, espessura 2 cm - fornecimento e instalação fnde 46	M²	2,21	461,72	1.020,40
00585	00001	00003070	PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO prateleira de granito cinza andorinha, espessura 2 cm - fornecimento e instalação fnde 47	M²	53,79	398,08	21.412,72

 Assinado digitalmente. Acesso: www.sooretama.es.gov.br/Chave: 148c11e1-0bc4-42b0-9926-3614162b720a
 Contrato Nº 000409/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO



VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

09/12/2025 10:42:05

Concorrência Eletrônica Nº 000001/2025 - 26/11/2025 - Processo Nº 006021/2025

Vencedor	DN CONSTRUÇÕES, TOPOGRAFIA E CONSUL. LTDA
CNPJ	11.109.757/0001-34
Endereço	RUA AGNELO GUIMARAES, 366 - TRES BARRAS - LINHARES - ES - CEP: 29907030
Contato	2731500810 denconstrucoes@gmail.com

00586	00001	00003071	ESCANINHOS E PRATELERIAS EM MDF, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO escaninhos e prateleiras em mdf, revestidos em laminado melamínico fnde 48	M²	96,67	205,59	19.874,39
00587	00001	00003072	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 peitoril linear em granito ou mármore, l = 15cm, comprimento de até 2m, assentado com argamassa 1:6 com aditivo. af_11/2020 101965-sinapi	M	135,60	85,72	11.623,63
00588	00001	00003073	PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 peitoril em granito cinza andorinha, l = 15cm, comprimento de até 2m, assentado com argamassa 1:6 com aditivo - chuveiro. fnde 351	M	8,45	85,72	724,33
00589	00001	00003074	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO suporte mão francesa em aço, abas iguais 30 cm, capacidade mínima 60 kg, branco - fornecimento e instalação. af_01/2020 100861-sinapi	UN	301,00	37,37	11.248,37
00590	00001	00003075	BARRA DE APOIO EM INOX, DIAMETRO MINIMO 3 CM, EM AÇO INOX barra de apoio em inox, diâmetro mínimo 3 cm, em aço inox 99856-sinapi	M	23,86	219,12	5.228,20
00591	00001	00003076	BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIM. 2,50 X 0,60 M banco de concreto sem encosto, dim. 2,50 x 0,60 m fnde 51	M²	5,44	649,22	3.531,76
00592	00001	00003077	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAÇÕES COM INCLINAÇÃO DE 8,33% EM CONCRETO MOLDADO rampa de acessibilidade para acesso a edificações com inclinação de 8,33% em concreto moldado in loco, com largura de 1,50m, fck 25mpa, não armada, com junta a cada 2m com corte à seco. af_03/2024_pa 105001-sinapi	M	3,15	1.791,83	5.644,26
00593	00001	00002547	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata com retroescavadeira (incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_01/2024 96521-sinapi (24.1)	M³	109,20	45,75	4.995,90
00594	00001	00002548	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA escavação mecanizada para viga baldrame ou sapata corrida com mini-escavadeira (incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_01/2024 96525-sinapi (24.2)	M³	48,36	60,46	2.923,85

 Assinado digitalmente. Acesso: www.sooretama.es.gov.br/Chave: 148c11e1-0bc4-42b0-9926-3614162b720a
 Contrato Nº 000409/2025

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

**VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES**

09/12/2025 10:42:05

Concorrência Eletrônica Nº 000001/2025 - 26/11/2025 - Processo Nº 006021/2025

Vencedor	DN CONSTRUÇÕES, TOPOGRAFIA E CONSUL. LTDA
CNPJ	11.109.757/0001-34
Endereço	RUA AGNELO GUIMARAES, 366 - TRES BARRAS - LINHARES - ES - CEP: 29907030
Contato	2731500810 denconstrucoes@gmail.com

00595	00001	00002549	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural). af_08/2020 101616-sinapi (24.3)	M ²	270,39	7,53	2.036,04
00596	00001	00002550	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m ³ /potência: 88 hp), largura 0,8 a 1,5 m, profundidade 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria e compactador de solos de percussão. af_08/2023 104740-sinapi (24.4)	M ³	136,37	31,77	4.332,47
00597	00001	00002555	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 lastro com material granular, aplicação em blocos de coroamento, espessura de *5 cm*. af_01/2024 96621-sinapi (24.5)	M ³	5,46	295,17	1.611,63
00598	00001	00002556	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_01/2024 96619-sinapi (24.6)	M ²	109,20	41,42	4.523,06
00599	00001	00002557	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af_01/2024 96535-sinapi (24.7)	M ²	83,33	154,28	12.856,15
00600	00001	00002558	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. A armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. af_01/2024 104918-sinapi (24.8)	KG	3.050,79	17,47	53.297,30
00601	00001	00002559	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. A armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. af_01/2024 104919-sinapi (24.9)	KG	250,16	15,59	3.899,99
00602	00001	00002560	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. A armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. af_01/2024 104916-sinapi (24.10)	KG	64,42	20,20	1.301,28
00603	00001	00002561	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/20	M ³	13,55	891,05	12.073,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO



VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

09/12/2025 10:42:05

Concorrência Eletrônica Nº 000001/2025 - 26/11/2025 - Processo Nº 006021/2025

Vencedor	DN CONSTRUÇÕES, TOPOGRAFIA E CONSUL. LTDA							
CNPJ	11.109.757/0001-34							
Endereço	RUA AGNELO GUIMARAES, 366 - TRES BARRAS - LINHARES - ES - CEP: 29907030							
Contato	2731500810 denconstrucoes@gmail.com							
				concretagem de sapata, fck 30 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_01/2024 96558-sinapi (24.11)				
				LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024				
00604	00001	00002555		lastro com material granular, aplicação em blocos de coroamento, espessura de *5 cm*. af_01/2024 96621-sinapi (24.12)	M³	8,06	295,17	2.379,07
				LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024				
00605	00001	00002556		lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_01/2024 96619-sinapi (24.13)	M²	161,19	41,42	6.676,49
				FABRICAÇÃO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME EM MADEIRA SERRADA E=25 MM				
00606	00001	00002570		fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af_01/2024 96536-sinapi	M²	101,80	76,41	7.778,54
				ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. A				
00607	00001	00002558		armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. af_01/2024 104918-sinapi	KG	98,86	17,47	1.727,08
				ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.				
00608	00001	00002559		armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. af_01/2024 104919-sinapi	KG	199,64	15,59	3.112,39
				ARMAÇÃO DE BLOCO SAPATA ISOLADA VIGA BALDRAME E APATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM				
00609	00001	00002566		armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_01/2024 104920-sinapi	KG	134,51	13,26	1.783,60
				ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. A				
00610	00001	00002560		armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. af_01/2024 104916-sinapi	KG	210,09	20,20	4.243,82
				CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA COM USO DE BOMBA				
00611	00001	00002569		concretagem de bloco de coroamento ou viga baldrame, fck 30 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_01/2024 96557-sinapi	M³	7,64	852,77	6.515,16
00612	00001	00002572		MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES	M²	94,62	57,94	5.482,28

 Assinado digitalmente. Acesso: www.sooretama.es.gov.br/Chave: 148c11e1-0bc4-42b0-9926-3614162b720a
 Contrato Nº 000409/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO



VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

09/12/2025 10:42:05

Concorrência Eletrônica Nº 000001/2025 - 26/11/2025 - Processo Nº 006021/2025

Vencedor	DN CONSTRUÇÕES, TOPOGRAFIA E CONSUL. LTDA							
CNPJ	11.109.757/0001-34							
Endereço	RUA AGNELO GUIMARAES, 366 - TRES BARRAS - LINHARES - ES - CEP: 29907030							
Contato	2731500810 denconstrucoes@gmail.com							
				RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 18 utilizações. af_09/2020 92443-sinapi				
00613	00001	00002573		ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0MM armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022 92762-sinapi (24.21)	KG	290,24	13,59	3.944,36
00614	00001	00002576		ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022 92759-sinapi (24.22)	KG	374,90	17,06	6.395,79
00615	00001	00002577		CONCRETAGEM DE PILARES FCK = 30 MPA COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO ADENSAMENTO E ACABAMENTO concretagem de pilares, fck = 30 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. fnde 239 (24.23)	M³	4,52	792,67	3.582,87
00616	00001	00002578		MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com garfo de madeira, pé-direito simples, em chapa de madeira plastificada, 18 utilizações. af_09/2020 92479-sinapi (24.24)	M²	91,62	76,49	7.008,01
00617	00001	00002579		ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022 92761-sinapi (24.25)	KG	266,04	15,21	4.046,47
00618	00001	00002573		ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0MM armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022 92762-sinapi (24.26)	KG	28,28	13,59	384,33
00619	00001	00002576		ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022 92759-sinapi (24.27)	KG	128,75	17,06	2.196,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO



VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

09/12/2025 10:42:05

Concorrência Eletrônica Nº 000001/2025 - 26/11/2025 - Processo Nº 006021/2025

Vencedor	DN CONSTRUÇÕES, TOPOGRAFIA E CONSUL. LTDA						
CNPJ	11.109.757/0001-34						
Endereço	RUA AGNELO GUIMARAES, 366 - TRES BARRAS - LINHARES - ES - CEP: 29907030						
Contato	2731500810 denconstrucoes@gmail.com						
00620	00001	00002580	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES FCK=30 MPA PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA concretagem de vigas e lajes, fck=30 mpa, para lajes maciças ou nervuradas com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. fnde 240 (24.28)	M³	4,75	793,50	3.769,13
00621	00001	00002664	IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA 2 DEMÃOS impermeabilização de viga baldrame com emulsão asfáltica, 2 demãos fnde 172 (24.29)	M²	127,25	42,60	5.420,85
00622	00001	00002596	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021 103324-sinapi (24.30)	M²	374,87	73,64	27.605,43
00623	00001	00002599	FIXAÇÃO ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA AF_03/2024 fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com argamassa aplicada com bisnaga. af_03/2024 93200-sinapi (24.31)	M	176,95	13,10	2.318,05
00624	00001	00003081	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto externas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400L. - externo fnde 176	M²	374,87	7,61	2.852,76
00625	00001	00003081	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto externas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400L. - externo fnde 177 (24.33)	M²	374,87	7,61	2.852,76
00626	00001	00003082	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos cegos - revestimento interno (sem presença de vãos), espessura de 25 mm fnde 178 (24.34)	M²	374,87	43,55	16.325,59
00627	00001	00003082	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos cegos - revestimento interno (sem presença de vãos), espessura de 25 mm fnde 179 (24.35)	M²	374,87	43,55	16.325,59
00628	00001	00002663	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO CORTE 33 AF_11/2020 chapim (rufo capa) em aço galvanizado, corte 33. af_11/2020	M	110,10	41,97	4.620,90

 Assinado digitalmente. Acesso: www.sooretama.es.gov.br/Chave: 148c11e1-0bc4-42b0-9926-3614162b720a
 Contrato Nº 000409/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO



VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

09/12/2025 10:42:05

Concorrência Eletrônica Nº 000001/2025 - 26/11/2025 - Processo Nº 006021/2025

Vencedor	DN CONSTRUÇÕES, TOPOGRAFIA E CONSUL. LTDA
CNPJ	11.109.757/0001-34
Endereço	RUA AGNELO GUIMARAES, 366 - TRES BARRAS - LINHARES - ES - CEP: 29907030
Contato	2731500810 denconstrucoes@gmail.com

101979-sinapi (24.36)

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, SOBRE REBOCO LISO, COR CINZA CLARO,
 APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS
 pintura látex acrílica, sobre reboco liso, cor cinza claro, aplicação
 manual em paredes, duas demãos fnde 196

00629 00001 00003084 M² 374,87 16,97 6.361,54

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA SOBRE REBOCO LISO COR CINZA CLARO
 APLICAÇÃO MANU PAREDES DUAS DEMÃOS FACE EXT
 pintura látex acrílica, sobre reboco liso, cor cinza claro, aplicação
 manual em paredes, duas demãos - face externa muro fnde 352

00630 00001 00003091 M² 374,87 16,97 6.361,54

LIMPEZA GROSSA DE OBRA
 limpeza grossa de obra fnde 602

00631 00001 00003085 M² 1.545,99 17,75 27.441,32

LIMPEZA FINA DE OBRA
 limpeza fina de obra fnde 601

00632 00001 00003086 M² 1.545,99 9,29 14.362,25

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO EM
 AÇO INOX - 500 X 700 MM
 fornecimento e instalação de placa de inauguração em aço inox - 500 x
 700 mm fnde 560

00633 00001 00003087 UN 1,00 1.388,78 1.388,78

Total do Fornecedor: 5.000.000,00

Total Geral: 5.000.000,00

 Assinado digitalmente. Acesso: www.sooretama.es.gov.br. Chave: 148c11e1-0bc4-42b0-9926-3614162b720a
 Contrato Nº 000409/2025