

Composição Analítica de preço Unitário

Item

03.4

Chapim de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm a 20cm, inclusive pingueira nos dois lados




Unidade de Medida:	m						
MÃO DE OBRA	Unid	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Fator Ac.	Subtotal
PEDREIRO	H	10139	0,400	1,00	6,33	-	2,53
SERVENTE	H	10146	0,500	1,00	4,65	-	2,33
Total (A)							4,86

MATERIAL	Unid	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Fator Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA	M3	20503	0,005	1,000	57,00	-	0,26
CAL HIDRATADO	KG	20505	0,680	1,000	0,63	-	0,43
CIMENTO CP III - 40	KG	20508	1,370	1,000	0,35	-	0,48
CHAPIM EM GRANITO BRUTO COM PINGUEIRA EM DOIS LADOS ESP=2CM,L=15cm a 20cm	M2	32596	0,180	1,000	124,05	-	22,33
Total (B)							23,50

RESUMO

DISCRIMINAÇÃO	TAXA(%)	VALORES
Mão-de-Obra(A)	128,33%	11,09
Materiais(B)	0,00%	23,50
Equipamentos(C)	0,00%	-
Produção da Equipe(D)	0,00%	1,00
Custo Horário Total(A+C)	0,00%	-
Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E	0,00%	11,09
Custo Direto Total(B+E)	0,00%	34,59
Bonificações e Despesas Indiretas - BDI	30,90%	10,69
CUSTO ADOTADO	0,00%	45,28


Jhonatan Broseghini
 Engenheiro Civil CREA/ES 043618/D
 Gerente de Obras Públicas da PMS
 Decreto: 811/2017