PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

OBRA : REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE NESF
LOCAL : SOORETAMA - ES

REFEERENCIAL PREÇOS: DER-ES
DATA BASE: OUTUBRO DE 2019
BDI: 30,90%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	REFERENCIAL DE PREÇOS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R$) /INCLUSO BDI	VALOR TOTAL (R$) / INCLUSO BDI
1	DER-ES		SERVIÇOS PRELIMINARES				
			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				
1.1.1	DER-ES	10246	Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta	M2	955,25	R$ 3,17	R$ 3.028,13
						SUBTOTAL 01	R$ 3.028,13
2	DER-ES		INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS				
2.1			TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS				
2.1.1	DER-ES	20305	Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES	M2	8,00	R$ 245,99	R$ 1.967,92
2.1.2	DER-ES	20339	Locação de andaime metálico para trabalho em fachada de edifíco (aluguel de 1 m² por 1 mês) inclusive frete, montagem e desmontagem	M2	50,00	R$ 12,10	R$ 605,00
2.1.3	DER-ES	20344	Mobilização e desmobilização de conteiner locado para barracão de obra	UND	1,00	R$ 1.145,38	R$ 1.145,38
2.1.4	DER-ES	20356	Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.	MS	3,00	R$ 545,42	R$ 1.636,26
						SUBTOTAL 02	R$ 5.354,56
3	DER-ES		ESQUADRIAS METÁLICAS				
3.1			GRADES E PORTÕES				
3.1.1	DER-ES	71104	Portão de ferro de abrir em barra chata, inclusive chumbamento	M2	20,15	R$ 418,46	R$ 8.431,13
3.1.2	DER-ES	71105	Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento	M2	80,23	R$ 259,82	R$ 20.845,36
						SUBTOTAL 03	R$ 29.276,49
4	DER-ES		PINTURA				
4.1			SOBRE PAREDES E FORROS				
4.1.1	DER-ES	190101	Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex	M2	75,08	R$ 12,06	R$ 905,40
4.1.2	DER-ES	190115	Pintura com tinta látex PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador, em paredes e forros, a duas demãos	M2	1.624,48	R$ 17,68	R$ 28.720,78
4.1.3	DER-ES	190117	Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a duas demãos	M2	1.300,99	R$ 18,57	R$ 24.159,34
4.2			SOBRE MADEIRA				
4.2.1	DER-ES	190303	Pintura com verniz brilhante, linha Premium, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, em madeira, a três demãos	M2	21,63	R$ 24,48	R$ 529,54

Página - 04 - GT

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

OBRA : REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE NESF
LOCAL : SOORETAMA - ES

REFEERENCIAL PREÇOS: DER-ES
DATA BASE: OUTUBRO DE 2019
BDI: 30,90%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

4.3			**SOBRE PISOS**						
4.3.1	**DER-ES**	190602	Pintura com tinta à base de resinas acrílicas, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, sobre piso de concreto, a duas demãos	M2	450,59	R$	33,77	R$	15.216,46
4.4			**SOBRE METAL**						
4.4.1	**DER-ES**	190417	Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal	M2	224,83	R$	20,33	R$	4.570,88
							SUBTOTAL 04	**R$**	**74.102,40**
5			**VIDROS E ESPELHOS**						
5.1			**VIDROS PARA ESQUADRIAS**						
5.1.1	**ORSE**	84959/SINAPI	Vidro liso comum transparente, espessura 6mm	M2	9,56	R$	294,76	R$	2.817,91
							SUBTOTAL 05	**R$**	**2.817,91**
6			**APARELHOS ELÉTRICOS**						
6.1			**VENTILADORES**						
6.1.1	**DER-ES**	151807	Ponto padrão de ventilador no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (21.6m) e caixa estampada 4x4" (1 und)	Und	8,00	R$	199,22	R$	1.593,76
6.1.2	**DER-ES**	180702	Ventilador de teto base madeira sem alojamento para luminária, ref. Tron ou equivalente, com comando de interruptor simples, sem dimer para regulagem de velocidade	Und	8,00	R$	209,05	R$	1.672,40
6.2			**TUBOS DE PVC**						
6.2.1	**DER-ES**	141909	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões		30,00	R$	63,38	R$	1.901,40
							SUBTOTAL 06	**R$**	**5.167,56**
							TOTAL GERAL	**R$**	**119.747,05**

Página - 05 -

Jhonatan Broseghini
Engenheiro Civil - CREA/ES 043618/D
Gerente de Obras Públicas da PMS
Decreto: 811/2017