



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA-ES  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

## MEMORIAL DESCRITIVO DO ESCOPO DA OBRA

### GRADEAMENTO DAS UNIDADES “CRAS”, “NOSSO ESPAÇO” E “ABRIGO MUNICIPAL”.

#### 1. OBJETO.

Este Memorial Descritivo compreende um conjunto de discriminações técnicas, critérios, condições e procedimentos estabelecidos para as instalações de grades nas janelas e portas das unidades “CRAS”, “NOSSO ESPAÇO” E “ABRIGO MUNICIPAL” em Sooretama-ES.

#### 2. SERVIÇOS PRELIMINARES

Nenhuma alteração nas plantas, detalhes ou especificações, determinando ou não alteração de custo da obra ou serviço, será executada sem autorização do Responsável Técnico pela obra.

Em caso de itens presentes neste Memorial Descritivo e não incluídos nos projetos, ou vice-versa, devem ser levados em conta na execução dos serviços de fôrma como se figurassem em ambos.

Em caso de divergências entre os desenhos de execução dos projetos e as especificações, o Responsável Técnico pela obra deverá ser consultado, a fim de definir qual a posição a ser adotada.

#### 3. PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

Deverá ser alocada uma placa de identificação da obra nas dimensões de 2.00 x 4.00 m, seguir padrão IOPES.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA-ES  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

#### 4. GRADES EM BARRA CHATA

Fornecimento e assentamento de grades fabricadas em **barra chata de ferro ASTM A-36**, inclusive chumbadores. Serão instaladas grades nas portas e janelas das edificações

#### 5. PINTURA

A Pintura das grades deve ser realizada com tinta esmalte sintética, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal. A superfície deve lixada e isenta de pó, partes soltas, gordurosas, mofo, ferrugem, etc. Aplicar uma demão primária de fundo de acordo com o material a ser pintado. Após secagem de base, aplicar 2 a 3 demãos de tinta a óleo, com espaçamento mínimo de 12 horas entre cada uma. A tinta deve ser diluída em aguarrás na proporção indicada pelo fabricante.

Quando o ambiente a ser pintado não estiver vazio, cobrir os objetos com jornais e sacos plásticos para evitar danos com respingos. Aplicação por pincel, rolo de espuma ou pistola (verificar instruções do fabricante).

#### 6. CERTIDÃO DE CONCLUSÃO DE OBRA

Ao final dos serviços, a instituição responsável pela obra deverá requerer junto a Prefeitura Municipal de Sooretama, a Certidão de Conclusão de Obra, que será avaliada pela equipe técnica da Prefeitura.

  
\_\_\_\_\_  
**Jhonatan Broseghini**

Engenheiro Civil  
CREA/ES 043618/D  
Gerente de Obras Públicas da Prefeitura Municipal de Sooretama  
Decreto: 811/2017