PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RESUMO

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALORES (R$)
01	TERRAPLENAGEM	1,77%	2.549,28
02	PAVIMENTAÇÃO	49,81%	71.862,16
03	SINALIZAÇÃO/MAQUINAS	6,98%	10.075,32
04	SERVIÇOS EXTERNOS	41,43%	59.771,33
		CUSTO TOTAL	R$ 144.258,08

JHONATAN BROSEGHINI
Gerente de Obras Públicas
Decreto 811/2017
CREA-ES-043618/D

Nº 24
Rúbrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REFEERENCIAL PREÇOS: DER-ES 02/2020 E DER-ES SERV. ROD 11/2019
BDI DIFERENCIADO: 15,57%
BDI: 31,96%

OBRA : PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO CHUMBADO (BLOCOS E MEIO-FIOS FORNECIDOS PELA SEAG)
LOCAL : CHUMBADO NO MUNICIPIO DE SOORETAMA ES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	ORGÃO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO (R$) (UNITÁRIO+BDI)	CUSTO (R$) TOTAL	% TOTAL
01			TERRAPLENAGEM					
01.01	40754	DER-ES SERV. ROD	Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m	m2	2.015,50	R$ 1,26	R$ 2.549,28	1,77%
			SUB-TOTAL - 01				R$ 2.549,28	1,77%
02			PAVIMENTAÇÃO					
02.01	01	COMP-01	Assentamento de Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x50cm , rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (EXCLUSIVE MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO)	M	682,20	R$ 26,74	R$ 18.238,68	12,64%
02.02	02	COMP-02	Blocos pré-moldados de concreto tipo Holandês ou equivalente, espessura de 8 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm (EXCLUSIVE BLOCO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO TIPO HOLANDÊS)	M2	2.015,50	R$ 19,53	R$ 39.362,88	27,29%
02.03	200202	DER-ES	Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	304,00	R$ 46,91	R$ 14.260,60	9,89%
			SUB-TOTAL - 02				R$ 71.862,16	49,81%
03			SINALIZAÇÃO/MAQUINAS					
03.01	42047	DER-ES SERV. ROD	Elementos de madeira para sinalização - cavaletes	UNI	4,00	R$ 35,50	R$ 142,00	0,10%
03.02	03	COMP-03	RETROESCAVADEIRA PARA TRANSPORTE DE MATERIAL (4 HORAS PRODUTIVAS DIARIAS)	MÊS	1,00	R$ 9.933,32	R$ 9.933,32	6,89%
			SUB-TOTAL - 03				R$ 10.075,32	6,98%
04			SERVIÇOS EXTERNOS					
04.01	210304	DER-ES	Banco de concreto armado aparente Fck=15 MPa, com apoios de concreto, largura de 45cm, espessura de 7cm e altura de 45cm	m	30,00	R$ 187,61	R$ 5.628,23	3,90%
04.02	41240	DER-ES SERV. ROD	Passeio em concreto, largura 2,00m, acabamento em ladrilho hidráulico podotátil (L=0,40m)	M2	600,00	R$ 90,24	R$ 54.143,10	37,53%
			SUB-TOTAL - 04				R$ 59.771,33	41,43%
						TOTAL GERAL:	R$ 144.258,08	100,00%

JHONATAN BROSEGHINI
Gerente de Obras Públicas
Decreto: 811/2017
CREA:ES-043618/D

Pública
Nº 45