




PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURETAMA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA : REFORMA DA UNIDADE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
LOCAL : SOURETAMA ES

REFERENCIAL PREÇOS: DER-ES 10/2020
BDI: 34,53%
BDI DIFERENCIAL: 15,57%



ITEM	REFERENCIAL DE PREÇOS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$) / INCLUSO BDI	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL (R\$) / INCLUSO BDI
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					
1.1.1	DER-ES 10/2020	010214	Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes	M2	17,01	R\$ 16,04	R\$ 11,92	R\$ 272,77
1.1.2	DER-ES 10/2020	040806	Limpeza de aço com lixamento e escovamento com escova de aço, até a completa remoção de partículas soltas, materiais indesejáveis e corrosão	M2	530,80	R\$ 26,48	R\$ 19,68	R\$ 14.053,30
1.1.3	DER-ES 10/2020	010327	Retirada de marco de madeira	M	20,40	R\$ 2,50	R\$ 1,86	R\$ 51,05
1.1.4	DER-ES 10/2020	010246	Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta	M2	2.673,97	R\$ 3,73	R\$ 2,77	R\$ 9.964,50
			SUBTOTAL 01					R\$ 24.341,62
2			INSTALAÇÃO DO CANTIEIRO DE OBRAS					
2.1			TAPUMES, BARRAÇÕES E COBERTURAS					
2.1.1	DER-ES 10/2020	020305	Placa de obra nas dimensões de 2,0 x 4,0 m, padrão IOPES	M2	8,00	R\$ 280,32	R\$ 242,55	R\$ 2.242,52
2.1.2	DER-ES 10/2020	020339	Locação de andaime metálico para trabalho em fachada de edifício (aluguel de 1 m² por 1 mês) inclusive frete, montagem e desmontagem	M2	149,00	R\$ 12,49	R\$ 10,81	R\$ 1.861,47
2.1.3	DER-ES 10/2020	020356	Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo de descontaminação.	MS	3,00	R\$ 545,87	R\$ 472,33	R\$ 1.637,62
2.1.4	DER-ES 10/2020	020344	Mobilização e desmobilização de container locado para barracão de obra	UNI	1,00	R\$ 847,51	R\$ 733,33	R\$ 847,51
			SUBTOTAL 02					R\$ 6.589,12
3			PAREDES E PAINÉIS					
3.1			ESQUADRIAS DE MADEIRA					
3.1.1	DER-ES 10/2020	060108	Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15 x 3 cm de batente, nas dimensões de 0,90 x 2,10 m	Und	7,00	R\$ 402,08	R\$ 298,88	R\$ 2.814,58
3.2			PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV./C/ENCHIMENTO EM MADEIRA 1A.QUALIDADE ESP. 30MM P/ PINTURA, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA EXTERNA, EXCLUSIVE MARCO					
3.2.1	DER-ES 10/2020	061304	Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv./c/enchimento em madeira 1a. qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0,90 x 2,10 m	Und	9,00	R\$ 867,85	R\$ 645,10	R\$ 7.810,68
			SUBTOTAL 03					R\$ 10.625,26
4			JANELAS					
4.1			VIDROS E ESPELHOS					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURETAMA ESTADO DO ESPIRITO SANTO

OBRA : REFORMA DA UNIDADE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
LOCAL : SOURETAMA ES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REFERENCIAL PREÇOS: DER-ES 10/2020
BDI: 34,53%
BDI DIFERENCIAL: 15,57%

4.1.1	DER-ES 10/2020	080102	Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura	M2	6,48 R\$	192,82 R\$	143,33 R\$	1.249,49
SUBTOTAL 04 R\$								1.249,49
5								
5.1								
SOBRE PAREDES E FORROS								
5.1.1	DER-ES 10/2020	190103	Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas de referência Suviniil, Coral ou Metalatex	M2	2.234,71 R\$	18,11 R\$	13,46 R\$	40.465,54
5.1.2	DER-ES 10/2020	190106	Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suviniil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos	M2	2.988,85 R\$	26,30 R\$	19,55 R\$	78.608,57
5.1.3	DER-ES 10/2020	160707	Pintura com tinta látex PVA Suviniil, Coral ou Metalatex, inclusive selador em paredes internas e forros a três demãos	M2	2.101,58 R\$	26,02 R\$	19,34 R\$	54.679,15
5.2								
SOBRE MADEIRA								
5.2.1	DER-ES 10/2020	190301	Emassamento de esquadrias de madeira, com duas demãos de massa à base de óleo, marcas de referência Suviniil, Coral ou Metalatex	M2	102,40 R\$	19,75 R\$	14,68 R\$	2.022,33
5.2.2	DER-ES 10/2020	190302	Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suviniil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas demãos	M2	102,40 R\$	26,97 R\$	20,05 R\$	2.762,10
5.3								
SOBRE METAL								
5.3.1	DER-ES 10/2020	190417	Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suviniil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal	M2	553,71 R\$	23,37 R\$	17,37 R\$	12.939,12
SUBTOTAL 05 R\$								191.476,82
TOTAL GERAL R\$								234.282,30

Jhoakatan Broseghini
Engenheiro Civil - CREA/ES 043618/D
Gerente de Obras Públicas da PMS
Decreto: 811/2017

No	RUBRICA
17	[assinatura]