



MEMÓRIA DE CALCULO  
REFORMA DA UNIDADE DO SERVIÇO DE  
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

18 Dlyp  
Nº RÚBRICA

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						M2
1.1.1	Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes					Total
	Local	Comp	Larg	Alt	Quant	Total
	Bloco A	0,90		2,10	4,00	7,56
	Bloco B	0,90		2,10	2,00	3,78
	Bloco D	0,90		2,10	2,00	3,78
	Bloco E - Guarita	0,90		2,10	1,00	1,89
	TOTAL=					17,01
1.1.2	Limpeza de aço com lixamento e escovamento com escova de aço, até a completa remoção de partículas soltas, materiais indesejáveis e corrosão					M2
	Local	Comp	Larg	Alt	Lados	Total
	Grades das muretas	157,20		1,50	2,00	471,60
	Grade do Portão Principal	2,45		3,00	2,00	14,70
	Grades dos Portões	4,96		2,45	2,00	24,30
	Guarda-Corpo Arquibancada	3,80		1,00	4,00	15,20
	Postes	0,50		1,00	10,00	5,00
	TOTAL=					530,80
1.1.3	Retirada de marco de madeira					M
	Local	Comp	Larg	Alt	Quant	Total
	Bloco A - Cozinha	5,10			1,00	5,10
	Bloco A - Banheiro	5,10			1,00	5,10
	Bloco D	5,10			1,00	5,10
	Bloco E - Guarita	5,10			1,00	5,10
	TOTAL=					20,40
1.1.4	Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta					M2
	Local	Comp	Alt	Larg	Lados	Total
	UNIDADE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS					
	BLOCO A					
	Pintura Externa	14,68	5,00		1,00	73,40
	Pintura Externa	1,80	5,00		1,00	9,00
	Pintura Externa	4,25	5,00		1,00	21,25
	Pintura Externa	3,61	5,00		1,00	18,05
	Pintura Externa	10,45	5,00		1,00	52,25
	Pintura Externa	5,42	5,00		1,00	27,10
	Pintura Externa - Beiral	20,35	0,30		1,00	6,11
	Pintura Externa - Beiral	18,35		1,00	2,00	36,70
	BLOCO B					
	Pintura Externa	29,05	5,00		2,00	290,50
	Pintura Externa	7,33	5,00		2,00	73,30
	Pintura Externa	1,72	5,00		2,00	17,20
	Pintura Externa	2,88	5,00		1,00	14,40
	Pintura Externa - Beiral (Largura)	31,05	0,30		1,00	9,32
	Pintura Externa - Vão do Hall	2,88		1,72	2,00	9,91
	Pintura Externa - Beiral	29,05		1,00	2,00	58,10
	BLOCO C					
	Pintura Externa	8,55	5,00		1,00	42,75
	Pintura Externa	3,38	5,00		1,00	16,90
	Pintura Externa	6,82	5,00		2,00	68,20
	Pintura Externa	1,21	6,50		2,00	15,73
	Pintura Externa	5,91	6,50		1,00	38,42
	Pintura Externa	3,63	5,00		1,00	18,15
	Pintura Externa	8,49	5,00		1,00	42,45



MEMÓRIA DE CALCULO  
REFORMA DA UNIDADE DO SERVIÇO DE  
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

19  
Nº RÚBRICA

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

Pintura Externa	7,79	5,00		1,00	38,95
Pintura Externa	3,42	5,00		2,00	34,20
Pintura Externa	4,03	5,00		1,00	20,15
Pintura Externa	11,96	5,00		1,00	59,80
Pintura Externa	1,03	6,50		2,00	13,39
Pintura Externa	0,41	6,50		2,00	5,33
Pintura Externa	0,10	6,50		2,00	1,30
Pintura Externa	11,94	5,00		1,00	59,70
Pintura Externa	4,04	5,00		1,00	20,20
Pintura Externa	7,54	5,00		1,00	37,70
<b>BLOCO D</b>					
Pintura Externa	11,75	5,00		2,00	117,50
Pintura Externa	6,50	5,00		2,00	65,00
Pintura Externa	1,40	5,00		2,00	14,00
Pintura Externa - Beiral	13,75	0,30		1,00	4,13
Pintura Externa - Beiral	11,75		1,00	2,00	23,50
<b>BLOCO E</b>					
Pintura Externa	3,35	5,00		2,00	33,50
Pintura Externa - Beiral	13,40	0,30		1,00	4,02
Pintura Externa - Beiral	13,40		1,00	2,00	26,80
<b>ARQUIBANCADA</b>					
Costa Arquivancada	37,68	3,80		1,00	143,18
Piso	37,68	1,00		6,00	226,08
Espelho	37,68	0,60		6,00	135,65
<b>MURO</b>					
Muretas	157,20	0,40		2,00	125,76
Pilares	1,00	1,40		60,00	84,00
Muro Fundos (Próximo ao CRAS)	87,70	2,40		2,00	420,96
<b>TOTAL=</b>					<b>2673,97</b>



MEMÓRIA DE CALCULO  
REFORMA DA UNIDADE DO SERVIÇO DE  
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

20	KyD
Nº	RUBRICA

2. INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

2.1 TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS						
2.1.1	Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES					M2
	Local	Comp	Larg	Alt	Quant	Total
	Unid. Serviço Convivência e Fortal Vinc	4,00		2,00	1,00	8,00
	TOTAL=					8,00
2.1.2	Locação de andaime metálico para trabalho em fachada de edifício (aluguel de 1 m <sup>2</sup> por 1 mês) inclusive frete, montagem e desmontagem					M2
	Local	Comp	Larg	Alt	Quant	Total
	Unid. Serviço Convivência e Fortal Vinc	29,80		5,00	1,00	149,00
	TOTAL=					149,00
2.1.3	Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.					MS
	Local	Comp	Larg	Alt	Quant	Total
	Unid. Serviço Convivência e Fortal Vinc				6,00	6,00
	TOTAL=					6,00
2.1.4	MOBILIZAÇÃO					MS
	Local	Comp	Larg	Alt	Quant	Total
	Unid. Serviço Convivência e Fortal Vinc				6,00	6,00
	TOTAL=					6,00



MEMÓRIA DE CALCULO  
REFORMA DA UNIDADE DO SERVIÇO DE  
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

21  
Nº RÚBRICA

3. PAREDES E PAINÉIS

3.1 ESQUADRIAS DE MADEIRA						
3.1.1	Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15 x 3 cm de batente, nas dimensões de 0.90 x 2.10 m					Und
	Local	Comp	Larg	Alt	Quant	Total
	Bloco A - Cozinha / Dispensa				2,00	2,00
	Bloco A - Banheiros				2,00	2,00
	Bloco D				2,00	2,00
	Bloco E - Guarita				1,00	1,00
	TOTAL=					7,00
3.2 PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV.C/ENCHIMENTO EM MADEIRA 1A.QUALIDADE ESP. 30MM P/ PINTURA, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA EXTERNA, EXCLUSIVE MARCO						
3.2.1	Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.90 x 2.10 m					Und
	Local	Comp	Larg	Alt	Quant	Total
	Bloco A				4,00	4,00
	Bloco B				2,00	2,00
	Bloco D				2,00	2,00
	Bloco E - Guarita				1,00	1,00
	TOTAL=					9,00



MEMÓRIA DE CÁLCULO  
REFORMA DA UNIDADE DO SERVIÇO DE  
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

22	<i>[assinatura]</i>
Nº	RUBRICA

4. ESQUADRIAS METÁLICAS

4 VIDROS E ESPELHOS						
4.1.1	Local	Comp	Larg	Alt	Quant	M2
	Bloco A - Banheiros PNE	0,60		0,40	2,00	0,48
	Bloco C	3,00		1,00	2,00	6,00
					<b>TOTAL=</b>	<b>6,48</b>



**MEMÓRIA DE CALCULO**  
**REFORMA DA UNIDADE DO SERVIÇO DE**  
**CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS**

23 Sup  
 Nº RÚBRICA

**5. PINTURA**

**5.1 SOBRE PAREDES E FORROS**

5.1.1	Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex					M2
Local	Comp	Alt	Larg	Lados	Total	
<b>UNIDADE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS</b>						
<b>BLOCO A</b>						
Pintura Externa	14,68	5,00		1,00	73,40	
Pintura Externa	1,80	5,00		1,00	9,00	
Pintura Externa	4,25	5,00		1,00	21,25	
Pintura Externa	3,61	5,00		1,00	18,05	
Pintura Externa	10,45	5,00		1,00	52,25	
Pintura Externa	5,42	5,00		1,00	27,10	
Pintura Externa - Beiral	20,35	0,30		1,00	6,11	
Pintura Externa - Beiral	18,35		1,00	2,00	36,70	
<b>BLOCO B</b>						
Pintura Externa	29,05	5,00		2,00	290,50	
Pintura Externa	7,33	5,00		2,00	73,30	
Pintura Externa	1,72	5,00		2,00	17,20	
Pintura Externa	2,88	5,00		1,00	14,40	
Pintura Externa - Beiral (Largura)	31,05	0,30		1,00	9,32	
Pintura Externa - Vão do Hall	2,88		1,72	2,00	9,91	
Pintura Externa - Beiral	29,05		1,00	2,00	58,10	
<b>BLOCO C</b>						
Pintura Externa	8,55	5,00		1,00	42,75	
Pintura Externa	3,38	5,00		1,00	16,90	
Pintura Externa	6,82	5,00		2,00	68,20	
Pintura Externa	1,21	6,50		2,00	15,73	
Pintura Externa	5,91	6,50		1,00	38,42	
Pintura Externa	3,63	5,00		1,00	18,15	
Pintura Externa	8,49	5,00		1,00	42,45	
Pintura Externa	7,79	5,00		1,00	38,95	
Pintura Externa	3,42	5,00		2,00	34,20	
Pintura Externa	4,03	5,00		1,00	20,15	
Pintura Externa	11,96	5,00		1,00	59,80	
Pintura Externa	1,03	6,50		2,00	13,39	
Pintura Externa	0,41	6,50		2,00	5,33	
Pintura Externa	0,10	6,50		2,00	1,30	
Pintura Externa	11,94	5,00		1,00	59,70	
Pintura Externa	4,04	5,00		1,00	20,20	
Pintura Externa	7,54	5,00		1,00	37,70	
<b>BLOCO D</b>						
Pintura Externa	11,75	5,00		2,00	117,50	
Pintura Externa	6,50	5,00		2,00	65,00	
Pintura Externa	1,40	5,00		2,00	14,00	
Pintura Externa - Beiral	13,75	0,30		1,00	4,13	
Pintura Externa - Beiral	11,75		1,00	2,00	23,50	
<b>BLOCO E</b>						
Pintura Externa	3,35	5,00		2,00	33,50	
Pintura Externa - Beiral	13,40	0,30		1,00	4,02	
Pintura Externa - Beiral	13,40		1,00	2,00	26,80	
<b>ARQUIBANCADA</b>						
Costa Arquivancada	37,68	3,80		1,00	143,18	
Piso	37,68	1,00		6,00	226,08	
Espelho	37,68	0,60		6,00	135,65	
<b>MURO NOSSO ESPAÇO</b>						
Muretas	157,20	0,40		2,00	125,76	
Pilares	1,00	1,40		60,00	84,00	
<b>DESCONTOS DO BLOCO B</b>						
	3,00	0,97	0,91	-1,00	-0,91	



**MEMÓRIA DE CALCULO**  
**REFORMA DA UNIDADE DO SERVIÇO DE**  
**CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS**

24 *Step*  
 Nº RUBRICA

**5. PINTURA**

	3,00	0,83	0,49	-1,00	-0,49
<b>DESCONTOS DO BLOCO C</b>					
Janelas	2,10	1,60	1,36	-8,00	-10,88
Porta Principal	1,86	2,48	2,61	-1,00	-2,61
Porta Próxima ao Bebedouro	2,18	2,48	3,41	-1,00	-3,41
<b>TOTAL=</b>					<b>2234,71</b>

<b>5.1.2</b>	<b>Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos</b>					<b>M2</b>
<b>Local</b>	<b>Comp</b>	<b>Alt</b>	<b>Larg</b>	<b>Lados</b>	<b>Total</b>	
<b>UNIDADE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS</b>						
<b>BLOCO A</b>						
Pintura Externa	14,68	5,00		1,00	73,40	
Pintura Externa	1,80	5,00		1,00	9,00	
Pintura Externa	4,25	5,00		1,00	21,25	
Pintura Externa	3,61	5,00		1,00	18,05	
Pintura Externa	10,45	5,00		1,00	52,25	
Pintura Externa	5,42	5,00		1,00	27,10	
Pintura Externa - Beiral	20,35	0,30		1,00	6,11	
Pintura Externa - Beiral	18,35		1,00	2,00	36,70	
<b>BLOCO B</b>						
Pintura Externa	29,05	5,00		2,00	290,50	
Pintura Externa	7,33	5,00		2,00	73,30	
Pintura Externa	1,72	5,00		2,00	17,20	
Pintura Externa	2,88	5,00		1,00	14,40	
Pintura Externa - Beiral (Largura)	31,05	0,30		1,00	9,32	
Pintura Externa - Vão do Hall	2,88		1,72	2,00	9,91	
Pintura Externa - Beiral	29,05		1,00	2,00	58,10	
<b>BLOCO C</b>						
Pintura Externa	8,55	5,00		1,00	42,75	
Pintura Externa	3,38	5,00		1,00	16,90	
Pintura Externa	6,82	5,00		2,00	68,20	
Pintura Externa	1,21	6,50		2,00	15,73	
Pintura Externa	5,91	6,50		1,00	38,42	
Pintura Externa	3,63	5,00		1,00	18,15	
Pintura Externa	8,49	5,00		1,00	42,45	
Pintura Externa	7,79	5,00		1,00	38,95	
Pintura Externa	3,42	5,00		2,00	34,20	
Pintura Externa	4,03	5,00		1,00	20,15	
Pintura Externa	11,96	5,00		1,00	59,80	
Pintura Externa	1,03	6,50		2,00	13,39	
Pintura Externa	0,41	6,50		2,00	5,33	
Pintura Externa	0,10	6,50		2,00	1,30	
Pintura Externa	11,94	5,00		1,00	59,70	
Pintura Externa	4,04	5,00		1,00	20,20	
Pintura Externa	7,54	5,00		1,00	37,70	
<b>BLOCO D</b>						
Pintura Externa	11,75	5,00		2,00	117,50	
Pintura Externa	6,50	5,00		2,00	65,00	
Pintura Externa	1,40	5,00		2,00	14,00	
Pintura Externa - Beiral	13,75	0,30		1,00	4,13	
Pintura Externa - Beiral	11,75		1,00	2,00	23,50	
<b>BLOCO E</b>						
Pintura Externa	3,35	5,00		2,00	33,50	
Pintura Externa - Beiral	13,40	0,30		1,00	4,02	
Pintura Externa - Beiral	13,40		1,00	2,00	26,80	
<b>ARQUIBANCADA</b>						
Costa Arquibancada	37,68	3,80		1,00	143,18	
Piso	37,68	1,00		6,00	226,08	



**MEMÓRIA DE CALCULO  
REFORMA DA UNIDADE DO SERVIÇO DE  
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS**

**5. PINTURA**

Espelho	37,68	0,60	6,00	135,65
<b>MURO</b>				
Muretas	157,20	0,40	2,00	125,76
Pilares	1,00	1,40	60,00	84,00
Muro (Próximo ao Auditório)	65,60	2,40	2,00	314,88
Muro Fundos (Próximo ao CRAS)	87,70	2,40	2,00	420,96
<b>TOTAL=</b>				<b>2988,85</b>

5.1.3	Pintura com tinta látex PVA Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador em paredes internas e forros a três demãos					M2
	Local	Comp	Alt	Larg	Lados	Total
	<b>BLOCO A</b>					
	Cozinha	5,12	5,00		2,00	51,20
	Cozinha	5,89	5,00		2,00	58,90
	Dispensa	5,12	5,00		2,00	51,20
	Dispensa	4,10	5,00		2,00	41,00
	Banheiro PNE	1,51	3,40		2,00	10,27
	Banheiro PNE	1,83	3,40		2,00	12,44
	Banheiro PNE	1,51	3,40		2,00	10,27
	Banheiro PNE	2,12	3,40		2,00	14,42
	Banheiro PNE	0,22	3,40		1,00	0,75
	<b>BLOCO B</b>					
	Auditório	7,03	2,91		2,00	40,91
	Auditório	12,13	2,91		2,00	70,60
	Banheiro 1	5,31	2,91		2,00	30,90
	Banheiro 1	2,66	2,91		2,00	15,48
	Banheiro 1	1,06	2,91		1,00	3,08
	Banheiro 1	1,72	2,91		1,00	5,01
	Banheiro 2	5,31	2,91		2,00	30,90
	Banheiro 2	2,57	2,91		2,00	14,96
	Banheiro 2	1,14	2,91		1,00	3,32
	Banheiro 2	1,72	2,91		1,00	5,01
	Sala 1	7,33	2,91		2,00	42,66
	Sala 1	5,50	2,91		2,00	32,01
	Sala 2	7,33	2,91		2,00	42,66
	Sala 2	5,27	2,91		2,00	30,67
	<b>BLOCO C</b>					
		8,25	5,00		1,00	41,25
		3,38	5,00		1,00	16,90
		7,24	5,00		1,00	36,20
	Sala 01	3,43	5,00		1,00	17,15
		4,04	5,00		1,00	20,20
		7,52	5,00		1,00	37,60
		6,90	5,00		1,00	34,50
	Banheiro	2,24	3,40		4,00	30,46
		7,90	5,00		1,00	39,50
		4,12	5,00		1,00	20,60
	Sala Secretário	4,51	5,00		1,00	22,55
		1,73	5,00		1,00	8,65
		2,39	5,00		2,00	23,90
	Salão Principal	10,13	5,00		2,00	101,30
	Salão Principal	5,61	5,00		2,00	56,10
	Recepção	5,68	5,00		2,00	56,80
	Recepção	4,11	5,00		2,00	41,10
	Recepção	2,06	5,00		1,00	10,30
	Banheiro da Recepção	2,06	3,40		2,00	14,01
	Banheiro da Recepção	1,81	3,40		2,00	12,31
		7,90	5,00		1,00	39,50
		2,72	5,00		1,00	13,60





**MEMÓRIA DE CALCULO**  
**REFORMA DA UNIDADE DO SERVIÇO DE**  
**CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS**

26  
 Nº RÚBRICA

**5. PINTURA**

		3,63	5,00		1,00	18,15	
	Sala 02	7,49	5,00		1,00	37,45	
		3,27	5,00		1,00	16,35	
		0,42	5,00		1,00	2,10	
		4,45	5,00		1,00	22,25	
		7,55	5,00		1,00	37,75	
	<b>BLOCO D</b>						
	Depósitos de Materiais	6,20	5,00		2,00	62,00	
	Depósitos de Materiais	3,25	5,00		2,00	32,50	
	Depósitos de Materiais	5,64	5,00		2,00	56,40	
	Depósitos de Materiais	2,96	5,00		2,00	29,60	
	Depósitos de Materiais	3,41	5,00		2,00	34,10	
	Depósitos de Materiais	2,43	5,00		2,00	24,30	
	Banheiro 1	3,26	5,00		2,00	32,60	
	Banheiro 1	1,70	5,00		2,00	17,00	
	Banheiro 2	3,39	5,00		2,00	33,90	
	Banheiro 2	1,70	5,00		2,00	17,00	
	<b>BLOCO E</b>						
	Guarita	3,35	5,00		4,00	67,00	
	<b>TETOS - M2</b>						
	Bloco A - Cozinha				30,16	30,16	
	Bloco A - Dispensa				20,99	20,99	
	Bloco A - Banheiro 01				2,76	2,76	
	Bloco A - Banheiro 02				3,20	3,20	
	Bloco B - Auditório				85,27	85,27	
	Bloco B - Banheiro 01				15,97	15,97	
	Bloco B - Banheiro 02				15,58	15,58	
	Bloco B - Sala 01				38,67	38,67	
	Bloco B - Sala 02				37,05	37,05	
	Bloco D - Sala 01				23,91	23,91	
	Bloco D - Sala 02				23,91	23,91	
	Bloco D - Banheiro 01				5,52	5,52	
	Bloco D - Banheiro 02				5,52	5,52	
	Bloco E - Guarita				20,94	20,94	
	<b>DESCONTOS DO BLOCO B</b>						
	Porta Auditório	1,57	2,10	-2,00	-1,00	-5,30	
	Janela	3,00	0,97	-2,00	-1,00	-4,91	
	Janela	3,00	0,83	-2,00	-1,00	-4,49	
	<b>DESCONTOS DO BLOCO C</b>						
	Janelas	2,10	1,60	-2,00	-8,00	-42,88	
	Porta Principal	1,86	2,48	-2,00	-1,00	-6,61	
	Porta Próxima ao Bebedouro	2,18	2,48	-2,00	-1,00	-7,41	
	Sala do Secretário - Janela	3,00	0,97	-2,00	-1,00	-4,91	
	Recepção	3,00	0,97	-2,00	-1,00	-4,91	
	<b>TOTAL=</b>						<b>2101,58</b>

**5.2 SOBRE MADEIRA**

5.2.1	Emassamento de esquadrias de madeira, com duas demãos de massa à base de óleo, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex						M2
Local	Comp	Larg	Alt	Lados	Total		
<b>UNIDADE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS</b>							
Bloco A - Portas	0,90		2,10	8,00	15,12		
Bloco A - Marcos	5,10	0,15		4,00	3,06		
Bloco A - Alizares	10,20	0,05		4,00	2,04		
Bloco B - Porta Auditório	1,57		2,10	2,00	6,59		
Bloco B - Portas Banheiros / Salas	0,80		2,10	8,00	13,44		
Bloco B - Marcos	26,17	0,15		1,00	3,93		



**MEMÓRIA DE CALCULO  
REFORMA DA UNIDADE DO SERVIÇO DE  
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS**

27  
Nº RUBRICA

**5. PINTURA**

Bloco B - Alizares	52,34	0,05		1,00	2,62
Bloco C - Portas	0,90		2,10	12,00	22,68
Bloco C - Marcos	30,60	0,15		1,00	4,59
Bloco C - Alizares	61,20	0,05		1,00	3,06
Bloco D - Portas	0,90		2,10	8,00	15,12
Bloco D - Marcos	5,10	0,15		4,00	3,06
Bloco D - Alizares	10,20	0,05		4,00	2,04
Bloco E - Porta	0,90		2,10	2,00	3,78
Bloco D - Marcos	5,10	0,15		1,00	0,77
Bloco D - Alizares	10,20	0,05		1,00	0,51
<b>TOTAL=</b>					<b>102,40</b>

5.2.2	Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas demãos					M2
Local	Comp	Larg	Alt	Lados	Total	
<b>UNIDADE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS</b>						
Bloco A - Portas	0,90		2,10	8,00	15,12	
Bloco A - Marcos	5,10	0,15		4,00	3,06	
Bloco A - Alizares	10,20	0,05		4,00	2,04	
Bloco B - Porta Auditório	1,57		2,10	2,00	6,59	
Bloco B - Portas Banheiros / Salas	0,80		2,10	8,00	13,44	
Bloco B - Marcos	26,17	0,15		1,00	3,93	
Bloco B - Alizares	52,34	0,05		1,00	2,62	
Bloco C - Portas	0,90		2,10	12,00	22,68	
Bloco C - Marcos	30,60	0,15		1,00	4,59	
Bloco C - Alizares	61,20	0,05		1,00	3,06	
Bloco D - Portas	0,90		2,10	8,00	15,12	
Bloco D - Marcos	5,10	0,15		4,00	3,06	
Bloco D - Alizares	10,20	0,05		4,00	2,04	
Bloco E - Porta	0,90		2,10	2,00	3,78	
Bloco D - Marcos	5,10	0,15		1,00	0,77	
Bloco D - Alizares	10,20	0,05		1,00	0,51	
<b>TOTAL=</b>					<b>102,40</b>	



MEMÓRIA DE CALCULO  
REFORMA DA UNIDADE DO SERVIÇO DE  
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

28 OkyP  
Nº RUBRICA

5. PINTURA

5.3 SOBRE METAL						
5.3.1	Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal					M2
	Local	Comp	Larg	Alt	Lados	Total
<b>UNIDADE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PORTÕES</b>						
<b>Bloco C</b>						
	Entrada Principal	2,06		2,58	2,00	10,63
	Entrada Acesso Fundos	2,38		2,58	2,00	12,28
<b>UNIDADE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - GRADES</b>						
	Grades das muretas	157,20		1,50	2,00	471,60
	Grade do Portão Principal	2,45		3,00	2,00	14,70
	Grades dos Portões	4,96		2,45	2,00	24,30
	Guarda-Corpo Arquibancada	3,80		1,00	4,00	15,20
	Postes	0,50		1,00	10,00	5,00
<b>TOTAL=</b>						<b>553,71</b>