

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**


OBRA : PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE SOORETAMA - ES
LOCAL : BAIRRO BIONATIVA - DISTRITO BARRO ROXO - DISTRITO JUNCADO

REFERENCIAL PREÇOS: DER-ES FEV/2021 E DER-ES SERV. ROD JUN /2020
BDI DIFERENCIADO: 15,57%

BDI: 31,96%

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
LOTE 02 - DISTRITO BARRO ROXO**

ITEM	CÓDIGO	ORGAO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO (R\$)		% TOTAL
						(UNITÁRIO+BDI)	TOTAL	
05			INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS					
05.01	'020344	DER-ES	Mobilização e desmobilização de container localizado para barracão de obra	und	1,00	R\$ 995,77	R\$ 995,77	0,37%
05.02	'020350	DER-ES	Tapume Telha Metálica Ondulada em aço galvanizado 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "IOPES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/h=30cm e rosa c/h=10cm (Reaproveitamento 2x).	m	74,00	R\$ 196,18	R\$ 14.517,33	5,40%
05.03	'020356	DER-ES	Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt. iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.	ms	4,00	R\$ 561,70	R\$ 2.246,82	0,84%
05.04	'010512	DER-ES	Equipe topográfica para serviços simples de locação e nivelamento (incluindo equipamento, transporte e profissionais nível médio)	ms	0,33	R\$ 18.389,85	R\$ 6.068,65	0,99%
05.05	'020305	DER-ES	Placa de obra nas dimensões de 2,0 x 4,0 m, padrão IOPES	m²	8,00	R\$ 288,20	R\$ 2.305,58	0,86%
			SUB-TOTAL - 05				R\$ 26.134,14	9,72%
06			TERRAPLENAGEM					
06.01	40754	DER-ES SERV. ROD	Regularização e compactação do sub-leito (100% P.1), H = 0,20 m	m2	4.908,46	R\$ 1,19	R\$ 5.841,07	2,17%
			SUB-TOTAL - 06				R\$ 5.841,07	2,17%
07			PAVIMENTAÇÃO					
07.01	01	COMP-01	Assentamento de Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x50cm, rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (EXCLUSIVE MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO)	M	2.560,12	R\$ 31,35	R\$ 80.259,76	29,84%
07.02	02	COMP-02	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 8 cm. (EXCLUSIVE PISO INTERTRAVADO), af. 12/2015.	M2	4.908,46	R\$ 22,71	R\$ 111.471,13	41,44%
			SUB-TOTAL - 07				R\$ 191.730,89	71,27%



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

OBRA : PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE SOORETAMA - ES
LOCAL : BAIRRO BIONATIVA - DISTRITO BARRO ROXO - DISTRITO JUNCADO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REFERENCIAL PREÇOS: DER-ES FEV/2021 E DER-ES SERV. ROD JUN /2020
BDI DIFERENCIADO: 15,57%

BDI: 31,96%

08		SINALIZAÇÃO/MAQUINAS								
08.01	42047	DER-ES SERV. ROD	Elementos de madeira para sinalização - cavaletes	UNI	6,00	R\$	33,06	R\$	198,38	0,07%
08.02	03	COMP-03	Retroescavadeira para transporte de material (4 horas produtivas diárias)	MÊS	4,00	R\$	11.274,65	R\$	45.098,60	16,77%
			SUB-TOTAL - 08					R\$	45.296,98	16,84%
			TOTAL LOTE 02:				R\$	269.003,08	100,00%	

No	26
Rubrica	