PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

PROPOSTA DE PREÇOS POR FORNECEDOR

16/05/2023 10:07:06

Processo	***Tomada de Preços Nº 000003/2023 - 23/03/2023 - Processo Nº 000471/2023***
Fornecedor	**SANLORENZO ENGENHARIA LTDA.**
CNPJ	27261959000137
Endereço	RUA ALCOBAÇA, 48 - MESTRE ÁLVARO - SERRA - ES - CEP: 29170812
Contato	2730660737 sanlorenzo.eng@gmail.com

Item	*Especificação*	*Unidade*	*Quantidade*	*Unitário*	*Valor Total*
00001	LOCAÇAO DE OBRA COM GABARITO DE MADEIRA. iopes s010501	M²	334,07	13,58	4.536,67
00002	PLACA DE OBRA NAS DIMENSOES DE 2.0 X 4.0 M 2.1.1 der es - 020305	M²	8,00	342,06	2.736,48
00003	LOCAÇAO DE ANDAIME METALICO PARA TRABALHO EM FACHADA DE EDIFICIO. (aluguel de 1 m² por 1 mes) inclusive frete, montagem e desmontagem iopes s020346	M²	408,76	16,13	6.593,30
00004	TAPUME TELHA METÁLICA ONDULADA EM AÇO GALVALUME tapume telha metálica ondulada em aço galvalume 0,50mm branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8x8, c/adesivo der-es 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (reaproveitamento 2x) iopes s020350	M	40,00	246,15	9.846,00
00005	BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO COM SANITÁRIO barracão para escritório com sanitário área 14.50m2, de chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (2 utilizações) iopes s020801	M²	14,50	817,87	11.859,11
00006	BARRACAO PARA ALMOXARIFADO. barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações). iopes s020802	M²	10,90	617,69	6.732,82
00007	BARRACAO PARA DEPÓSITO DE CIMENTO barracão para depósito de cimento área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações). iopes s020803	M²	10,90	544,01	5.929,71
00008	REFEITÓRIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM refeitório com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes 8x8cm, piso ciment. e cobert. de telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção (cons. 1.21m2/func./turno), conf. projeto (2 utilização) iopes s020804	M²	24,20	525,17	12.709,11
00009	S020805 - UNIDADE DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO PARA ATÉ 20 FUNC . área 18.15m2, paredes de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (2 utilizações)	UN	1,00	16.314,59	16.314,59
00010	GALPÃO PARA SERRARIA E CARPINTARIA galpão para serraria e carpintaria área 12.00m2, em peças de madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (2 utilizações) iopes s020808	M²	12,00	204,60	2.455,20
00011	GALPÃO PARA CORTE E ARMAÇÃO galpão para corte e armação com área 6.00m2, de peças de madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (2 utilizações)	M²	6,00	274,28	1.645,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

PROPOSTA DE PREÇOS POR FORNECEDOR

16/05/2023 10:07:06

Processo	***Tomada de Preços Nº 000003/2023 - 23/03/2023 - Processo Nº 000471/2023***
Fornecedor	**SANLORENZO ENGENHARIA LTDA.**
CNPJ	27261959000137
Endereço	RUA ALCOBAÇA, 48 - MESTRE ÁLVARO - SERRA - ES - CEP: 29170812
Contato	2730660737 sanlorenzo.eng@gmail.com

	iopes s020809				
00012	RESERVATORIO DE POLIESTILENO DE 1000 L reservatório de poliestileno de 1000 l, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, conf. projeto (2 utilizações) iopes s020811	UN	1,00	1.949,80	1.949,80
00013	REDE DE ÁGUA COM PADRÃO DE ENTRADA D'ÁGUA DIÂM. 3/4 rede de água com padrão de entrada dságua diâm. 3/4, conf. espec. cesan, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (2 utilização) iopes s020812	M	25,00	43,39	1.084,75
00014	REDE DE LUZ, INCL. PADRÃO ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁS. rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e qdg, conf. projeto (1 utilização) iopes s020713	M	20,00	620,72	12.414,40
00015	REDE DE ESGOTO. CONTENDO FOSSA E FILTRO, INCLUSIVE TUBOS E CONEXOES DE LIGAÇAO ENTRE CAIXAS. rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m, conforme projeto (1 utilização). iopes s020714	M	25,00	501,65	12.541,25
00016	ESCAVAÇAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade. iopes s030101	M³	170,91	63,21	10.803,22
00017	REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAÇÃO, EM CAMADAS DE 20 CM iopes s030201	M³	142,59	68,09	9.708,95
00018	INDICE DE PREÇO PARA REMOÇAO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUÇA DE OBRAS. (classe a conama - nbr 10.004 - classe ii-b), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada. iopes s030304	M³	10,00	89,98	899,80
00019	BOTA-FORA DE MATERIAL ESCAVADO DAS CAVAS DE FUNDAÇÃO. inclusive matéria orgânica (dmt 10 km) considerando empolamento de 30%. sesa200 comp.	M³	28,32	45,03	1.275,25
00020	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO. fornecimento e aplicação de concreto usinado fck=30 mpa - considerando lançamento manual para infra-estrutura (5% de perdas já incluído no custo). iopes s040253	M³	25,20	786,56	19.821,31
00021	FÔRMA DE TÁBUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM PARA FUNDAÇÕES levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma) iopes s040206	M²	108,30	90,40	9.790,32
00022	FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇAO EM FÔRME, DE ARMADURA CA-60 B FINA. fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura ca-60 b fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm. iopes s040246	KG	403,00	15,34	6.182,02
00023	FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇAO EM FORMA DE ARMADURA CA-50 A MEDIA.	KG	1.647,00	14,22	23.420,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

PROPOSTA DE PREÇOS POR FORNECEDOR

16/05/2023 10:07:06

Processo	***Tomada de Preços Nº 000003/2023 - 23/03/2023 - Processo Nº 000471/2023***
Fornecedor	**SANLORENZO ENGENHARIA LTDA.**
CNPJ	27261959000137
Endereço	RUA ALCOBAÇA, 48 - MESTRE ÁLVARO - SERRA - ES - CEP: 29170812
Contato	2730660737 sanlorenzo.eng@gmail.com

	fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura ca-50 a média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm iopes s040243				
00024	FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A GROSSA DIÂMETRO DE 12.5 A 25.0 MM (iopes s040245	KG	7,00	14,54	101,78
00025	FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO MAGRO COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) iopes s040231	M³	3,12	778,16	2.427,86
00026	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/ concr. bombeavel) iopes s040331	M³	136,50	724,13	98.843,74
00027	FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 12MM PARA ESTRUTURA EM GERAL, 5 REAPROVEITAMENTOS. iopes s040337 fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma)	M²	939,60	127,94	120.212,42
00028	FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-60 B FINA, DIÂMETRO DE 4.0 A 7.0MM iopes s040333	KG	599,00	15,34	9.188,66
00029	FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM iopes s040328	KG	4.909,00	14,22	69.805,98
00030	FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A GROSSA, DIÂMETRO DE 12.5 A 25.0MM iopes s040332	KG	2.076,00	14,54	30.185,04
00031	ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS. alvenria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/ argamassa de cimento, cal hidratado ch1 e areia traço 1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na fábica, posto obra). iopes s050606	M²	1.003,43	73,91	74.163,51
00032	DIVISORIA DE GRANITO COM 3 CM DE ESPESSURA. divisória de granito com 3 cm de espessura, assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, na cor cinza. iopes s050205	M²	4,80	589,52	2.829,70
00033	DIVISORIA EM PVC, INSTALADA. sesa1652 comp.	M²	5,04	242,21	1.220,74
00034	VERGA/CONTRAVERGA, verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, fck =15 mpa, inclusive forma, armação e desforma. iopes s050301	M	111,70	11,45	1.278,96
00035	MARCO DE MADEIRA DE LEI DE 1ª - DIMENSOES DE 0.60 X 2.10 M. marco de madeira de lei de 1ª (peroba, ipê, angelim pedra ou equivalente) com 15 x 3 cm de batente, nas dimensões de 0.60 x 2.10 m. iopes s060101	UN	1,00	737,67	737,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

PROPOSTA DE PREÇOS POR FORNECEDOR

16/05/2023 10:07:06

Processo	***Tomada de Preços Nº 000003/2023 - 23/03/2023 - Processo Nº 000471/2023***
Fornecedor	**SANLORENZO ENGENHARIA LTDA.**
CNPJ	27261959000137
Endereço	RUA ALCOBAÇA, 48 - MESTRE ÁLVARO - SERRA - ES - CEP: 29170812
Contato	2730660737 sanlorenzo.eng@gmail.com

00036	MARCO DE MADEIRA DE LEI DE 1ª - DIMENSOES DE 0.80 X 2.10 M. marco de madeira de lei de 1ª (peroba, ipê, angelim pedra ou equivalente) com 15 x 3 cm de batente, nas dimensões de 0.80 x 2.10 m iopes s060103	UN	10,00	437,67	4.376,70
00037	MARCO DE MADEIRA DE LEI DE 1ª - DIMENSOES DE 0.90 X 2.10 M. marco de madeira de lei de 1ª (peroba, ipê, angelim pedra ou equivalente) com 15 x 3 cm de batente, nas dimensões de 0.90 x 2.10 m iopes s060108	UN	14,00	437,67	6.127,38
00038	MARCO DE MADEIRA DE LEI DE 1ª (PEROBA, IPE, ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE) COM 15X3 CM DE BATENTE. iopes s060110	M	5,80	93,74	543,69
00039	PORTA DE MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV. esp. 30 35 mm, sarrafeada com enchimento, com visor, inclusive alizares, dobradiças e fechadura tipo ext. em latão cromado lafonte ou equiv. excl. marco, dimensões: 0,60 x 2,10 m. sesa1767	UN	1,00	1.527,24	1.527,24
00040	PORTA DE MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado lafonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m. iopes s061303	UN	10,00	1.106,62	11.066,20
00041	PORTA DE MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE , sarrafeada p/ pintura, inclusive barra fixa em chapa de aço inox 40 cm, alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado lafonte ou equiv. exclusive marco, conforme detalhes, nas dim.: 0.90 x 2,10 m. sesa1472	UN	9,00	1.427,93	12.851,37
00042	PORTA MEDEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE. , esp. 30, sarrafeada com enchimento, p/pintura, inclusive barra fixa em chapa de aço inox 40+20 cm, barra antipânico, alizares, dobradiças e fechadura tipo ext. em latão cromado lafonte ou equiv. excel. marco. dimensões: 1.60 x 2.10 mm (duas folhas). sesa1645	UN	1,00	3.471,54	3.471,54
00043	PORTA MEDEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE , correr, sarrafeada, p/ pintura, inclusive trilhos e roldanas, alizares e fechadura para porta de correr e puxador tubular, exclusive marco, nas dim.: 0.90 x 2.10 m. sesa1641	UN	5,00	1.194,90	5.974,50
00044	JANELA TIPO MAXIM-AR PARA VIDRO EM ALUMINIO ANODIZADO PRETO janela tipo maxim-ar para vidro em alumínio anodizado preto, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro sesa1637	M²	2,28	537,07	1.224,52
00045	JANELA FIXA/VISOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR PRETA, COMPLETA, EXCLUSIVE VIDRO janela fixa/visor em alumínio anodizado cor preta, completa, exclusive vidro sesa1638	M²	16,84	504,54	8.496,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

PROPOSTA DE PREÇOS POR FORNECEDOR

16/05/2023 10:07:06

Processo	***Tomada de Preços Nº 000003/2023 - 23/03/2023 - Processo Nº 000471/2023***
Fornecedor	**SANLORENZO ENGENHARIA LTDA.**
CNPJ	27261959000137
Endereço	RUA ALCOBAÇA, 48 - MESTRE ÁLVARO - SERRA - ES - CEP: 29170812
Contato	2730660737 sanlorenzo.eng@gmail.com

00046	JANELA PARTE SUPERIOR TIPO MAXIM-AR (60%) E PARTE INFERIOR FIXA (40%) janela parte superior tipo maxim-ar (60%) e parte inferior fixa (40%), para vidro, em alumínio anodizado preto, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro. sesa1639	M²	25,50	524,06	13.363,53
00047	PORTA DE ABRIR TIPO VENEZIANA EM ALUMÍNIO COR BRANCA OU PRETA, COMPLETA porta de abrir tipo veneziana em alumínio cor branca ou preta, completa. sesa1646	M²	6,30	1.162,07	7.321,04
00048	VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR BRANCA OU PRETA, LINHA 25, COMPLETA veneziana fixa em alumínio anodizado cor branca ou preta, linha 25, completa sesa1764	M²	8,00	665,98	5.327,84
00049	PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO ESPESSURA 8MM, INCLUSIVE ACESSORIOS, DIMENSÕES 1,80X2,00 porta de abrir em vidro temperado espessura 8mm, inclusive acessorios, dimensões 1,80x2,20m (2 folhas) sesa1640	UN	1,00	3.797,19	3.797,19
00050	PASS THROUGH EM AÇO INOX, DUAS PORTAS DE ABRIR EM VIDRO, DIMENSÕES INTERNAS 40X40CM, PERFIS VEDADOS pass through em aço inox, duas portas de abrir em vidro, dimensões internas 40x40cm, perfis vedados com silicone, referência sicainox ou equivalente sesa1765	UN	1,00	6.779,64	6.779,64
00051	PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4". portao de abrir / giro, em gradil ferro, com barra chata 3 cm x 1/4, com requadro e guarnicao, inclusive pintura acrílica na cor branca a duas demãos. sesa1717	M²	1,47	766,53	1.126,80
00052	VIDRO PLANO TRANSPARENTE LISO, COM 4MM DE ESPESSURA. iopes s080102	M²	16,84	345,81	5.823,44
00053	VIDRO MARTELADO, E = 4 MM, INSTALADO sesa1636	M²	27,78	344,60	9.572,99
00054	ESPELHO PARA BANHEIROS ESPESSURA 4 MM incluindo chapa compensada 10 mm, moldura de alumínio em perfil l 3/4, fixado com parafusos cromados iopes s080201	M²	1,20	779,24	935,09
00055	ESPELHO PRATA ESP. 4 MM SOBRE CAIXA DE COMPENSADO COLADO REVESTIDO COM FÓRMICA. espelho prata esp. 4 mm sobre caixa de compensado colado revestido com fórmica e fixado com parafuso cromado e bucha, para banheiro pne sesa084	M²	1,80	784,01	1.411,22
00056	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU, PEROBA MICA, ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE, estrutura de madeira de lei tipo paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha ondulada de fibrocimento ou alumínio, com pontaletes e caibros, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas. sesa1635	M²	202,15	123,81	25.028,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

PROPOSTA DE PREÇOS POR FORNECEDOR

16/05/2023 10:07:06

Processo	***Tomada de Preços Nº 000003/2023 - 23/03/2023 - Processo Nº 000471/2023***
Fornecedor	**SANLORENZO ENGENHARIA LTDA.**
CNPJ	27261959000137
Endereço	RUA ALCOBAÇA, 48 - MESTRE ÁLVARO - SERRA - ES - CEP: 29170812
Contato	2730660737 sanlorenzo.eng@gmail.com

00057	COBERTURA EM TELHA ONDULADA DE ALUMÍNIO, ESP. 0.5MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO iopes s090219	M²	202,15	106,13	21.454,18
00058	CALHA DE CONCRETO ARMADO FCK=15 MPA EM "U" NAS DIMENSÕES DE 38 X 56 CM CONFORME DETALHES EM PROJETO iopes s090305	M	22,77	306,78	6.985,38
00059	RUFO DE CHAPA DE ALUMÍNIO ESP. 0.5MM, LARGURA DE 30CM iopes s090314	M	81,13	61,57	4.995,17
00060	CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE chapim sobre muros lineares, em granito ou mármore, l = 25 cm, assentado com argamassa 1:6 com aditivo. af_11/2020 sinapi 101966	M	111,61	86,05	9.604,04
00061	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm. af_06/2018 sinapi 98546	M²	183,79	121,38	22.308,43
00062	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:3, ESPESSURA 5 MM iopes s110101	M²	282,71	13,71	3.875,95
00063	FORRO DE GESSO ACABAMENTO TIPO LISO iopes s110201	M²	282,71	56,30	15.916,57
00064	CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:3, ESPESSURA 5 MM iopes s120101	M²	2.243,23	6,91	15.500,72
00065	EMBOÇO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, iopes s120301 emboço de argamassa de cimento, cal hidratada ch1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm	M²	423,63	32,74	13.869,65
00066	REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, cal hidratada ch 1 e areia media ou grossa lavada no traço 1:0 5:6 , espessura 25 mm iopes s120303	M²	1.819,60	55,52	101.024,19
00067	PORCELANATO RETIFICADO 30X60CM. porcelanato retificado 30x60cm, acabamento brilhante, referência glacier white portobello ou equivalente, utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo aciii e rejunte 1mm para porcelanato sesa 654	M²	423,63	162,44	68.814,46
00068	ACABAMENTO DE ALUMÍNIO COM PERFIL DE CANTO PARA ARREMATE DAS PAREDES iopes s120208	M	17,25	20,44	352,59
00069	BATE-MACA OU PROTETOR DE PAREDE EM PVC, COM ALTURA DE 200MM, bate-maca ou protetor de parede em pvc, com altura de 200mm, ref. tec 198 da tecnoperfil ou equivalente. sesa1535	M	25,06	179,27	4.492,51
00070	LASTRO REGULARIZADO E IMPERMEABIIZADO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL, ESPESSURA DE 8 CM. iopes s130109	M²	398,80	75,45	30.089,46
00071	PISO CIMENTADO LISO COM 1.5 CM DE ESPESSURA. piso cimentado liso com 1.5 cm de espessura, de argamassa de cimento e areia	M²	116,09	53,43	6.202,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

PROPOSTA DE PREÇOS POR FORNECEDOR

16/05/2023 10:07:06

Processo	***Tomada de Preços Nº 000003/2023 - 23/03/2023 - Processo Nº 000471/2023***
Fornecedor	**SANLORENZO ENGENHARIA LTDA.**
CNPJ	27261959000137
Endereço	RUA ALCOBAÇA, 48 - MESTRE ÁLVARO - SERRA - ES - CEP: 29170812
Contato	2730660737 sanlorenzo.eng@gmail.com

	no traço 1:3 e juntas plásticas em quadros de 1 m iopes s130202				
00072	PORCELANATO RETIFICADO, DIM. 60X60CM, REF. CEMENTO GRIGIO BIANCOGRÊS/EQUIV porcelanato retificado, dim. 60x60cm, ref. cemento grigio biancogrês/equiv, utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo aciii e rejunte 1mm para porcelanato.	M²	279,85	135,76	37.992,44
	sesa1034				
00073	PORCELANATO RETIFICADO, DIM. 60X60CM, REF. TERRAZZO BIANCOGRÊS/EQUIV, porcelanato retificado, dim. 60x60cm, ref. terrazzo biancogrês/equiv, utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo aciii e rejunte 1mm para porcelanato.	M²	2,86	138,21	395,28
	sesa1533				
00074	RODAPÉ EM PVC, REFERÊNCIA TEC 188 TECNOPERFIL OU EQUIVALENT sesa1110	M	198,71	88,34	17.554,04
00075	SOLEIRA EM MÁRMORE BRANCO, ESPESSURA DE 2CM E LARGURA DE 15CM sesa1660	M	5,70	50,15	285,86
00076	PEITORIL DE MÁRMORE BRANCO, 15 CM, ESP. 2CM sesa 1661	M	35,90	68,79	2.469,56
00077	TUBO PVC RIGIDO PARA ESGOTO NO DIAMETRO DE 100MM INCLUINDO ESCAVAÇAO E ATERRO COM AREIA. iopes s140903	M	87,10	66,24	5.769,50
00078	TUBO PVC RÍGIDO PARA ESGOTO NO DIÂMETRO DE 150MM INCLUINDO ESCAVAÇÃO E ATERRO COM AREIA iopes s140904	M	34,80	113,25	3.941,10
00079	CAIXA SIFONADA ESPECIAL EM ALV. BLOCO CONCR. 9X19X39CM dim. 60x60cm e hmáx=1m. c/ tampa em ferro fundido, lastro conc. esp.10cm, revest. int. c/ chap. e reboco imperm., incl. esc, reaterro e curva curta c/ visita e plug pvc 100mm	UN	5,00	896,83	4.484,15
	iopes s141112				
00080	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALV. BLOCO CONCRETO 9X19X39CM, DIM. 60X60CM E HMÁX=1M c/ tampa de ferro fundido 40x40cm, lastro de concreto esp.10cm, revest. interno c/ chapisco e reboco impermeabiliz, incl. escavação, reaterro e enchimento	UN	7,00	819,21	5.734,47
	iopes s141110				
00081	CAIXA DE GORDURA EM ALV. BLOCO 9X19X39CM, DIM. 60X60CM E HMÁX=1.0M, C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO, caixa de gordura em alv. bloco 9x19x39cm, dim. 60x60cm e hmáx=1.0m, c/ tampa de ferro fundido, lastro concr. esp. 10cm, revest. intern. c/ chapisco e reboco impermeab., escavação, reaterro e parede int. em concreto.	UN	1,00	861,36	861,36
	iopes s141113				
00082	CAIXA DE AREIA EM ALV. DE BLOCO DE CONCRETO 9X19X39, DIM. 60X60CM E HMÁX=1M c/ tampa em ferro fundido, lastro de concreto esp. 10cm, revest. int. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação e reaterro	UN	5,00	810,58	4.052,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

PROPOSTA DE PREÇOS POR FORNECEDOR

16/05/2023 10:07:06

Processo	***Tomada de Preços Nº 000003/2023 - 23/03/2023 - Processo Nº 000471/2023***
Fornecedor	**SANLORENZO ENGENHARIA LTDA.**
CNPJ	27261959000137
Endereço	RUA ALCOBAÇA, 48 - MESTRE ÁLVARO - SERRA - ES - CEP: 29170812
Contato	2730660737 sanlorenzo.eng@gmail.com

	iopes s141111				
00083	CAIXA DE AREIA EM ALV. DE BLOCO DE CONCRETO 9X19X39, DIM. 60X60CM E HMÁX=1M, C/ caixa de areia em alv. de bloco de concreto 9x19x39, dim. 60x60cm e hmáx=1m, c/ grelha de largura 20cm em ferro fundido, lastro de concreto esp. 10cm, revest. int. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação e reaterro sesa1695	UN	1,00	669,65	669,65
00084	CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM, DIMENSÕES DE 40X40X50CM iopes s150615	UN	1,00	189,28	189,28
00085	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DIÂM. 20MM (1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES iopes s141409	M	5,90	21,06	124,25
00086	TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DIAM. 25MM (3/4), INCLUSIVE CONEXOES. iopes s141410	M	163,80	24,19	3.962,32
00087	TUBO DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL MARROM, DIÂM. 32MM (1"), INCLUSIVE CONEXÕES iopes s141411	M	16,70	33,72	563,12
00088	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DIÂM. 50MM (11/2"), INCLUSIVE CONEXÕES iopes s141413	M	37,00	50,48	1.867,76
00089	TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIAMETRO 40MM (1 1/2'), INCLUSIVE CONEXOES. iopes s141906	M	70,20	36,22	2.542,64
00090	TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIAMERO 50MM (2'), IINCLUSIVE CONEXOES. iopes s141907	M	43,30	46,71	2.022,54
00091	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIÂMETRO 75MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES iopes s141908	M	16,30	71,23	1.161,05
00092	TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIAMETRO 100MM (4'), INCLUSIVE CONEXOES der-es 01/2022 141909	M	18,40	79,23	1.457,83
00093	TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIAMETRO 150MM (6'), INCLUSIVE CONEXOES. iopes s141910	M	8,30	127,21	1.055,84
00094	CAIXA SIFONADA DE PVC, DIM. 100X100X50MM, COM GRELHA E PORTA GRELHA EM AÇO INOX sesa 880	UN	5,00	105,47	527,35
00095	CAIXA SIFONADA DE PVC, DIM. 150X150X50MM, COM GRELHA E PORTA GRELHA EM AÇO INOX sesa881	UN	5,00	120,07	600,35
00096	RALO SIFONADO 100 X 40 MM, C/ GRELHA EM AÇO INOX sesa1696	UN	2,00	71,94	143,88
00097	RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO TIPO ABACAXI, DN=100MM. sesa1759	UN	2,00	49,73	99,46
00098	RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO TIPO ABACAXI, DN=150MM sesa 1697	UN	2,00	85,87	171,74
00099	TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 50MM sesa1139	UN	2,00	16,63	33,26
00100	TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 75MM	UN	1,00	24,60	24,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

PROPOSTA DE PREÇOS POR FORNECEDOR

16/05/2023 10:07:06

Processo	***Tomada de Preços Nº 000003/2023 - 23/03/2023 - Processo Nº 000471/2023***
Fornecedor	**SANLORENZO ENGENHARIA LTDA.**
CNPJ	27261959000137
Endereço	RUA ALCOBAÇA, 48 - MESTRE ÁLVARO - SERRA - ES - CEP: 29170812
Contato	2730660737 sanlorenzo.eng@gmail.com

	sesa1138				
00101	HIDRÔMETRO DN 20 (½"), 3,0 M³/H – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 sinapi 95674	UN	1,00	119,91	119,91
00102	TORNEIRA DE BÓIA DE PVC, DIÂM. 3/4" (20MM) iopes s142119	UN	1,00	82,37	82,37
00103	ADAPTADOR DE PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA, DIÂMETRO 25MM (3/4") iopes s141522	UN	1,00	22,60	22,60
00104	ADAPTADOR DE PVC COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA DE 32MMX1" iopes s142125	UN	5,00	30,95	154,75
00105	QUADRO DISTRIB. ENERGIA, EMBUTIDO OU SEMI EMBUTIDO, CAPAC. P/ 56 DISJ din, c/barram trif. 225a barra. neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 usg com porta, espelho, trinco com fechad ch iopes s150317	UN	2,00	1.816,06	3.632,12
00106	QUADRO DISTRIB. ENERGIA, EMBUTIDO OU SEMI EMBUTIDO capac. p/ 44 disj. din, c/barram trif. 100a barra. neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 usg com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, ref. qdtn ii-44din-cemar ou equiv iopes s151904	UN	1,00	844,21	844,21
00107	QGBT- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA METÁLICA, , de fabricação especial, com barramento trifásico, completo, conforme projeto. sesa 1769	UN	1,00	4.675,90	4.675,90
00108	CAIXA EM PVC, APROX. 200X140X90MM, COM PLACA DE MONATGEM E TRILHO DIN, inclusive contator bipolar 220v/25 a, 2 na sesa 1757	UN	4,00	189,41	757,64
00109	CAIXA EM PVC, APROX. 200X140X90MM, COM PLACA DE MONATGEM E TRILHO DIN, INC. DISJUNTOR BIPOLAR 20 A. sesa 1778	UN	1,00	145,57	145,57
00110	CAIXA DE EMBUTIR MARCA DE REFERENCIA TIGREFLEX, 4X2'. iopes s150628	UN	146,00	9,76	1.424,96
00111	CAIXA DE EMBUTIR MARCA DE REFERÊNCIA TIGREFLEX, 4X4" iopes s150629	UN	21,00	14,21	298,41
00112	CAIXA DE EMBUTIR, EM ALUMÍNIO, PARA PISO, 4X2" OU 4X4" sesa 1721	UN	2,00	39,98	79,96
00113	CAIXA DE DERIVAÇÃO VERSÁTIL (CONDULETE MÚLTIPLO) DE PVC, 5 ENTRADAS, LINHA CINZA, ref. condulete top, marca de referência tigre ou equivalente. sesa 1722	UN	116,00	56,35	6.536,60
00114	CAIXA DE PASSAGEM 200X200X100MM, CHAPA 18, COM TAMPA PARAFUSADA iopes s150633	UN	1,00	113,39	113,39
00115	CAIXA DE PASSAGEM 400X400X120MM, CHAPA 18, COM TAMPA PARAFUSADA iopes s150635	UN	2,00	187,41	374,82
00116	CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO	UN	1,00	256,36	256,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

PROPOSTA DE PREÇOS POR FORNECEDOR

16/05/2023 10:07:06

Processo	***Tomada de Preços Nº 000003/2023 - 23/03/2023 - Processo Nº 000471/2023***
Fornecedor	**SANLORENZO ENGENHARIA LTDA.**
CNPJ	27261959000137
Endereço	RUA ALCOBAÇA, 48 - MESTRE ÁLVARO - SERRA - ES - CEP: 29170812
Contato	2730660737 sanlorenzo.eng@gmail.com

	9X19X39CM, DIMENSÕES DE 50X50X50CM com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm. iopes s150616				
00117	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM. 3/4" (25MM), INCLUSIVE CONEXÕES iopes s151126	M	617,00	17,88	11.031,96
00118	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM. 1" (32MM), INCLUSIVE CONEXÕES iopes s151127	M	92,00	27,99	2.575,08
00119	SUPORTE DE FIXAÇÃO DE ELETRODUTO NO TETO, , através de fita metálica perfurada (walsiwa) ou equiv (1,30m), cursor (1 und), h=60cm, suporte y (1 und), parafuso e bucha s8 (1 und) iopes s150880	UN	175,00	25,71	4.499,25
00120	ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 1.1/4", MARCA REF. KANAFLEX OU EQUIVALENTE iopes s151138	M	16,00	21,55	344,80
00121	ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 2", MARCA REF. KANAFLEX OU EQUIVALENTE iopes s151139	M	42,00	27,10	1.138,20
00122	ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 3", MARCA REF. KANAFLEX OU EQUIVALENTE iopes s151140	M	10,00	41,91	419,10
00123	SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DE 3/4" iopes s150850	UN	27,00	10,50	283,50
00124	PERFILADO PERFURADO EM CHAPA DE AÇO , DIMENSÕES 38 X 38 MM, COM ACESSÓRIOS sesa 1055	M	26,00	29,66	771,16
00125	SUPORTE DE FIXAÇÃO DE PERFILADO 38X38MM, NO TETO, ATRAVÉS DE GANCHO LONGO PARA PERFILADO 38X38MM, (1 und), porca sextavada e arruela 1/4 (4 und), vergalhão rosca total 1/4 (h=60cm), cantoneira zz (1 und) e parafuso e bucha s8 (2 und) sesa 1723	UN	18,00	38,27	688,86
00126	MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 16 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2). ref. siemens, ge, schneider ou equivalente. iopes s151301	UN	20,00	21,19	423,80
00127	MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 20 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), ref. siemens, ge, schneider ou equivalente iopes s151302	UN	2,00	21,19	42,38
00128	MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 63 A curva c-5ka 220/127 vca (nbr iec 60947-2), ref. siemens, ge, schneider ou equivalente. iopes s151318	UN	6,00	27,20	163,20
00129	MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 16 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), ref. siemens, ge, schneider ou equivalente	UN	24,00	57,13	1.371,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

PROPOSTA DE PREÇOS POR FORNECEDOR

16/05/2023 10:07:06

Processo	***Tomada de Preços Nº 000003/2023 - 23/03/2023 - Processo Nº 000471/2023***
Fornecedor	**SANLORENZO ENGENHARIA LTDA.**
CNPJ	27261959000137
Endereço	RUA ALCOBAÇA, 48 - MESTRE ÁLVARO - SERRA - ES - CEP: 29170812
Contato	2730660737 sanlorenzo.eng@gmail.com

	iopes 151306				
00130	MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 20 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), ref. siemens, ge, schneider ou equivalente	UN	2,00	57,13	114,26
	iopes s151307				
00131	MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 32 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), ref. siemens, ge, schneider ou equivalente.	UN	6,00	57,13	342,78
	iopes s151322				
00132	MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 16 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), ref. siemens, ge, schneider ou equivalente	UN	1,00	84,01	84,01
	iopes s151309				
00133	MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 80 A, CURVA C - 5KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), ref. siemens, ge, schneider ou equivalente.	UN	1,00	222,62	222,62
	iopes s151331				
00134	MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 125 A, CURVA C - 20KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), ref. siemens, ge, schneider ou equivalente	UN	2,00	432,77	865,54
	iopes s151332				
00135	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DR 25A, 30MA, 2 MÓDULOS iopes s151350	UN	7,00	134,90	944,30
00136	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DR 40A, 30MA, 2 MODULOS iopes s151357	UN	6,00	150,53	903,18
00137	DISPOSITIVO DPS CLASSE I/II, MONOPOLAR, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE 90 KA sesa 1739	UN	12,00	251,08	3.012,96
00138	FIO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V, SEÇÃO DE 2.5 MM2 iopes s151402	M	2.766,00	7,32	20.247,12
00139	FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V, SEÇÃO DE 4.0 MM2 iopes s151403	M	435,00	9,58	4.167,30
00140	FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V, SEÇÃO DE 6.0 MM2 iopes s151404	M	154,00	12,39	1.908,06
00141	FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V, SEÇÃO DE 16.0 MM2 iopes s151406	M	57,00	26,12	1.488,84
00142	CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V, SEÇÃO DE 50.0 MM2 sesa 1762	M	10,00	54,68	546,80
00143	CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 1000V, SEÇÃO DE 16 MM2 iopes s151421	M	65,00	27,04	1.757,60
00144	CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 0,6/1KV, ANTICHAMA 90ºC HEPR - 35,0 MM2 iopes s151423	M	165,00	52,62	8.682,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

PROPOSTA DE PREÇOS POR FORNECEDOR

16/05/2023 10:07:06

Processo	***Tomada de Preços Nº 000003/2023 - 23/03/2023 - Processo Nº 000471/2023***
Fornecedor	**SANLORENZO ENGENHARIA LTDA.**
CNPJ	27261959000137
Endereço	RUA ALCOBAÇA, 48 - MESTRE ÁLVARO - SERRA - ES - CEP: 29170812
Contato	2730660737 sanlorenzo.eng@gmail.com

00145	CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 0,6/1KV, ANTICHAMA 90ºC HEPR - 95,0 MM2 iopes s151426	M	40,00	132,08	5.283,20
00146	CABO PP 3X2,5MM² COM PLUG 2P+T, 10A - 250V MACHO, para ligação de luminárias e equipamentos de renovação de ar. sesa 1743	UN	83,00	29,29	2.431,07
00147	CABO DE COBRE NÚ, SEÇÃO DE 10.0 MM2 iopes s151414	M	29,00	19,49	565,21
00148	PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, TRIFÁSICO, ENTRADA AÉREA, A 4 FIOS, carga instalada em muro de 57001 até 75000w - 220/127v. iopes s151710	UN	1,00	9.098,86	9.098,86
00149	TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DIAM. 25MM (3/4), INCLUSIVE CONEXOES. iopes s141410	M	63,00	24,19	1.523,97
00150	ISOLAMENTO TÉRMICO EM TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA COM FURO DE 25MM sesa 1698	M	63,00	95,44	6.012,72
00151	TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIAMETRO 40MM (1 1/2'), INCLUSIVE CONEXOES. iopes s141906	M	77,20	36,22	2.796,18
00152	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO, fornecimento e instalação. af_11/2021_p sinapi 103244	UN	2,00	2.224,80	4.449,60
00153	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, fornecimento e instalação. af_11/2021_p sinapi 103247	UN	13,00	2.467,89	32.082,57
00154	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO, fornecimento e instalação. af_11/2021_p sinapi 103250	UN	2,00	3.578,72	7.157,44
00155	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 22000 A 24000 BTU/H, CICLO FRIO sesa 1700	UN	4,00	4.873,79	19.495,16
00156	GRADE PLÁSTICA VENEZIANA COM COLARINHO 90/100MM. sesa 1703	UN	1,00	55,91	55,91
00157	GABINETE DE VENTILAÇÃO COM FILTRO G4, VAZÃO DE APROXIMADAMENTE 1400 M3/H sesa 1704	UN	2,00	5.551,05	11.102,10
00158	CORTINA DE AR INSTALADA SOBRE PORTA, LARGURA DE 90CM, COM CONTROLE REMOTO sesa 1705	UN	2,00	625,21	1.250,42
00159	CORTINA DE AR INSTALADA SOBRE PORTA, LARGURA DE 120CM, COM CONTROLE REMOTO sesa 1706	UN	2,00	748,81	1.497,62
00160	CONTROLADOR DE TEMPERATURA COM ALARME, MT-543 RI PLUS FULL	UN	1,00	943,47	943,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

PROPOSTA DE PREÇOS POR FORNECEDOR

16/05/2023 10:07:06

Processo	***Tomada de Preços Nº 000003/2023 - 23/03/2023 - Processo Nº 000471/2023***
Fornecedor	**SANLORENZO ENGENHARIA LTDA.**
CNPJ	27261959000137
Endereço	RUA ALCOBAÇA, 48 - MESTRE ÁLVARO - SERRA - ES - CEP: 29170812
Contato	2730660737 sanlorenzo.eng@gmail.com

	GAUGE OU EQUIVALENTE sesa 1707				
00161	VENEZIANA / GRELHA DE RETORNO EM ALUMÍNIO, 400X300MM sesa 1708	UN	2,00	248,73	497,46
00162	EXAUSTOR - UNIDADE RENOVADORA DE AR, REFERÊNCIA SILENT 200 SOLER&PALAU OU EQUIVALENTE sesa 1709	UN	5,00	292,61	1.463,05
00163	UNIDADE EXTRATORA DE AR CONTAMINADO, FILTRAGEM G4/H13, VAZÃO 500M3/H, referência unitcold ou equivalente sesa 1710	UN	1,00	7.020,39	7.020,39
00164	UNIDADE PARA RECIRCULAÇÃO DE AR, FILTRAGEM G4/H13, VAZÃO 400M3/H ,referência unitcold ou equivalente sesa 1711	UN	3,00	7.159,35	21.478,05
00165	UNIDADE EXTRATORA DE AR CONTAMINADO, FILTRAGEM G4/H11, VAZÃO 400M3/H, referência unitcold ou equivalente sesa 1712	UN	2,00	6.935,48	13.870,96
00166	GRELHA DE DESCARGA DE AR, 45°, EM ALUMÍNIO, 300X300MM sesa 1715	UN	2,00	246,47	492,94
00167	VENEZIANA TOMADA DE AR EXTERNO, EM ALUMÍNIO, 500X400MM sesa 1713	UN	2,00	336,96	673,92
00168	DIFUSOR QUADRADO DE 3 VIAS, COM REGISTRO E CAIXA PLENUM 20CM, referência dq-31 9x9, referência difustherm ou equivalente. sesa 1714	UN	2,00	470,83	941,66
00169	DIFUSOR CIRCULAR EM PLÁSTICO ABS, 100MM sesa 1702	UN	25,00	95,62	2.390,50
00170	LINHA FRIGORÍGENA, COMPLETA, COM TUBOS DE COBRE 5/8" E 3/8", inc. conexões, isolamento com espuma elastomérica flexível e fita pvc isolante e cabo pp sesa 1150	M	48,00	214,88	10.314,24
00171	LINHA FRIGORÍGENA, COMPLETA, COM TUBOS DE COBRE 1/4" E 5/8", inc. conexões, isolamento com espuma elastomérica flexível e fita pvc isolante e cabo pp. sesa 1480	M	27,00	193,50	5.224,50
00172	LINHA FRIGORÍGENA, COMPLETA, COM TUBOS DE COBRE 1/4" E 1/2", inc. conexões, isolamento com espuma elastomérica flexível e fita pvc isolante e cabo pp. sesa 315	M	177,00	179,24	31.725,48
00173	DUTO FLEXÍVEL ALUMINIZADO, SEÇÃO CIRCULAR DE 10CM (4"), COM ISOLAMENTO TÉRMICO EM LÃ DE VIDRO sesa 1770	M	85,00	38,63	3.283,55
00174	DUTO FABRICADO EM PAINEIS PRÉ ISOLADOS COM 20MM DE ESPESSURA DE ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO, revestido nas duas faces com lamina de aluminio gofrado e pelicula de proteção contra fungos e bacterias.	M²	37,80	174,31	6.588,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

PROPOSTA DE PREÇOS POR FORNECEDOR

16/05/2023 10:07:06

Processo	***Tomada de Preços Nº 000003/2023 - 23/03/2023 - Processo Nº 000471/2023***
Fornecedor	**SANLORENZO ENGENHARIA LTDA.**
CNPJ	27261959000137
Endereço	RUA ALCOBAÇA, 48 - MESTRE ÁLVARO - SERRA - ES - CEP: 29170812
Contato	2730660737 sanlorenzo.eng@gmail.com

	sesa 1784				
00175	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE PADRÃO 19" - 16 U´S X 570MM iopes s160812	UN	1,00	874,91	874,91
00176	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, sem acessorios, padrao telebras, fornecimento e instalação. af_11/2019	UN	1,00	269,25	269,25
	sinapi 100561				
00177	CAIXA DE EMBUTIR MARCA DE REFERENCIA TIGREFLEX, 4X2'. iopes s150628	UN	39,00	9,76	380,64
00178	CAIXA DE EMBUTIR MARCA DE REFERÊNCIA TIGREFLEX, 4X4" iopes s150629	UN	2,00	14,21	28,42
00179	CAIXA DE DERIVAÇÃO VERSÁTIL (CONDULETE MÚLTIPLO) DE PVC, 5 ENTRADAS, linha cinza, ref. condulete top, marca de referência tigre ou equivalente	UN	23,00	56,35	1.296,05
	sesa 1722				
00180	CAIXA DE PASSAGEM 150X150X80MM, CHAPA 18, COM TAMPA PARAFUSADA iopes s150632	UN	2,00	82,26	164,52
00181	CAIXA DE PASSAGEM 300X300X120MM, CHAPA 18, COM TAMPA PARAFUSADA iopes s150634	UN	2,00	153,95	307,90
00182	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, dimensões internas: 0,35x0,60x0,60 m, excluindo tampão. af_12/2020	UN	1,00	570,51	570,51
	sinapi 101795				
00183	TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M fornecimento e instalação. af_12/2020	UN	1,00	390,02	390,02
	sinapi 101798				
00184	ADAPTADOR DE PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA, DIÂMETRO 50MM (1 1/2") iopes s141525	UN	2,00	44,21	88,42
00185	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM. 1" (32MM), INCLUSIVE CONEXÕES iopes s151127	M	230,00	27,99	6.437,70
00186	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM. 1 1/4" (40MM), INCLUSIVE CONEXÕES iopes s151128	M	14,00	32,94	461,16
00187	ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 2", MARCA REF. KANAFLEX OU EQUIVALENTE iopes s151139	M	22,00	27,10	596,20
00188	SUPORTE DE FIXAÇÃO DE ELETRODUTO NO TETO, , através de fita metálica perfurada (walsiwa) ou equiv (1,30m), cursor (1 und), h=60cm, suporte y (1 und), parafuso e bucha s8 (1 und)	UN	107,00	25,71	2.750,97
	iopes s150880				
00189	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE PAR TRANÇADO 4 PARES CATEGORIA 5E	M	534,00	3,92	2.093,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

PROPOSTA DE PREÇOS POR FORNECEDOR

16/05/2023 10:07:06

Processo	***Tomada de Preços Nº 000003/2023 - 23/03/2023 - Processo Nº 000471/2023***
Fornecedor	**SANLORENZO ENGENHARIA LTDA.**
CNPJ	27261959000137
Endereço	RUA ALCOBAÇA, 48 - MESTRE ÁLVARO - SERRA - ES - CEP: 29170812
Contato	2730660737 sanlorenzo.eng@gmail.com

	iopes s160808				
00190	CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL fornecimento e instalação. af_11/2019	M	12,00	6,27	75,24
	sinapi 98293				
00191	CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - fornecimento e instalação. af_11/2019	M	10,00	10,23	102,30
	sinapi 98400cabo				
00192	ESPELHO 4" X 2" COM 2 CONECTORES RJ 45 FÊMEA CAT. 5E sesa 1325	UN	13,00	32,94	428,22
00193	PLACA/TAMPA CEGA OU COM 1 FURO, EM PVC, 4 X 2" sesa 1735	UN	21,00	4,98	104,58
00194	PLACA/TAMPA CEGA OU COM 1 FURO, EM PVC, 4 X 4" sesa 1746	UN	2,00	8,68	17,36
00195	CALHA COM 8 TOMADAS 20A, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM RACK PADRÃO 19", COM CHICOTE DE 2 METROS DE COMP. iopes s160823	UN	1,00	115,37	115,37
00196	GUIA DE CABOS FECHADO HORIZONTAL PADRÃO 19" - 1 U´S, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM RACK 19" iopes s160825	UN	4,00	32,64	130,56
00197	PAINEL DE FECHAMENTO FRONTAL 1 U, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM RACK 19" iopes s160829	UN	1,00	18,30	18,30
00198	BANDEJA SIMPLES FIXA 1 U X 290MM CARGA MÁXIMA 20KG, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM RACK 19" iopes s160831	UN	1,00	72,06	72,06
00199	KIT VENTILAÇÃO COMPOSTO POR 2 VENTILADORES BI-VOLTS, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM RACK 19" iopes s160835	UN	1,00	251,88	251,88
00200	PATCH PANEL 24 PORTAS RJ45/IDC CAT.5E, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM RACK 19" iopes s160840	UN	4,00	384,68	1.538,72
00201	PATCH CORD MULTILAN EXTRA FLEXÍVEL CAT 5E U/UTP RJ-45 - 1,50 M iopes s160845	UN	31,00	17,24	534,44
00202	CERTIFICAÇÃO AVULSA DOS PONTOS COM EMISSÃO DE RELATÓRIO DO EQUIPAMENTO DE TESTE ATÉ 100 PONTOS iopes s160869	UN	31,00	39,56	1.226,36
00203	BLOCO DE LIGAÇÃO INTERNA PARA 10 PARES, BLI-10 sesa 1747	UN	1,00	19,61	19,61
00204	CENTRAL DE ALARME MONITORADA, 10 ZONAS, COM TECLADO, REFERÊNCIA INTELBRÁS OU EQUIVALENTE sesa 1748	UN	1,00	578,59	578,59
00205	CABO PARA REDE 24 AWG COM 4 PARES, CATEGORIA 6 sesa 1749	M	381,00	8,47	3.227,07
00206	FIO OU CABO PARALELO DE COBRE, COM ISOLAMENTO PARA 750V, SEÇÃO DE 2 X 1.5 MM2 sesa 1731	M	21,00	8,72	183,12
00207	ESPELHO 4" X 2" COM CONECTOR RJ 45 FÊMEA CAT. 5E iopes s160806	UN	5,00	19,27	96,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

PROPOSTA DE PREÇOS POR FORNECEDOR

16/05/2023 10:07:06

Processo	***Tomada de Preços Nº 000003/2023 - 23/03/2023 - Processo Nº 000471/2023***
Fornecedor	**SANLORENZO ENGENHARIA LTDA.**
CNPJ	27261959000137
Endereço	RUA ALCOBAÇA, 48 - MESTRE ÁLVARO - SERRA - ES - CEP: 29170812
Contato	2730660737 sanlorenzo.eng@gmail.com

00208	SENSOR DE PRESENÇA PASSIVO, PARA ÁREA FECHADA, COM FIO, ALCANCE DE 12M sesa 1750	UN	15,00	112,22	1.683,30
00209	SIRENE DE ALARME ELETRONICA MÉDIA, INTERNA sesa 1751	UN	1,00	136,10	136,10
00210	SISTEMA COMPLETO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA, POTÊNCIA 30,25KWP, COMPOSTA POR 55 MÓDULOS - ja solar 550w (placas coletoras), área necessária para a instalação do sistema 195,00m2, monitoramento em tempo real via app, produção esperada de 3.723 kwh/mês - 44.678kwh/ano, conforme projeto, instalado (und=módulo) sesa 1779	UN	55,00	2.372,40	130.482,00
00211	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, LINHA IZY L.915, l.915, inclusive sifão, válvula e engates cromados, exclusive torneira sesa 907	UN	12,00	467,07	5.604,84
00212	CUBA LOUÇA BRANCA OVAL, DE EMBUTIR, MOD. L37, marca de ref. deca incl. válvula e sifão, exclusive torneira. iopes s170133	UN	4,00	368,92	1.475,68
00213	TANQUE DE LOUÇA BRANCA 30L COM COLUNA, MARCA DE REFERÊNCIA DECA OU EQUIVALENTE inclusive sifão, válvula e engates cromados sesa 1650	UN	2,00	993,53	1.987,06
00214	BACIA SANITARIA DE LOUÇA BRANCA, COM CAIXA ACOPLADA DUPLO ACIONAMENTO. marca de ref. deca linha ravena ou equivalente, inclusive assento plástico e acessórios de fixação. iopes s170136	UN	2,00	1.040,11	2.080,22
00215	BACIA SANITÁRIA DE LOUÇA BRANCA, COM CAIXA ACOPLADA DUPLO ACIONAMENTO, marca de ref. deca linha ravena ou equivalente, inclusive assento plástico e acessórios de fixação iopes s170126	UN	3,00	2.662,57	7.987,71
00216	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML incluso fixação. af_01/2020 sinapi 95547	UN	17,00	80,04	1.360,68
00217	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA EM PLASTICO ABS, COR BRANCO, INTERFOLHADO, COM DUAS DOBRAS sesa 919	UN	17,00	76,10	1.293,70
00218	PORTA PAPEL HIGIENICO EM PLASTICO ABS, COR BRANCO, ROLÃO PARA 300 M sesa 918	UN	5,00	76,10	380,50
00219	BANCADA DE GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM. iopes s170220	M²	8,22	430,94	3.542,33
00220	RODABANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, H=10,0CM, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada e areia, incluindo rejuntamento com cimento branco sesa 1718	M	18,89	45,55	860,44
00221	TORNEIRA PRESSÃO CROMADA DIAM. 3/4" PARA USO GERAL	UN	3,00	192,19	576,57

PROPOSTA DE PREÇOS POR FORNECEDOR

16/05/2023 10:07:06

Processo	***Tomada de Preços Nº 000003/2023 - 23/03/2023 - Processo Nº 000471/2023***
Fornecedor	**SANLORENZO ENGENHARIA LTDA.**
CNPJ	27261959000137
Endereço	RUA ALCOBAÇA, 48 - MESTRE ÁLVARO - SERRA - ES - CEP: 29170812
Contato	2730660737 sanlorenzo.eng@gmail.com

	marcas de referência fabrimar, deca ou docol iopes s170310				
00222	TORNEIRA PRESSÃO CROMADA DIÂM. 1/2" PARA LAVATÓRIO marcas de referência fabrimar, deca ou docol iopes s170304	UN	13,00	186,90	2.429,70
00223	TORNEIRA DE MESA, REFERÊNCIA PRESSMATIC BENEFIT DOCOL O EQUIVALENTE sesa 1719	UN	3,00	890,42	2.671,26
00224	TORNEIRA HOSPITALAR, ALAVANCA - COTOVELO, BICA ALTA sesa 1720	UN	3,00	218,01	654,03
00225	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAM. 20MM (3/4") iopes s170320	UN	1,00	63,72	63,72
00226	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAM. 25MM (1") iopes s170321	UN	3,00	79,73	239,19
00227	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAM. 40MM (11/2") iopes s170323	UN	2,00	120,03	240,06
00228	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA, DIAM. 20MM (3/4"), marcas de referência fabrimar, deca ou docol iopes s170328	UN	24,00	125,75	3.018,00
00229	REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA CROMADA DIAM. 20MM (3/4") marcas de referência fabrimar, deca ou docol iopes s170317	UN	2,00	115,35	230,70
00230	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 sinapi 90371	UN	1,00	39,70	39,70
00231	CUBA DE AÇO INOX N° 1(DIM.460X300X150)MM marcas de referência franke, strake, tramontina, inclusive válvula de metal 31/2 e sifão cromado 1 x 1/2, excl. torneira iopes s170512	UN	3,00	616,37	1.849,11
00232	TANQUE DE EXPURGO EM AÇO INOXIDAVEL LIGA 18:8, PADRAO AMERICANO,AISI 304 NO 18, MED.(600X500X850)MM com 01 (uma) cuba deexpurgo de (500x400x300)mm, sifao de aco inoxidavel de 75mm dediametro, face superior com acabamento escovado e grade basculanteremovivel, tampa em inox com abertura lateral e ralo perfurado, referência tq-exp, inconox ou equivalente. sesa 1716	UN	1,00	5.140,00	5.140,00
00233	BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX 304 P/ PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (NBR 9050), LARGURA 40CM iopes s170601	UN	6,00	153,38	920,28
00234	BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX 304 P/ PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (NBR 9050), LARGURA 80CM iopes s170603	UN	6,00	202,03	1.212,18
00235	CONJUNTO BARRA DE APOIO BARRA DE APOIO LATERAL, FORMATO "U", EM AÇO INOX POLIDO 304 Ø 1.1/4" dim. comprimento médio 30 p/ lavatório, p/ portadores de necessidades especiais (nbr 9050) iopes s170614	UN	3,00	367,97	1.103,91
00236	RESERVATÓRIO DE POLIETILENO DE 2000L, INCLUSIVE PEÇA DE APOIO 6X16 CM,	UN	2,00	1.777,93	3.555,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

PROPOSTA DE PREÇOS POR FORNECEDOR

16/05/2023 10:07:06

Processo	***Tomada de Preços Nº 000003/2023 - 23/03/2023 - Processo Nº 000471/2023***
Fornecedor	**SANLORENZO ENGENHARIA LTDA.**
CNPJ	27261959000137
Endereço	RUA ALCOBAÇA, 48 - MESTRE ÁLVARO - SERRA - ES - CEP: 29170812
Contato	2730660737 sanlorenzo.eng@gmail.com

	exclusive flanges e torneira de bóia iopes s170550				
00237	LUMINÁRIA EMBUTIR COMPL., CORPO CH. AÇO PINTADA BRANCA, refletor, aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância nclusive 4 lâmpadas led t8 9w temp. de cor 5000k - ref.ce416al-n - ames, 6026 - lumavi ou equivalente iopes s181007	UN	4,00	262,51	1.050,04
00238	LUMINARIA EMBUTIR COMPL., CORPO CH. AÇO PINTADA BRANCA, refletor aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas led t8 9w temp. de cor 5000k c/ 60cm - ref. ce216al-n - ames, 6024 - lumavi ou equivalente iopes s181003	UN	1,00	146,41	146,41
00239	LUMINARIA EMBUTIR COMPL., CORPO CH. AÇO PINTADA BRANCA refletor, aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas led t8 18w temp. de cor 5000k c/ 1,20m - ref. ce232al-n - ames, 6025 - lumavi -ldef 2x32w - lumiluz ou equivalente iopes s181004	UN	38,00	190,83	7.251,54
00240	LUMINARIA EMBUTIR COMPL., CORPO CH. AÇO PINTADA BRANCA. refletor, aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas led t8 9/10w c/ 60cm - ref. lumicenter ou equivalente sesa 1740	UN	18,00	146,41	2.635,38
00241	LUMINARIA EMBUTIR COMPL., CORPO CH. AÇO PINTADA BRANCA, REFLETOR, aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância, inclusive 2 lâmpadas led 18/20w c/1,20m, referência lumicenter ou equivalente sesa 1741	UN	11,00	196,26	2.158,86
00242	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 10/15 W sesa 1318	UN	3,00	121,73	365,19
00243	TOMADA PADRÃO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 2 POLOS + TERRA 10A/250V, COM PLACA 4X2" iopes s180201	UN	75,00	44,83	3.362,25
00244	TOMADA PADRÃO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 2 POLOS + TERRA 20A/250V, COM PLACA 4X2" iopes s180202	UN	3,00	50,79	152,37
00245	TOMADA DUPLA PADRÃO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 2 POLOS + TERRA 10A/250V, COM PLACA 4X2" sesa 1732	UN	11,00	71,17	782,87
00246	INTERRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES 10A/250V, COM PLACA 4X2". iopes s180204	UN	32,00	37,71	1.206,72
00247	INTERRUPTOR DE UMA TECLA PARALELO 10A/250V, COM PLACA 4X2" iopes s180206	UN	4,00	44,56	178,24
00248	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_09/2017 sinapi 91981	UN	1,00	51,62	51,62
00249	PLACA/TAMPA CEGA OU COM 1 FURO, EM PVC, 4 X 2" sesa 1735	UN	34,00	4,98	169,32
00250	TOMADA DUPLA PADRÃO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 2 POLOS + TERRA 10A/250V, COM PLACA 4X4"	UN	2,00	79,80	159,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

PROPOSTA DE PREÇOS POR FORNECEDOR

16/05/2023 10:07:06

Processo	***Tomada de Preços Nº 000003/2023 - 23/03/2023 - Processo Nº 000471/2023***
Fornecedor	**SANLORENZO ENGENHARIA LTDA.**
CNPJ	27261959000137
Endereço	RUA ALCOBAÇA, 48 - MESTRE ÁLVARO - SERRA - ES - CEP: 29170812
Contato	2730660737 sanlorenzo.eng@gmail.com

	sesa 1752				
00251	EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA. marcas de referência suvinil, coral ou metalatex. iopes s190103	M²	1.110,17	17,06	18.939,50
00252	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA. pintura com tinta acrílica, marcas de referência suvinil, coral ou metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos iopes s190106	M²	2.102,31	24,65	51.821,94
00253	EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, marcas de referência suvinil, coral ou metalatex iopes s190301	M²	143,64	19,45	2.793,80
00254	PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, marcas de referência suvinil, coral ou metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas demãos. iopes s190302	M²	143,64	24,63	3.537,85
00255	LIMPEZA GERAL DA OBRA (EDIFICAÇAO). iopes s200401	M²	403,50	10,69	4.313,41
00256	ESCADA TIPO MARINHEIRO DE TUBO DE FERRO 1" E 3/4", com h=4.20m, para acesso a caixa dágua, inclusive pintura em esmalte sintético, conforme detalhe em projeto iopes s200513	UN	1,00	1.817,26	1.817,26
00257	BRISE EM MADEIRA PAU D' ARCO, COM RÉGUAS CANTOS ABAULADOS 10 X 2CM, protegidas duas demãos de sparlack cetol deck semi-brilho, em todas as faces, antes do assentamento. sesa 1663	M²	12,60	457,30	5.761,98
					1.781.812,15
					1.781.812,15